丁蜀镇蜀山新苑三期项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：74765927.59元

（大写）：柒仟肆佰柒拾陆万伍仟玖佰贰拾柒元伍角玖分

招 标 人：	宜兴市陶都资产经营管理有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏志诚工程咨询管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人：	吴鹏 （签字或盖章）	法定代表人 或其授权人：	杨晨 （签字或盖章）
编 制 人：	陈连同 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	赵海涛 （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年08月03日　　复 核 时 间：2025年08月03日

建设项目招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	丁蜀镇蜀山新苑三期项目	74765927.59		1797895.77	2127936.93
合　计		74765927.59		1797895.77	2127936.93

单项工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大型土石方	1400619.25		23594.18	19488.44
2	丁蜀镇蜀山新苑三期项目-桩基	2118551.93		29984.22	29477.87
3	丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建	22441611.52		647000.09	740341.33
4	丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大门	136297.46		3890.46	4496.41
5	丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建	6380704.71		182130.02	210497.34
6	丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建	6334767.54		180818.80	208981.89
7	丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建	6784809.35		193664.73	223828.62
8	丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建	3855733.67		110057.57	127199.38
9	丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建	3816851.99		108947.74	125916.69
10	丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房	910130.69		26077.38	30024.91
11	丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程	6000625.14		94547.55	125875.28
12	丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化	634699.70		6664.58	21587.18
13	丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护	6372148.64		89593.32	88663.11
14	丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装	908980.68		13318.68	22627.46
15	丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装	896708.99		13136.93	22318.68
16	丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装	1086388.25		15946.18	27091.39
17	丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装	583531.58		8570.51	14560.66
18	丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装	613323.21		6790.17	11524.80
19	丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装	2953891.92		35672.61	60722.79
20	丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装	534517.55		7474.73	12686.69
21	丁蜀镇蜀山新苑三期项目大门-安装	1033.82		15.32	26.01
合　计		74765927.59		1797895.77	2127936.93

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大型土石方　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	1217215.84	
1.1	人工费	381191.38	
1.2	材料费	143005.10	
1.3	施工机具使用费	586801.04	
1.4	企业管理费	67538.62	
1.5	利润	38679.72	
2	措施项目清单计价合计	48267.51	
2.1	单价措施项目费	11647.38	
2.2	总价措施项目费	36620.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23594.18	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19488.44	
5	税金	115647.46	
招标控制价合计		1400619.25	

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大型土石方　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:详见现场 ， 2、弃土运距:自行考虑 ， 3、取土运距:自行考虑 ， 4、包括杂草和小树等附着物清理,详见现场	m2	6329.39	2.99	18924.88	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、生活垃圾、场地硬化、砖砌体、体积3m3以内的砼及钢筋砼障碍物等的拆除清，包括桩间挖土、水泥土搅拌桩、短驳， 2、挖土深度:综合详见设计 ， 3、弃土运距:场内运输自行考虑	m3	40142.35	6.09	244466.91	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:详见现场及地勘报告,含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、生活垃圾、场地硬化、砖砌体、体积3m3以内的砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，包括桩间挖土、水泥土搅拌桩,短驳， 2、挖土深度:综合详见设计 ， 3、弃土运距:场内运输自行考虑	m3	70.8	8.79	622.33	
本页小计							264014.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大型土石方　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:详见现场及地勘报告，含地上附着物的清理,且含清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、生活垃圾、场地硬化、砖砌体、体积3m3以内的砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理，包括桩间挖土、水泥土搅拌桩,短驳， 2、挖土深度:综合详见设计 ， 3、弃土运距:场内运输自行考虑 4、部位:集水井、电梯井及独基等	m3	399.36	9.53	3805.90	
5	010103001001	回填方	1、部位:地上室顶板回填 2、填方材料品种:符合设计要求的现场土 3、填方粒径要求:符合设计及相关规范要求 4、填方来源、场内运距:场内运输自行考虑	m3	6510	16.69	108651.90	
6	010103001002	回填方	1、部位:外墙外侧基础回填 2、填方材料品种:6%灰土回填，现场利用土源 3、填方粒径要求:符合设计及相关规范要求 4、填方来源、场内运距:所有运输费用自行考虑	m3	2780	110.66	307634.80	
本页小计							420092.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大型土石方　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:挖出的土方、清表土、堆积土、软基挖除、建筑垃圾、生活垃圾、场地硬化、砖砌体、体积3m3以内的砼及钢筋砼障碍物等 ，2、运距:堆放地点、安置费用、运输方式、运距自行考虑,但必须符合建设单位及城乡建设相关管理要求	m3	31322.51	17.02	533109.12	
		分部小计					1217215.84	
		分部分项工程清单合计					1217215.84	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:综合	项	1	11647.38	11647.38	
		单价措施项目清单合计					11647.38	
本页小计							544756.50	
合　　计							1228863.22	

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大型土石方　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			23594.18			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	18432.95			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.420	5161.23			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大型土石方　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000	12288.63			
9	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.020	245.77			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	491.55			
合　计					36620.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大型土石方　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大型土石方　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	19488.44	100.000	19488.44
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1265483.35	1.300	16451.28
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1265483.35	0.240	3037.16
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1265483.35		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	1284971.79	9.000	115647.46
合　计					135135.90

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-桩基　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	1809139.64	
1.1	人工费	91643.60	
1.2	材料费	1459686.70	
1.3	施工机具使用费	220352.85	
1.4	企业管理费	21819.90	
1.5	利润	15636.58	
2	措施项目清单计价合计	105008.11	
2.1	单价措施项目费	53234.12	
2.2	总价措施项目费	51773.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29984.22	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29477.87	
5	税金	174926.31	
招标控制价合计		2118551.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-桩基　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下室桩基						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况:详见地勘报告 2、送桩深度、桩长:有效桩长12米 3、桩截面:450mm*450mm,桩型及编号YZH-450B-12SN,桩内配筋详见图集 4、沉桩方法:静力压桩 5、接桩方式:桩顶与承台(筏板)锚固筋采用机械连接法 6、混凝土强度等级:≥C60 7、包括桩顶预埋套管，详见施工图设计及规范要求 8、配合桩基检测 9、图集按《预应力混凝土方桩》20G361选用	m	1542	407.44	628272.48	
		分部小计					628272.48	
		1#桩基						
2	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况:详见地勘报告 2、送桩深度、桩长:有效桩长11米 3、桩截面:500mm*500mm,桩型及编号YZH-500A-11SN,桩内配筋详见图集 4、沉桩方法:静力压桩 5、接桩方式:桩顶与承台(筏板)锚固 6、混凝土强度等级:≥C60 7、包括桩顶预埋套管，详见施工图设计及规范要求 8、配合桩基检测 9、图集按《预制混凝土方桩》20G361选用	m	877.8	380.07	333625.45	
		分部小计					333625.45	
		2#桩基						
本页小计							961897.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-桩基　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010301001003	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况:详见地勘报告 2、送桩深度、桩长:有效桩长11米 3、桩截面:500mm*500mm,桩型及编号YZH-500A-11SN,桩内配筋详见图集 4、沉桩方法:静力压桩 5、接桩方式:桩顶与承台(筏板)锚固 6、混凝土强度等级:≥C60 7、包括桩顶预埋套管，详见施工图设计及规范要求 8、配合桩基检测 9、图集按《预制混凝土方桩》20G361选用	m	877.8	380.07	333625.45	
		分部小计					333625.45	
		3#桩基						
4	010301001004	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况:详见地勘报告 2、送桩深度、桩长:有效桩长11米 3、桩截面:500mm*500mm,桩型及编号YZH-500A-11SN,桩内配筋详见图集 4、沉桩方法:静力压桩 5、接桩方式:桩顶与承台(筏板)锚固 6、混凝土强度等级:≥C60 7、包括桩顶预埋套管，详见施工图设计及规范要求 8、配合桩基检测 9、图集按《预制混凝土方桩》20G361选用	m	866.25	380.08	329244.30	
		分部小计					329244.30	
		4#桩基						
本页小计							662869.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-桩基　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况:详见地勘报告 2、送桩深度、桩长:有效桩长11米 3、桩截面:500mm*500mm,桩型及编号YZH-500A-11SN,桩内配筋详见图集 4、沉桩方法:静力压桩 5、接桩方式:桩顶与承台(筏板)锚固 6、混凝土强度等级:≥C60 7、包括桩顶预埋套管，详见施工图设计及规范要求 8、配合桩基检测 9、图集按《预制混凝土方桩》20G361选用	m	485.1	380.07	184371.96	
		分部小计					184371.96	
		分部分项工程清单合计					1809139.64	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:综合	项	1	53234.12	53234.12	
		单价措施项目清单合计					53234.12	
本页小计							237606.08	
合　　计							1862373.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-桩基　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			29984.22			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	27935.61			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.110	2048.61			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-桩基　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000	18623.74			
9	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.020	372.47			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	2793.56			
合　计					51773.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-桩基　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-桩基　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	29477.87	100.000	29477.87
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1914147.75	1.300	24883.92
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1914147.75	0.240	4593.95
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1914147.75		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	1943625.62	9.000	174926.31
合　计					204404.18

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	16569063.23	
1.1	人工费	3176872.37	
1.2	材料费	11671702.63	
1.3	施工机具使用费	296242.19	
1.4	企业管理费	1007325.06	
1.5	利润	416921.01	
2	措施项目清单计价合计	3279229.86	
2.1	单价措施项目费	2404546.46	
2.2	总价措施项目费	874683.40	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	647000.09	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	740341.33	
5	税金	1852977.10	
招标控制价合计		22441611.52	

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级:A3.5，B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、填充材料种类及厚度:200mm 4、砂浆强度等级、配合比:DMM5.0专用砌筑砂浆 5、详见施工图及规范要求	m3	446.46	558.53	249361.30	
2	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土标准砖 2、墙体类型:120厚墙体 3、砂浆强度等级、配合比:DMM10水泥砂浆 4、部位:保护墙 5、详见施工图及规范要求	m3	76.32	672.46	51322.15	
3	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级:A3.5，B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、填充材料种类及厚度:300mm 4、砂浆强度等级、配合比:DMM5.0专用砌筑砂浆 5、详见施工图及规范要求	m3	18.09	558.53	10103.81	
		分部小计					310787.26	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计							310787.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型:预制钢筋砼方桩 2、桩头截面、高度:截面450*450、500*500，高度综合考虑 3、包括建筑垃圾清理及运输等	根	384	43.99	16892.16	
5	010301004002	桩与承台连接	1、桩类型:YZH-450B-12SN、YZH-500A-11SN 2、桩头截面、高度:钢筋砼方桩与承台连接采用焊接法 3、做法详见20G361-P50	根	384	54.98	21112.32	
6	010501001001	垫层	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C25，3、部位:汽车坡道找坡，4、详见施工图及规范要求	m3	119.78	482.91	57842.96	
7	010501001002	垫层	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C25，3、部位:地下室2-2剖面找坡，4、详见施工图及规范要求	m3	401.68	482.91	193975.29	
8	010501001003	垫层	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C20，3、详见施工图及规范要求	m3	639.37	463.20	296156.18	
9	010501001004	垫层	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C25，3、部位:筏板基础同桩支护空隙处，4、详见施工图及规范要求	m3	174.17	482.91	84108.43	
10	010501004001	满堂基础	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C35抗渗等级P8 含高性能膨胀抗裂剂，3、含柱墩、集水坑等，4、详见施工图及规范要求	m3	3577.16	554.64	1984036.02	
本页小计							2654123.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级::C35 抗渗等级P8 含高性能膨胀抗裂剂 3、部位:坡道下部无车库使用空间及车库外区域 4、钢筋混凝土坡道板 5、详见施工图设计及规范要求	m3	87.13	554.64	48325.78	
12	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30抗渗等级P8 3、部位:消防取水口	m3	3.91	698.94	2732.86	
13	010501002001	带形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、部位:汽车坡道出口处挡墙	m3	3.05	502.78	1533.48	
14	010502001001	矩形柱	1、柱高度:支模高度5.0m内 ， 2、柱截面尺寸:周长2.5m内 ， 3、混凝土类别:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C35，5、详见施工图及规范要求	m3	365.48	586.49	214350.37	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30，3、详见施工图及规范要求	m3	11.25	748.62	8421.98	
本页小计							275364.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010504001001	直形墙	1、墙类型:地下室外墙、室外消防取水口 ， 2、墙厚度:300mm内,支模高度5.0m内 ， 3、混凝土类别:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C35抗渗等级P8，含高性能膨胀抗裂剂，5、包括附墙柱，6、详见施工图及规范要求	m3	527.86	598.47	315908.37	
17	010504001002	直形墙	1、墙类型:汽车坡道挡墙 ， 2、墙厚度:300mm内,支模高度3.6m内 ， 3、混凝土类别:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C35抗渗等级P8含高性能膨胀抗裂剂，5、详见施工图及规范要求	m3	79.89	598.47	47811.77	
18	010504001003	直形墙	1、墙类型:楼梯处挡墙 ， 2、墙厚度:300mm内,支模高度3.6m内 ， 3、混凝土类别:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C35抗渗等级P8含高性能膨胀抗裂剂，5、详见施工图及规范要求	m3	24.01	644.28	15469.16	
19	010504001004	直形墙	1、墙类型:地下室内墙 ， 2、墙厚度:200mm内,支模高度5.0m内 ， 3、混凝土类别:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C35，5、详见施工图及规范要求	m3	30.41	538.38	16372.14	
本页小计							395561.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010504001005	直形墙	1、墙类型:地下室内墙 ，2、墙厚度:300mm内,支模高度5.0m内 ，3、混凝土类别:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C35，5、详见施工图及规范要求	m3	196.84	538.38	105974.72	
21	010503002001	矩形梁	1、梁底标高:支模高度5.0m内 ，2、混凝土类别:商品混凝土 ，3、混凝土强度等级:C35抗渗等级P6，4、详见施工图及规范要求	m3	13.76	594.94	8186.37	
22	010503002002	矩形梁	1、梁底标高:支模高度5.0m内 ，2、混凝土类别:商品混凝土 ，3、混凝土强度等级:C35，4、详见施工图及规范要求	m3	5.9	594.94	3510.15	
23	010503004001	圈梁	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30，3、二次结构圈梁，4、详见施工图及规范要求	m3	13.17	609.59	8028.30	
24	010503005001	过梁	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30，3、详见施工图及规范要求	m3	5.51	674.99	3719.19	
25	010505001001	有梁板	1、板底标高:支模高度5m内 ，2、板厚度:200mm内 ，3、混凝土类别:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C35，5、详见施工图及规范要求	m3	464.69	536.94	249510.65	
本页小计							378929.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010505001002	有梁板	1、板底标高:支模高度5m内 ， 2、板厚度:200mm外 ， 3、混凝土类别:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C35抗渗等级P8含高性能膨胀抗裂剂，5、详见施工图及规范要求	m3	1511.43	598.72	904923.37	
27	010505001003	有梁斜板	1、板底标高:支模高度3.6m内 ， 2、板厚度:200mm外 ， 3、混凝土类别:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C35抗渗等级P6含高性能膨胀抗裂剂，5、详见施工图及规范要求	m3	134.56	598.72	80563.76	
28	010506001001	直形楼梯	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30，3、详见施工图及规范要求	m2	123.51	116.02	14329.63	
29	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:雨蓬	m3	0.63	485.45	305.83	
30	010507007001	其他构件	1、构件的类型:门侧抱箍 ， 2、混凝土类别:商品混凝土 ， 3、混凝土强度等级:C30，4、详见施工图及规范要求	m3	5.53	617.27	3413.50	
31	010507007002	其他构件	1、部位:单体与地库交接处 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35 4、详见施工图及规范要求	m3	163.73	519.11	84993.88	
本页小计							1088529.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010507007003	其他构件	1、构件的类型:100厚 2、部位:集水井盖板 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C35 5、详见施工图设计	m3	3.24	628.05	2034.88	
33	010507007004	其他构件	1、部位:挡水沟 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35 4、详见施工图设计	m3	8.78	672.41	5903.76	
34	010508001001	后浇带	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P8，膨胀剂掺入量:每立方米砼不小于40~60kg ，3、部位:地下室底板，4、详见施工图及规范要求	m3	86.9	645.20	56067.88	
35	010508001002	后浇带	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P8，膨胀剂掺入量:每立方米砼不小于40~60kg ，3、部位:地下室顶板，4、详见施工图及规范要求	m3	63.38	645.20	40892.78	
36	010508001003	后浇带	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P8，膨胀剂掺入量:每立方米砼不小于40~60kg ，3、部位:地下室外墙，4、详见施工图及规范要求	m3	7.73	697.93	5395.00	
本页小计							110294.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010508001004	后浇带	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P8 ，3、部位:地下室内墙，4、详见施工图及规范要求	m3	4.32	697.93	3015.06	
		分部小计					4905817.98	
		钢筋工程						
38	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300,质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑，2、规格:Φ12mm内 ，3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	4.574	5326.79	24364.74	
39	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400,质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑，2、规格:Φ12mm内 ，3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	452.376	5353.31	2421708.96	
40	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400(电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑），2、规格:Φ25mm内 ，3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	458.23	4422.16	2026366.38	
41	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E(电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑），2、规格:Φ12mm内 ，3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	52.55	5277.83	277349.97	
本页小计							4752805.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E(电渣压力焊另计,另外其它接头按设计及规范要求自行考虑），2、规格:Φ25mm内 ，3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	174.303	4447.66	775240.48	
43	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、部位:墙、柱 ，2、钢筋种类、规格:Φ25mm内	个	7421	8.66	64265.86	
44	010516003001	机械连接	1、连接方式:套筒，2、 螺纹套筒种类:直螺纹 ，3、规格:Φ25mm内	个	11306	11.73	132619.38	
45	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合，2、规格:综合 ，3、部位:墙体内钢筋加固	t	4.968	7013.50	34843.07	
46	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合，2、规格:Φ4@200单层双向(HPB300) ，3、部位:配电间、强弱电间、风机房、工具间、弱电机房地面钢筋网	t	0.324	5326.79	1725.88	
47	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 ，2、规格:Φ4@150*150钢筋网片 ，3、部位:地下室外墙	t	2.459	5326.79	13098.58	
48	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合，2、规格:Φ6@200单层双向(HPB300) ，3、部位:楼地面钢筋网	t	12.499	5326.79	66579.55	
49	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合，2、规格:Φ6@200单层双向(HPB300) ，3、部位:地下室顶板刚性层钢筋网	t	8.838	5326.79	47078.17	
本页小计							1135450.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:Q235 2、钢梯形式:爬式 3、部位:室外消防取水口 4、详见07FJ02-P84-A 5、包括制作、安装及油漆等费用	t	0.4	7698.15	3079.26	
51	010606008002	钢梯	1、钢材品种、规格:Q235 ，2、做法详见图集05J927-1-1/56，3、包括制作、安装及油漆等费用	t	0.5	7698.15	3849.08	
52	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格:Φ12@200单层双向钢筋网片 2、部位:坡道下部无车库使用空间及车库外区域	t	2.579	5353.31	13806.19	
		分部小计					5905975.55	
		门窗工程						
53	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸:5500*2500mm，2、门材质:特级双轨防火卷帘 ，3、含电动装置、锁具、五金件及相关附件等 ，4、具体要求详见图纸	樘	11	15628.46	171913.06	
本页小计							192647.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:成品钢质甲级防火门 FM甲1122，1100mm*2200mm 2、门框或扇外围尺寸:门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道 3、含锁具、专用防火五金(不锈钢铰链、闭门器、不锈钢执手锁、不锈钢内插销、防火烟条等) 4、具体要求详见图纸	樘	9	1896.59	17069.31	
本页小计							17069.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:成品钢质甲级防火门 FM甲1222，1200mm*2200mm 2、门框或扇外围尺寸:门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 3、含锁具、专用防火五金(不锈钢铰链、闭门器、不锈钢执手锁、不锈钢内插销、防火烟条等) 4、具体要求详见图纸	樘	23	2041.81	46961.63	
本页小计							46961.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:成品钢质甲级防火门 FM甲1522，1500mm*2200mm 2、门框或扇外围尺寸:门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 3、含锁具、专用防火五金(不锈钢铰链、闭门器、不锈钢执手锁、不锈钢内插销、防火烟条等) 4、具体要求详见图纸	樘	20	2477.50	49550.00	
本页小计							49550.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:成品钢质乙级防火门 FM乙1222，1150mm*2200mm 2、门框或扇外围尺寸:门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 3、含锁具、专用防火五金(不锈钢铰链、闭门器、不锈钢执手锁、不锈钢内插销、防火烟条等) 4、具体要求详见图纸	樘	7	1585.91	11101.37	
本页小计							11101.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010802003005	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:成品钢质乙级防火门 FM乙1022，1000mm*2200mm 2、门框或扇外围尺寸:门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 3、含锁具、专用防火五金(不锈钢铰链、闭门器、不锈钢执手锁、不锈钢内插销、防火烟条等) 4、具体要求详见图纸	樘	1	1529.96	1529.96	
59	010807003001	金属百叶窗	1、名称:铝合金防雨防虫百叶 2、材质:材质为型钢，性能不低于Q235-B钢材，具体要求详05J624-1第5页第6.1条说明。壁厚1.5，包括预埋件等 3、内加热镀锌钢丝网,网孔不大于10X10,窗框固定后整体强度:抗水平推力不小于1KN/m 4、做法参05J624-1第18页。	m2	25.32	505.79	12806.60	
60	010808004001	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、基层材料种类:细木工板打底 3、面层材料品种、规格:1.2厚拉丝不锈钢 4、展开面积计量	m2	35.2	409.21	14404.19	
本页小计							28740.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第16页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					325336.12	
		屋面及防水工程						
61	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:4.0厚聚合物改性沥青类耐根穿刺防水卷材 2、部位:坡道下部为车库使用空间 3、详见施工图设计及规范要求	m2	280.53	78.28	21959.89	
62	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位:坡道下部为车库使用空间 2、涂膜厚度、遍数:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 3、详见施工图设计及规范要求	m2	280.53	37.85	10618.06	
63	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、部位:电信机房、配电房、强弱电间 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料,四周有墙处翻至0.5标高 3、详见施工图设计及规范要求	m2	112.7	44.63	5029.80	
64	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位:生活泵房 2、涂膜厚度、遍数:1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料用量不应小于1.5kg/m2 3、详见施工图设计及规范要求	m2	66.53	29.99	1995.23	
65	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位:水电管井、暖通风井 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS‖防水涂膜(墙根处、阴角处完成面上翻300mm) 3、详见施工图设计及规范要求	m2	64.2	44.63	2865.25	
本页小计							42468.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第17页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、部位:消防泵房 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JSⅡ防水涂膜(墙根处、阴角处完成面上翻300mm) 3、详见施工图设计及规范要求	m2	90.12	44.63	4022.06	
67	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、防水层做法:素水泥浆一道，20厚DSM15预拌砂浆找平 ，2、部位:砼底板下，4、详见施工图及规范要求	m2	7106.61	22.81	162101.77	
68	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型），2、部位:砼底板下，3、详见施工图及规范要求	m2	7450.26	39.82	296669.35	
69	010904001003	楼（地）面卷材防水	1、防水层做法:4.0厚聚合物改性沥青预铺反粘防水卷材 ，2、部位:砼底板下，3、详见施工图及规范要求	m2	7450.26	58.65	436957.75	
70	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水层做法:1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型），2、部位:砼外墙外侧面，3、详见施工图及规范要求	m2	2841.8	62.48	177555.66	
71	010903001001	墙面卷材防水	1、防水层做法:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎），2、部位:砼外墙外侧面，3、详见施工图及规范要求	m2	2841.8	46.88	133223.58	
本页小计							1210530.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第18页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水层做法:满涂1.5厚JSⅡ防水涂膜(另在墙根处、阴角处附加上翻300mm)，2、部位:消防水池、墙面、地面集水坑内壁及顶面电梯基坑内壁、排水沟内壁，3、详见施工图及规范要求	m2	1211.82	62.48	75714.51	
73	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20厚DSM15预拌砂浆找平，2、部位:所有屋面，3、详见施工图及规范要求	m2	3980.9	31.10	123805.99	
74	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2.0厚 3、部位:地下室屋面 4、详见施工图及规范要求	m2	4920.05	37.85	186223.89	
75	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:4厚SBS耐根穿刺防水卷材，2、部位:所有屋面，3、详见施工图及规范要求	m2	4920.05	78.28	385141.51	
76	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:10厚1:4石灰砂浆隔离层，2、部位:所有屋面，3、详见施工图及规范要求	m2	3980.9	9.22	36703.90	
77	010902003003	屋面刚性层	1、部位:平屋面，2、找坡层:LC7.5轻骨料混凝土找坡层找坡i=0.5%,最薄处30厚，3、详见施工图及规范要求	m2	3980.9	20.45	81409.41	
本页小计							888999.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第19页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010902003004	屋面刚性层	1、刚性层厚度:70厚C20钢筋混凝土（钢筋另计），2、部位:所有屋面，3、详见施工图及规范要求	m2	3980.9	64.40	256369.96	
79	010902003005	屋面刚性层	1、刚性层厚度:30厚厚高密度聚乙烯防排水保护板凸点向上,无纺布一层(200g/m2)，2、部位:种植顶板，3、详见施工图及规范要求	m2	2367.9	23.55	55764.05	
80	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类:300*3mm止水钢板，2、部位:地下室墙，3、详见施工图及规范要求	m	44.4	75.59	3356.20	
81	010903004002	墙面变形缝	1、止水带材料种类:300外贴式止水带，2、部位:地下室墙，3、详见施工图及规范要求	m	44.4	46.74	2075.26	
82	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类:300*3mm止水钢板，2、部位:地下室底板后浇带，3、详见施工图及规范要求	m	541.12	75.59	40903.26	
83	010904004002	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类:300外贴式止水带，2、部位:地下室底板后浇带，3、详见施工图及规范要求	m	541.12	46.74	25291.95	
84	010904004003	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类:300*3mm止水钢板，2、部位:地下室后浇顶，3、详见施工图及规范要求	m	591.94	75.59	44744.74	
		分部小计					2570503.03	
		保温、隔热、防腐工程						
本页小计							428505.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第20页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:地下室外墙 2、保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚挤塑聚苯板外贴(密度13.5kg/m)	m2	1651.78	27.83	45969.04	
86	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:风机房、水泵房、雨水面回收机房(带隔声要求) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度:40厚岩棉毡,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内	m2	1114.27	74.10	82567.41	
		分部小计					128536.45	
		楼地面装饰工程						
87	011108001001	石材零星项目	1、工程部位:电梯门槛 2、贴结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚进口天然大理石(意大利灰)	m2	2.4	338.11	811.46	
88	010507001001	坡道	1、部位:耐磨防滑坡道 2、面层厚度:金刚砂耐磨防滑面层(具体做法详专业厂家施工工艺)(坡道做黄、绿色带) 3、具体颜色建设单位现场确定	m2	547.76	180.00	98596.80	
89	010507001002	坡道	1、部位:坡道下部无车库使用空间及车库外区域 2、垫层材料种类、厚度:100厚C25细石商品混凝土找平层,随捣随抹平 3、详见施工图设计及规范要求	m2	290.45	51.48	14952.37	
本页小计							242897.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第21页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010404001001	垫层	1、部位:坡道下部无车库使用空间及车库外区域 2、垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层 3、详见施工图设计及规范要求	m3	29.05	319.06	9268.69	
91	010507001003	坡道	1、部位:坡道下部为车库使用空间 2、垫层材料种类、厚度:84厚C25细石商品混凝土找平层,随捣随抹平 3、详见施工图设计及规范要求	m2	257.31	41.85	10768.42	
92	010507001004	坡道	1、部位:坡道下部为车库使用空间 2、垫层材料种类、厚度:10厚1:4石灰砂浆隔离层 3、详见施工图设计及规范要求	m2	257.31	9.22	2372.40	
93	010507001005	地面	1、部位:电井、风机房、工具间 2、垫层材料种类、厚度:100厚C30细石商品混凝土找平层,随捣随抹平 3、详见施工图设计及规范要求	m2	247.02	54.23	13395.89	
94	011101003001	细石混凝土楼地面	1、基础及垫层:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，最薄80厚、最厚100厚C30细石商品混凝土找坡，覆膜养护 2、面层切缝处理(按柱距在柱中位置设缝,切缝深15mm、宽5mm) 3、部位:车库地面 4、详见施工图设计及规范要求	m2	5087.87	54.42	276881.89	
本页小计							312687.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第22页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011101003002	金刚砂地面	1、要求:金刚砂地坪(金刚砂含量≥6kg/m2),分色处理 2、部位:车库地面 3、详见施工图设计及规范要求	m2	5087.87	30.93	157367.82	
96	011101005001	固化剂地面	1、部位:车库地面 2、面层材料种类:混凝土密封固化剂(参量0.7kg/m2,分两次喷洒)，地面抛光处理 3、详见施工图设计	m2	5087.87	12.00	61054.44	
97	010507007005	其他构件	1、部位:电梯厅 2、混凝土种类:LC7.5轻集料混凝土回填 3、详见施工图设计及规范要求	m3	10.49	429.36	4503.99	
98	011102003001	块料楼地面	1、部位:电梯厅 2、粘接层:30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖(600x600),干水泥擦缝(燃烧性能等级为A级) 4、详见施工图设计及规范要求	m2	104.92	156.19	16387.45	
99	011105003001	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类:5厚1:1水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色:8厚地砖切割踢脚线,干水泥擦缝,高度100mm,含倒角 3、部位:详见施工图设计及规范要求	m2	11.76	313.11	3682.17	
本页小计							242995.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第23页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011102003002	块料楼地面	1、部位:生活泵房 2、粘接层:5厚DTA砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖(600x600),干水泥擦缝(燃烧性能等级为A级) 4、详见施工图设计	m2	54.91	156.19	8576.39	
101	011102003003	块料楼地面	1、部位:生活泵房 2、找平层:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 3、详见施工图设计	m2	54.91	25.10	1378.24	
102	011102003004	块料楼地面	1、部位:生活泵房 2、找平层:LC7.5轻集料混凝土回填,厚度据地面标高核定,最薄处30厚,找坡1%坡向排水沟 3、详见施工图设计	m2	54.91	17.19	943.90	
103	011105003002	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类:5厚1:1水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色:8厚地砖切割踢脚线,干水泥擦缝,高度100mm,含倒角	m2	3.13	313.11	980.03	
104	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、部位:水电管井、暖通风井 3、详见施工图设计	m2	128.4	19.68	2526.91	
105	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级:100厚C25细石商品混凝土,随捣随抹光, 2、部位:楼梯间	m2	128.1	47.88	6133.43	
本页小计							20538.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第24页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20预拌砂浆压实抹光 ， 2、部位:消防水池地面	m2	324.42	19.68	6384.59	
107	011101003004	细石混凝土楼地面	1、基础及垫层:最薄30厚C30细石商品混凝土1%坡向集水坑 2、部位:消防泵房 3、详见施工图设计及规范要求	m2	79.2	22.84	1808.93	
108	011101003005	细石混凝土楼地面	1、基础及垫层:40厚C25细石商品混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨，覆膜养护 2、面层切缝处理(按柱距在柱中位置设缝,切缝深15mm、宽5mm) 3、部位:消防泵房 4、详见施工图设计及规范要求	m2	79.2	21.86	1731.31	
109	011101003006	金刚砂地面	1、要求:金刚砂地坪(金刚砂含量≥6kg/m2),分色处理 2、部位:消防泵房 3、详见施工图设计及规范要求	m2	79.2	30.93	2449.66	
110	011101005002	固化剂地面	1、部位:消防泵房 2、面层材料种类:混凝土密封固化剂(参量0.7kg/m2,分两次喷洒) 3、详见施工图设计	m2	79.2	12.00	950.40	
本页小计							13324.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第25页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011104004001	防静电活动地板	1、基层:150mm高架空支架 2、面层材料品种、规格、颜色:防静电活动地板(燃烧性能等级为A级) 3、部位:电信机房、配电房、强弱电间 4、详见施工图设计及规范要求	m2	76.77	319.43	24522.64	
112	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级:60厚C25细石商品混凝土,表面喷砂处理, 2、电信机房、配电房、强弱电间	m2	76.77	30.90	2372.19	
113	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 2、部位:电信机房、配电房、强弱电间 3、详见施工图设计	m2	76.77	20.03	1537.70	
114	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层,保护层界面剂1道 2、部位:电信机房、配电房、强弱电间 3、详见施工图设计	m2	76.77	25.76	1977.60	
115	011106004001	楼梯面层	1、面层厚度、砂浆配合比:50mm厚C25细石砼踏步 2、防滑条材料种类、规格:踏步防滑条:详见22J403-5-7-1。 3、详见施工图设计及规范要求	m2	123.51	126.36	15606.72	
本页小计							46016.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第26页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011108004001	水泥砂浆零星项目	1、工程部位:地沟，2、面层厚度、砂浆厚度:20厚DSM20预拌防水砂浆	m2	88.4	36.73	3246.93	
117	011108004002	水泥砂浆零星项目	1、工程部位:集水井 ，2、面层厚度、砂浆厚度:20厚DSM20预拌防水砂浆	m2	138.56	36.73	5089.31	
118	011108004003	水泥砂浆零星项目	1、工程部位:电梯井 ，2、面层厚度、砂浆厚度:20厚DSM20预拌防水砂浆	m2	174.56	36.73	6411.59	
119	010512008001	集水井盖板	1、名称:集水坑成品镂空钢盖板 2、材料规格:Q355，5mm*50mm镀锌扁钢制作,间距30mm 3、井座四周预埋角钢∠50*30*5,不锈钢鱼尾锚伸入侧壁，格栅下方设置钢丝网 4、法参见24J306第4-9页	m2	12.95	1068.44	13836.30	
120	010512008002	沟盖板	1、名称:截水沟盖板 2、材料规格:30mm厚铸铁篦子，宽380mm 3、做法详见国标图集17J927-1-(3-16-4)	m	88.4	395.37	34950.71	
121	010403010001	明沟	1、沟截面尺寸:面层压排水沟100mmx50mm,距墙100 2、要求:沟内壁20厚1:2水泥砂浆抹面(沟内坡度不小于0.2%) 3、刷1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料 4、详见施工图设计 5、包括坡道处	m	741.28	15.35	11378.65	
		分部小计					824837.92	
本页小计							74913.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第27页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
122	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:楼梯、坡道、风井(无覆土部位)，2、面层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15预拌砂浆抹光，3、详见施工图设计	m2	242.59	36.90	8951.57	
123	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:机动车库、设备区走道、楼梯间、前室 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道、12厚DPM15预拌砂浆抹光 3、详见施工图设计	m2	7589	32.75	248539.75	
124	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:风机房、水泵房、雨水回收机房(带隔声要求)、水电管井、暖通风井 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道、12厚DPM15预拌砂浆抹光 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM15预拌砂浆抹面(表面压光) 4、详见施工图设计	m2	805.64	36.41	29333.35	
125	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:配电间、弱电间、弱电机房、进线间、弱电机房 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道、10厚聚合物水泥防水砂浆分层抹平 3、面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆抹面(表面压光) 4、详见施工图设计	m2	251.51	34.09	8573.98	
本页小计							295398.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第28页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱(梁)体类型:独立柱、梁面 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15预拌砂浆打底 ， 3、详见施工图设计	m2	886.45	43.39	38463.07	
127	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:框架与砖内墙连接处压入钢丝网一道，宽300	m2	708.23	18.41	13038.51	
128	011207001001	墙面装饰板	1、部位:风机房、水泵房、雨水面回收机房(带隔声要求) 2、基层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3、面层材料品种、规格、颜色:铺贴9.5厚穿孔石膏饰面板面层,用自攻螺钉固定	m2	1114.27	34.32	38241.75	
129	011204003001	块料墙面	1、部位:风机房、水泵房、雨水面回收机房(带隔声要求) 2、粘接层:专用粘接剂 3、面层材料:面砖饰面	m2	376.66	197.78	74495.81	
130	010607006001	后浇带金属网	1、材料品种、规格:后浇带用镀锌钢板网支挡 2、部位:后浇带 3、详见施工图设计	m2	588.73	37.78	22242.22	
		分部小计					481880.01	
		天棚工程						
本页小计							186481.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第29页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011302001001	吊顶天棚	1、部位:风机房、水泵房 2、面层材料品种、规格:穿孔吸音复合板600*600*15,板背面点状抹防霉涂料。板边接缝处,平面压T型塑料压条,板角对角用固定压胀栓固定,板中间加一个固定压盘级膨胀栓 3、吊顶完成面距顶板底200㎜，包括龙骨 4、详见施工图设计及规范要求	m2	247.02	167.95	41487.01	
		分部小计					41487.01	
		油漆、涂料、裱糊工程						
132	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:楼梯、坡道、风井(无覆土部位) 2、腻子种类:柔性耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆 4、做法参23J909/6-23/外涂3	m2	242.59	98.80	23967.89	
133	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:车库内墙、楼梯间、设备用房、独立柱梁面、地下候梯厅、配电间、弱电间、弱电机房、进线间、弱电机房等 2、腻子种类:2厚柔性耐水腻子分层刮平 3、涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮内墙涂料,包括文字、图形、数字等标识， 4、详见施工图设计及规范要求	m2	8163.77	38.58	314958.25	
本页小计							380413.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第30页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:风机房、水泵房、雨水回收机房(带隔声要求) 2、腻子种类:防霉耐水腻子批嵌2遍 3、涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料(一底二涂,燃烧性能等级A级), 4、详见施工图设计及规范要求	m2	705.64	38.58	27223.59	
135	011406003001	墙面满刮腻子	1、部位:水电管井、暖通风井 2、腻子种类:防霉耐水腻子批嵌2遍 3、详见施工图设计	m2	102	17.99	1834.98	
136	011406003002	天棚满刮腻子	1、部位:配电间、弱电间、弱电机房、配电室 2、腻子种类:防霉耐水腻子批嵌2遍(燃烧性能等级为A级) 3、详见施工图设计	m2	324.01	23.01	7455.47	
137	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:机动车库、设备区走道、楼梯间、前室 2、腻子种类:界面处理剂一道,3厚底基防裂腻子分层刮平,2厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮涂料(一底二涂,燃烧性能等级为A级) 4、详见施工图设计及规范要求	m2	7201.33	38.58	277827.31	
138	011406003003	天棚满刮腻子	1、部位:水电管井、暖通风井 2、腻子种类:专用腻子两遍批平一遍压光 3、详见施工图设计	m2	68	17.99	1223.32	
本页小计							315564.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第31页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:地下候梯厅 2、腻子种类:界面处理剂一道,防霉耐水腻子批嵌2遍 3、涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料(一底二涂,燃烧性能等级为A级) 4、详见施工图设计及规范要求	m2	104.92	32.38	3397.31	
140	011404002001	踢脚线油漆	1、刮腻子遍数:防霉耐水腻子批嵌2遍 2、油漆品种、刷漆遍数:防霉涂料(一底二涂,燃烧性能等级为A级)	m2	128.7	38.58	4965.25	
		分部小计					662853.37	
		其他装饰工程						
141	080802013001	标识牌	1、名称:车位标识牌 2、材料、规格:30*18*0.5cm亚克力背喷雕刻 3、5厚亚克力背喷UV，表面插槽做3mm亚克力 4、包括图形和文字 5、固定方式自行考虑 6、做法详见导视方案设计	块	150	35.00	5250.00	
142	011505011001	转角镜	1、名称:凸面镜，广角镜 2、规格： Φ80cm 3、包括制作、安装、支架及附材费用	个	5	600.00	3000.00	
143	010607002001	成品硬塑车挡	1、材料品种、规格:短式橡胶车档,500*150*145mm,用Φ16膨胀螺栓固定 ， 2、做法详见国标图集17J927-1-(第3-7页节点2)	个	300	25.00	7500.00	
本页小计							24112.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第32页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011502007001	成品防撞护角	1、部位:柱子、墙阳角及凸出物等易受撞击处 2、防护材料种类:成品橡胶防撞护角，胶粘+螺丝固定 3、防撞措施做法详见国标图集17J927-1-(第3-11页节点1)	个	449	30.00	13470.00	
145	040205006001	标线	1、材料品种:热熔标线涂料,面撒玻璃珠,2、形式:标线、标记、车位划线、图案、数字标线等，3、标线厚度1.2-1.5mm,玻璃珠用量0.4kg/m2,4、具体要求详见中华人民共和国GB57681999国家标准《道路变通标志和标线》的标准	m2	450	79.18	35631.00	
146	010607002002	减速带	1、材料品种、规格:橡胶减速带500*350*50，用Φ12膨胀螺栓固定 2、车库安全减速带做法详见国标图集17J927-1-(第3-10页节点1)	m	23.4	150.00	3510.00	
147	011503005001	金属靠墙扶手	1、部位:楼梯靠墙扶手，　2、扶手材料种类、规格:Φ50木扶手,40*4通长扁铁,Φ30*2的钢管连接管　，　3、含预埋件,具体要求详见22J403-1，1/5-3	m	34.98	125.40	4386.49	
本页小计							56997.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第33页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格:Φ28*3或40*3方钢管 4、高度:栏杆高度为900高,水平栏杆为1100高 5、油漆:表面氟碳漆 6、做法详见22J403-1，P2-7-A1	m	44.45	481.55	21404.90	
149	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:排风井处护窗栏杆 2、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格:Φ30壁厚3mm 4、高度:800~1100高防护钢栏杆,抗水平推力不小于1KN/m 5、做法参22J403-1第3-45页做法PA33	m	20.35	369.09	7510.98	
150	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:汽车坡道栏杆 2、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格:Φ30mm钢管或26mm*26mm方管，栏杆竖向间距小于等于100mm 4、高度:1100mm 5、油漆:表面氟碳漆 6、做法参见22J403-1-PA33/3-45，包括预埋件M8/5-19	m	123.7	394.68	48821.92	
本页小计							77737.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第34页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	030901010001	配电房安全用具	1、型号、规格:基本安全工器具：安全工具柜、绝缘胶垫、接地线、验电器、绝缘操作杆、核相器、信号发生器等。辅助安全工器具：绝缘梯、绝缘凳、绝缘围栏、绝缘毯、驱鸟器、绝缘手套、绝缘靴等。防护安全工器具：安全围栏、安全帽、防毒面具、防护眼镜、防护服等。安全警示器具：警示牌、标志标牌、电网运行图等	套	1	30000.00	30000.00	
152	070205001001	铸铁盖板	1、盖板规格型号:1300*2300 2、材质:8厚铸铁盖板 3、木质罩板、角钢及螺栓参07FS02 4、详见施工图设计	m2	5.98	1000.00	5980.00	
		分部小计					186465.29	
		汽车坡道雨棚						
153	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、规格:150*150*6mm镀锌方管， 2、油漆品种遍数:基层清理、找平腻子两道、打磨养护、批收光腻子两道、批油性界面腻子两道、喷涂氟碳封闭底漆一道、喷涂氟碳中漆两道、喷涂氟碳面漆两道（详见图）	t	3.991	9000.00	35919.00	
本页小计							71899.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第35页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:200*100*6镀锌方通、80*80*5镀锌方通， 2、油漆品种遍数:基层清理、找平腻子两道、打磨养护、批收光腻子两道、批油性界面腻子两道、喷涂氟碳封闭底漆一道、喷涂氟碳中漆两道、喷涂氟碳面漆两道（详见图）	t	8.153	9000.00	73377.00	
155	010606013001	零星钢构件	1、构件名称:240*240*16mm厚镀锌埋板，M12*150化学螺栓（详见图），2、详见施工图设计	t	0.441	16285.26	7181.80	
156	010607003001	玻璃雨棚	1、材料品种、规格:8+1.14(宝蓝胶片)+8双钢化夹胶玻璃，玻璃缝宽12mm 透明耐候密封胶填充（详见图）2、详见施工图设计	m2	316.44	280.56	88780.41	
157	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2、防火等级要求:柱:2.5小时 3、涂料品种、喷刷遍数:防火涂料采用薄涂型防火涂料,防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB4907-2018和国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24-2020的规定	m2	84.73	84.78	7183.41	
本页小计							176522.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第36页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2、防火等级要求:梁:1.5小时 3、涂料品种、喷刷遍数:防火涂料采用薄涂型防火涂料,防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB4907-2018和国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24-2020的规定	m2	185.34	65.51	12141.62	
		分部小计					224583.24	
		分部分项工程清单合计					16569063.23	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:剪力墙 2、檐口高度:层高5m以内 3、搭设方式:承插型盘扣式脚手架	m2	6334.61	25.39	160835.75	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:浇捣脚手架 2、搭设高度:层高5米以内 3、脚手架材质:承插型盘扣式脚手架	m2	5087.87	7.46	37955.51	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式:天棚涂料脚手架 2、搭设高度:层高5米以内 3、脚手架材质:承插型盘扣式脚手架	m2	5087.87	2.48	12617.92	
4	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式:钢结构雨蓬脚手架 2、搭设高度:层高5米以内 3、脚手架材质:承插型盘扣式脚手架	m2	316.44	21.40	6771.82	
5	011703001001	垂直运输	1、 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构,单层地下室垂直运输费	m2	6334.61	22.57	142972.15	
本页小计							373294.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第37页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:综合	项	1	36945.76	36945.76	
7	011702001001	基础	1、基础类型:砖胎模，墙厚自行考虑 2、同垫层、模板不得重复计量 3、包括砂浆抹面 4、按接触面积计量	m2	751.48	113.23	85090.08	
8	011702001002	垫层模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C15 ，3、部位:汽车坡道找坡	m2	119.78	96.50	11558.77	
9	011702001003	垫层模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C15 ，3、部位:地下室2-2剖面找坡	m2	401.68	96.50	38762.12	
10	011702001004	垫层模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C20	m2	127.87	96.50	12339.46	
11	011702001005	满堂基础模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C35抗渗等级P8 ，3、含柱墩、集水坑等	m2	1860.12	67.04	124702.44	
12	011702002001	矩形柱模板	1、柱高度:支模高度5.0m内 ，2、柱截面尺寸:周长2.5m内 ，3、混凝土类别:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C35	m2	2923.84	83.58	244374.55	
13	011702003001	构造柱模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C25	m2	124.88	102.91	12851.40	
14	011702011001	直形墙模板	1、墙类型:地下室外墙 ，2、墙厚度:300mm内,支模高度5.0m内 ，3、混凝土类别:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C35抗渗等级P8，5、包括附墙柱	m2	2702.64	65.25	176347.26	
本页小计							742971.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第38页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702011002	直形墙模板	1、墙类型:汽车坡道挡墙 ， 2、墙厚度:300mm内,支模高度5.0m内 ， 3、混凝土类别:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C35抗渗等级P8	m2	409.04	65.25	26689.86	
16	011702011003	直形墙模板	1、墙类型:地下室内墙 ， 2、墙厚度:200mm内,支模高度5.0m内 ， 3、混凝土类别:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C35	m2	155.7	65.25	10159.43	
17	011702011004	直形墙模板	1、墙类型:地下室内墙 ， 2、墙厚度:300mm内,支模高度5.0m内 ， 3、混凝土类别:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C35	m2	1007.82	65.25	65760.26	
18	011702008001	圈梁模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、二次结构圈梁	m2	109.71	76.11	8350.03	
19	011702009001	过梁模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m2	66.12	100.56	6649.03	
20	011702014001	有梁板模板	1、板底标高:支模高度5m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土类别:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C35	m2	3750.05	75.23	282116.26	
21	011702014002	有梁板模板	1、板底标高:支模高度5m内 ， 2、板厚度:200mm外 ， 3、混凝土类别:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C35抗渗等级P8	m2	7557.15	81.79	618099.30	
本页小计							1017824.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第39页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702014003	有梁斜板模板	1、板底标高:支模高度3.6m内 ， 2、板厚度:200mm外 ， 3、混凝土类别:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C35抗渗等级P6	m2	672.8	81.79	55028.31	
23	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	142.98	189.40	27080.41	
24	011702025001	其他构件模板	1、构件的类型:门侧抱箍 ， 2、混凝土类别:商品混凝土 ， 3、混凝土强度等级:C30	m2	66.8	109.31	7301.91	
25	011702011005	其他构件模板	1、部位:单体与地库交接处 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	1231.25	65.25	80339.06	
26	011702014004	后浇带模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P8，膨胀剂掺入量:每立方米砼不小于40~60kg ， 3、部位:地下室底板	m2	434.5	83.59	36319.86	
27	011702014005	后浇带模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P8，膨胀剂掺入量:每立方米砼不小于40~60kg ， 3、部位:地下室顶板	m2	316.9	83.59	26489.67	
28	011702011006	后浇带模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P8，膨胀剂掺入量:每立方米砼不小于40~60kg ， 3、部位:地下室外墙	m2	39.58	65.25	2582.60	
本页小计							235141.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第40页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011702011007	后浇带模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8 ，3、部位:地下室内墙	m2	22.12	65.25	1443.33	
30	011702001006	满堂基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级::C35 抗渗等级P8 含高性能膨胀抗裂剂 3、部位:坡道下部无车库使用空间及车库外区域 4、钢筋混凝土坡道板 5、详见施工图设计及规范要求	m2	45.31	67.04	3037.58	
31	011702001007	带形基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、部位:汽车坡道出口处挡墙	m2	7.63	73.27	559.05	
32	011702011008	直形墙模板	1、墙类型:楼梯处挡墙 ，2、墙厚度:300mm内,支模高度3.6m内 ，3、混凝土类别:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C35 抗渗等级P8含高性能膨胀抗裂剂，5、详见施工图及规范要求	m2	327.26	60.19	19697.78	
33	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:雨蓬	m2水平投影面积	6.25	118.73	742.06	
34	011702022001	其他构件模板	1、构件的类型:100厚 2、部位:集水井盖板 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C35 5、详见施工图设计	m2	58.32	101.57	5923.56	
本页小计							31403.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第41页 共41页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011702022002	其他构件模板	1、部位:挡水沟 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35 4、详见施工图设计	m2	158.04	101.57	16052.12	
		单价措施项目清单合计					2404546.46	
本页小计							16052.12	
合　　计							18973609.69	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			647000.09			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100	588181.90			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	58818.19			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000	189736.10			
9	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	9486.80			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	28460.41			
合　计					874683.40			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-地下室土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	740341.33	100.000	740341.33
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	19848293.09	3.200	635145.38
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	19848293.09	0.530	105195.95
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	19848293.09		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	20588634.42	9.000	1852977.10

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大门　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	79021.09	
1.1	人工费	19732.30	
1.2	材料费	49979.63	
1.3	施工机具使用费	1312.26	
1.4	企业管理费	5471.91	
1.5	利润	2525.03	
2	措施项目清单计价合计	41526.04	
2.1	单价措施项目费	35068.57	
2.2	总价措施项目费	6457.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3890.46	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4496.41	
5	税金	11253.92	
招标控制价合计		136297.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大门　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401008001	填充墙	1、部位:外墙 ，2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:100mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	1.37	581.63	796.83	
2	010401008002	填充墙	1、部位:外墙 ，2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:200mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	3.82	546.86	2089.01	
		分部小计					2885.84	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010502001001	矩形柱	1、柱支模高度:5m内 ， 2、柱截面尺寸:周长2.5m内 ，3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	5.2	579.47	3013.24	
4	010505001001	有梁板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	14.3	533.76	7632.77	
5	010502002001	构造柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C25 ， 5、部位:构造柱	m3	2.48	714.11	1770.99	
6	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:女儿墙及挑檐	m3	3.61	633.38	2286.50	
本页小计							17589.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大门　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010507005001	线条	1、部位:女儿墙线条 2、断面尺寸:50*50 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m	31.8	16.27	517.39	
8	010507005002	线条	1、部位:门框线条 2、断面尺寸:150*50 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m	33.4	18.23	608.88	
		分部小计					15829.77	
		钢筋工程						
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300,钢筋Φ12mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ，3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.11	5213.84	573.52	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400,钢筋Φ12mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ，3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	2.111	5213.84	11006.42	
11	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400,钢筋Φ25mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ，3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.66	4396.72	2901.84	
本页小计							15608.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大门　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E,钢筋Φ25mm以内 ，2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ，3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.453	4422.22	2003.27	
13	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、规格:Φ12~Φ25mm墙、柱纵向钢筋	个	40	8.49	339.60	
14	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:内配Φ6@200单层双向 2、部位:平层面	t	0.104	6473.85	673.28	
		分部小计					17497.93	
		屋面及防水工程						
15	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:最薄处40厚C30细石砼，随捣随抹 2、混凝土种类:商品砼 3、部位:平屋面	m2	47	57.40	2697.80	
16	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:平屋面	m2	55.82	59.87	3341.94	
17	010902001001	屋面卷材防水	1、部位:平屋面 ，2、卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m2	55.82	42.64	2380.16	
18	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平 3、部位:平屋面	m2	47	22.95	1078.65	
19	010902003003	屋面刚性层	1、部位:平屋面 ，2、找坡层:LC5.0轻骨料混凝土找坡层找坡i=3%,最薄处30厚	m2	47	20.33	955.51	
		分部小计					10454.06	
本页小计							13470.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大门　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
20	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、基层处理:专用界面剂一道	m2	161.97	8.21	1329.77	
21	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆(掺5%防水剂)分遍抹平	m2	161.97	35.12	5688.39	
22	011201001003	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:复合耐碱玻璃纤维网格布一道	m2	161.97	4.52	732.10	
23	011201001004	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、面层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物水泥砂浆	m2	161.97	25.10	4065.45	
24	011201001005	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、面层厚度、砂浆配合比:3厚DPM20预拌砂浆压实抹平	m2	161.97	10.18	1648.85	
		分部小计					13464.56	
		油漆、涂料、裱糊工程						
25	011407001001	墙面喷刷涂料	1、部位:真石漆外墙（含挑檐、线条等零星部位），2、涂料品种、喷刷遍数:石材颗粒饰面砂浆专用（水泥基）找平,石材颗粒饰面砂浆专用底涂,1.5粒径石材颗粒饰面砂浆 ，3、具体做法详见图纸设计	m2	161.97	98.46	15947.57	
26	011407002001	天棚喷刷涂料	1、部位:天棚 ，2、腻子种类:界面剂一道，3厚底基防裂腻子分遍刮平，3、涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面)(燃烧性能等级为A级)	m2	47	28.80	1353.60	
		分部小计					17301.17	
本页小计							30765.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大门　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他装饰工程						
27	011508004001	金属字	1、基层类型:小区名字（蜀山新苑） 2、镌字材料品种、颜色:1100高,金属拉丝面,华文行楷字体,金色,壁厚3厚	个	4	396.94	1587.76	
		分部小计					1587.76	
		分部分项工程清单合计					79021.09	
1	011701001001	综合脚手架	1、层高:5m内 ， 2、檐口高度:5m	m2	56.18	73.49	4128.67	
2	011702002001	矩形柱模板	1、柱支模高度:5m内 ， 2、柱截面尺寸:周长2.5m内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	41.6	99.80	4151.68	
3	011702014001	有梁板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	115.4	74.12	8553.45	
4	011702003001	构造柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C25 ， 5、部位:构造柱	m2	27.53	101.29	2788.51	
5	011702022001	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:女儿墙及挑檐	m2	94.47	100.22	9467.78	
6	011702025001	线条模板	1、部位:女儿墙线条 2、断面尺寸:50*50 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m2	35.3	82.61	2916.13	
本页小计							33593.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大门　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702025002	线条模板	1、部位:门框线条 2、断面尺寸:150*50 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m2	37.07	82.61	3062.35	
		单价措施项目清单合计					35068.57	
本页小计							3062.35	
合　　计							114089.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大门　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			3890.46			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100	3536.78			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	353.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大门　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	1882.48			
9	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.400	456.36			
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	57.04			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	171.13			
合　计					6457.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大门　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-大门　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	4496.41	100.000	4496.41
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	120547.13	3.200	3857.51
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	120547.13	0.530	638.90
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	120547.13		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	125043.54	9.000	11253.92
合　计					15750.33

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	4344404.82	
1.1	人工费	1040341.92	
1.2	材料费	2800484.75	
1.3	施工机具使用费	54603.69	
1.4	企业管理费	317565.19	
1.5	利润	131409.29	
2	措施项目清单计价合计	1298955.37	
2.1	单价措施项目费	996651.58	
2.2	总价措施项目费	302303.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	182130.02	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	210497.34	
5	税金	526847.18	
招标控制价合计		6380704.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010904003001	防潮层	1、部位:砌筑墙-0.06m标高处 2、砂浆厚度、配合比:20厚DPM20抹面预拌砂浆，掺5%避水浆 3、详见施工图设计	m2	22	24.11	530.42	
2	010401008001	填充墙	1、部位:外墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:100mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆，5、详见施工图设计	m3	13.81	589.29	8138.09	
3	010401008002	填充墙	1、部位:外墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:200mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆，5、详见施工图设计	m3	104.45	553.75	57839.19	
4	010401008003	填充墙	1、部位:内墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5粉煤灰加气混凝土砌块 ， 3、厚度:100mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆，5、详见施工图设计	m3	22.42	594.07	13319.05	
5	010401008004	填充墙	1、部位:内墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:200mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆，5、详见施工图设计	m3	23.42	558.53	13080.77	
本页小计							92907.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度:100mm ，2、隔墙材料:蒸压加气砼轻质墙板（ALC）A3.5 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、详见施工图设计	m3	16.61	1855.03	30812.05	
7	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度:200mm ，2、隔墙材料:蒸压加气砼轻质墙板（ALC）A3.5 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、详见施工图设计	m3	156.11	1504.05	234797.25	
		分部小计					358516.82	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010502001001	矩形柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:周长1.6m内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	3.61	586.06	2115.68	
9	010503002001	矩形梁	1、支模高度:3.6m内 ， 2、混凝土种类:商品混凝土 ，3、混凝土强度等级:C30	m3	47.57	550.71	26197.27	
10	010505001001	有梁板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光， 3、混凝土种类:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C30	m3	63.39	535.94	33973.24	
本页小计							327895.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010505001002	有梁板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	103.85	535.94	55657.37	
12	010505001003	有梁斜板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	38.42	538.17	20676.49	
13	010505003001	平板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内 ,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	116.66	547.93	63921.51	
14	010512001001	装配式叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	62.75	2203.03	138240.13	
15	010504001001	直形墙	1、支模高度:3.6m内 ， 2、直形墙厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	283.79	595.55	169011.13	
16	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m2	86.43	122.32	10572.12	
17	010502002001	构造柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:构造柱	m3	64.23	748.62	48083.86	
本页小计							506162.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010502002002	构造柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:门窗抱框	m3	14.37	748.62	10757.67	
19	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:窗台压顶、水平系梁、止水带等	m3	26.47	609.59	16135.85	
20	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.61	674.99	1086.73	
21	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:挑檐及节点	m3	35.9	637.65	22891.64	
22	010505008001	空调板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:空调板、飘窗板	m3	8.62	547.93	4723.16	
23	010507007001	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:线条	m3	7.42	638.87	4740.42	
24	010507007002	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:上人孔侧壁	m3	0.72	638.87	459.99	
25	010507007003	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:太阳能基础	m3	5	638.87	3194.35	
本页小计							63989.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010507001001	无障碍坡道	1、基层:素土夯实，300厚3:7灰土（分两步夯实，宽出面层300），2、垫层:100厚C15混凝土，3、面层:素水泥砂浆一道（内掺建筑胶），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，30厚花岗岩板材（粗麻面），灌水泥浆擦缝，4、详见11J930-坡11/A15	m2	98	378.87	37129.26	
27	010507004001	台阶及坡道	1、基层:素土夯实，300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆，2、找坡层:80厚C20商品混凝土，台阶面向外坡1%，3、面层:20厚DSM15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)粘结层,表面撒素 水泥面(洒适量清水)，30厚芝麻灰烧毛花岗石板面层,DTG砂浆灌缝（花岗岩面层需倒角,且需设置防滑条）踏步板和踢面板，灌水泥浆擦缝，4、详见施工图设计	m2	30.6	405.05	12394.53	
28	010507001002	散水	1、垫层材料种类、厚度:150厚粒径10~40卵石灌M2.混合砂浆,素土夯实,向外坡3%~5% 2、面层厚度:60厚C20细石混凝土,随打随磨 3、混凝土种类:商品砼 4、变形缝填塞材料种类:密封膏嵌缝 5、部位:散水 6、详见施工图设计	m2	49.8	101.78	5068.64	
本页小计							54592.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010514001001	烟道	1、厨房预制排烟道采用钢丝网水泥预制管道,孔洞尺寸300*300 ， 2、烟道具体详见A-PC-6,烟道、排气道相应排风口、出屋面风帽详23J916-1，P31，风帽型号A-FM-BPS300，3、包括阀门，具体详见图集要求	m	58	150.00	8700.00	
		分部小计					695731.04	
		钢筋工程						
30	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300,钢筋Φ12mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	3.35	5255.39	17605.56	
31	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400,钢筋Φ12mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	76.33	5255.39	401143.92	
32	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400,钢筋Φ25mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	34.09	4422.16	150751.43	
33	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、规格:Φ12~Φ25mm 墙、柱纵向钢筋	个	2900	8.66	25114.00	
34	010516003001	机械连接	1、连接方式:直螺纹接头 ， 2、规格:Φ25mm以内	个	5	11.73	58.65	
本页小计							603373.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:内配Φ4@100双向 2、部位:平层面	t	0.366	6539.00	2393.27	
36	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合，2、规格:综合，3、部位:墙体内钢筋加固	t	2.251	7799.61	17556.92	
37	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类:Q345B，2、铁件尺寸:详见图纸设计	t	0.15	14509.44	2176.42	
38	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:Q345B，2、具体做法详见苏J05-2006第40页，3、部位:电梯机房钢梯	t	0.15	9439.36	1415.90	
		分部小计					618216.07	
		门窗工程						
39	010802001001	金属门	1、门类型:空调板检修门，2、门代号及洞口尺寸:JXM,600*900mm，3、框、扇材质:7系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6厚普通玻璃，5、含锁具、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	30	267.87	8036.10	
40	010802001002	金属门	1、门类型:空调板检修门，2、门代号及洞口尺寸:JXM″,450*900mm，3、框、扇材质:7系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6厚普通玻璃，5、含锁具、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	30	200.90	6027.00	
本页小计							37605.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010805003001	电子对讲门	1、门类型:铝合金中空玻璃电子安全对讲门，防盗级别A级 ， 2、门代号及洞口尺寸:DYM1831,1800*3100mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)钢化玻璃 ，5、不含门铃系统,含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	2	5952.89	11905.78	
42	010802003001	钢质防火门	1、门类型:钢制乙级防火防盗门，防盗级别D级,门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于SO25级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 2、门代号及洞口尺寸:FDM乙1123,1100*2300mm ， 3、内夹25厚岩棉板 ， 4、含锁具、五金配件等 ，5、具体要求详见图纸	樘	20	1925.00	38500.00	
本页小计							50405.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010802003002	钢质防火门	1、门类型:钢制乙级防火，门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 2、门代号及洞口尺寸:FM乙0922,900*2200mm ， 3、内夹25厚岩棉板 ， 4、含锁具、五金配件等 ，5、具体要求详见图纸	樘	12	1316.44	15797.28	
44	010802003003	钢质防火门	1、门类型:钢制乙级防火，门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 2、门代号及洞口尺寸:FM乙1022,1000*2200mm ， 3、内夹25厚岩棉板 ， 4、含锁具、五金配件等 ，5、具体要求详见图纸	樘	12	1462.72	17552.64	
本页小计							33349.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010801002001	木质门带套	1、门类型:木质夹板门 ， 2、门代号及洞口尺寸:M0822a,800*2200mm ， 3、含门套、锁具、及五金配件等 ， 4、油漆：涂醇陵清漆一道,醇酸腻子长缝、刮平、打磨,涂醇破瓷器两道、醇酸湾漆一道。5、具体要求详见图纸	樘	1	1250.71	1250.71	
46	010801002002	木质门带套	1、门类型:木质夹板门 ， 2、门代号及洞口尺寸:M0922a,900*2200mm ， 3、含锁具、门套及五金配件等 ， 4、油漆：涂醇陵清漆一道,醇酸腻子长缝、刮平、打磨,涂醇破瓷器两道、醇酸湾漆一道。5、具体要求详见图纸	樘	2	1407.03	2814.06	
47	010801002003	木质门带套	1、门类型:木质夹板门 ， 2、门代号及洞口尺寸:M1122,1100*2200mm ， 3、含锁具、门套及五金配件等 ， 4、油漆：涂醇陵清漆一道,醇酸腻子长缝、刮平、打磨,涂醇破瓷器两道、醇酸湾漆一道。5、具体要求详见图纸	樘	1	1719.72	1719.72	
本页小计							5784.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010802001003	金属门	1、门类型:铝合金推拉门 ， 2、门代号及洞口尺寸:TLM1824,1800*2400mm ， 3、框、扇材质:110系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5暖边间隔条 ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	20	4399.17	87983.40	
49	010802001004	金属门	1、门类型:铝合金推拉门 ， 2、门代号及洞口尺寸:TLM2424,2400*2400mm ， 3、框、扇材质:110系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5暖边间隔条 ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	20	5865.57	117311.40	
50	010802001005	金属门	1、门类型:铝合金平开门 ， 2、门代号及洞口尺寸:LM1526,1500*2600mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	1	3447.88	3447.88	
本页小计							208742.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010802001006	金属门	1、门类型:铝合金平开门 ， 2、门代号及洞口尺寸:LM1824,1800*2400mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ,4、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)内置中置百叶 ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	17	4028.69	68487.73	
52	010807001001	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C0612,600*1200mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ,卫生间内侧采用磨砂玻璃，5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	2	635.47	1270.94	
本页小计							69758.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010807001002	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C0615,600*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边）,卫生间内侧采用磨砂玻璃，5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	10	794.34	7943.40	
54	010807001003	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C1515,1500*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边） ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	36	1985.84	71490.24	
本页小计							79433.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010807001004	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C1815,1800*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	15	2383.02	35745.30	
56	010807001005	金属窗	1、窗类型:铝合金固定窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C1824,1800*2400mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)内置百叶遮阳 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	1	3858.10	3858.10	
57	010807001006	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:TC1817,1800*1700mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)内置百叶遮阳 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	20	2847.63	56952.60	
本页小计							96556.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010807001007	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C0712,700*12000mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	2	741.38	1482.76	
59	010807001008	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C0715,700*15000mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)卫生间内侧采用磨砂玻璃 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	10	926.73	9267.30	
60	010807001009	金属窗	1、窗类型:铝合金平开组合窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C4319,4300*1900mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6+12+6 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	2	6426.51	12853.02	
本页小计							23603.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第16页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010807001010	金属窗	1、窗类型:铝合金平开组合窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C4323,4300*2300mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6+12+6 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	8	7779.45	62235.60	
62	010807001011	金属窗	1、窗类型:铝合金平开组合窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C4419,4400*1900mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6+12+6 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	2	6575.96	13151.92	
63	010807001012	金属窗	1、窗类型:铝合金平开组合窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C4423,4400*2300mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6+12+6 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	8	7960.37	63682.96	
本页小计							139070.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第17页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金固定百叶窗,内衬不锈钢防虫网， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC0906,900*600mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含附框、五金配件等, 5、具体要求详见图纸	樘	2	79.21	158.42	
65	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC1119,1100*1900mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含附框、五金配件等 ， 5、具体要求详见图纸	樘	4	956.82	3827.28	
66	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC1123,1100*2300mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含附框、五金配件等 ， 5、具体要求详见图纸	樘	16	1158.25	18532.00	
67	010807003004	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC1219,1200*1900mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含附框、五金配件等 ， 5、具体要求详见图纸	樘	2	1043.81	2087.62	
本页小计							24605.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第18页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010807003005	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC1223,1200*2300mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含附框、五金配件等， 5、具体要求详见图纸	樘	8	1263.55	10108.40	
69	010809003001	金属窗台板	1、窗台面板材质、规格、颜色:1.5mm厚铝合金排水板，氟碳喷涂，颜色同外墙 2、接缝处打胶 3、颜色符合建设单位要求 4、详见施工图设计	m2	104.8	181.64	19035.87	
70	010808004001	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、基层材料种类:30*30木龙骨(或2厚30*30镀锌方管龙骨),20厚防火板基层 3、面层材料品种、规格:1.2厚拉丝不锈钢 4、防护材料种类:12厚石膏板封堵 5、展开面积计量	m2	66	409.21	27007.86	
		分部小计					801525.29	
		屋面及防水工程						
71	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:小青瓦(尺寸250x200x10) 2、粘结层砂浆的配合比:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 3、屋脊做法参见09J202-1，2/K27	m2	279.25	133.97	37411.12	
本页小计							93563.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第19页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平 3、部位:坡屋面（包括天沟）	m2	279.25	24.39	6810.91	
73	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:坡屋面（包括天沟）	m2	348.93	62.79	21909.31	
74	010902001001	屋面卷材防水	1、部位:坡屋面（包括天沟）， 2、卷材品种、规格、厚度:2层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m2	348.93	84.71	29557.86	
75	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:30mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平，满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并且与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑扎 3、部位:坡屋面	m2	279.25	43.36	12108.28	
76	010902003003	屋面刚性层	1、刚性层厚度:最薄处50厚C30细石砼，随捣随抹 2、混凝土种类:商品砼 3、嵌缝材料种类:分格缝间距4000X4000,宽20,满嵌防水油膏 4、部位:平屋面（包括天沟）	m2	207.59	66.78	13862.86	
77	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:平屋面	m2	304.22	62.79	19101.97	
本页小计							103351.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第20页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010902001002	屋面卷材防水	1、部位:平屋面 ，2、卷材品种、规格、厚度:2层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎),上翻女儿墙高度30cm,出屋面管道金属箍箍紧，3、详见施工图设计	m2	304.22	84.71	25770.48	
79	010902001003	屋面卷材防水	1、部位:平屋面分格缝 ，2、卷材品种、规格、厚度:500宽3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m2	25.95	46.88	1216.54	
80	010902003004	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平 3、部位:平屋面	m2	207.59	24.39	5063.12	
81	010902003005	屋面刚性层	1、部位:平屋面 ，2、找坡层:LC5.0轻骨料混凝土找坡层找坡i=3%,最薄处30厚	m2	182.79	20.45	3738.06	
82	010904002001	楼面涂膜防水	1、部位:公共卫生间（楼面） ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层,四周上翻超过地面完成面300	m2	124.86	34.87	4353.87	
83	010904002002	楼面涂膜防水	1、部位:住宅厨房、阳台、住宅卫生间 ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层,四周上翻超过地面完成面300	m2	1313.09	34.87	45787.45	
84	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位:住宅厨卫、封闭阳台（内墙） ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层	m2	1291.91	34.87	45048.90	
本页小计							130978.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第21页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011301001001	天棚抹灰	1、部位:住宅厨卫（天棚），2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料	m2	194.14	34.87	6769.66	
86	010904002003	楼面涂膜防水	1、部位:空调板，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料	m2	96.88	34.87	3378.21	
87	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位:管道、地漏周边200范围内 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层 3、增强材料种类:玻纤无纺布 4、详见施工图设计	m2	17.28	34.27	592.19	
		分部小计					282480.79	
		保温、隔热、防腐工程						
88	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级) 2、厚度：105mm 3、部位:平屋面 4、详见施工图设计	m2	182.79	71.83	13129.81	
89	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级) 2、厚度：105mm 3、部位:坡屋面 4、详见施工图设计	m2	279.25	71.83	20058.53	
本页小计							43928.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第22页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:外墙面 ，2、保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级),锚栓固定,(门窗洞口上、每层楼板标高处设置镀锌角钢金属水平支托),界面剂一道刷在保温材料粘贴面，胶粘剂(粘帖面积不得小于保温板面积的95%），3、详见施工图设计	m2	1820.85	83.33	151731.43	
91	011001003002	保温隔热墙面	1、部位:电梯井隔声墙（内墙d），2、保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉，3、详见施工图设计	m2	293.28	25.45	7463.98	
92	011001003003	保温隔热墙面	1、部位:卫生间分户墙、卧室分户墙，2、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，3、详见施工图设计	m2	274.63	31.59	8675.56	
93	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:住宅户内除厨卫、阳台外 ，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:Ⅱ型石墨EPS(30.0mm)，燃烧性能等级不低于B1级，3、详见施工图设计	m2	1293.15	37.98	49113.84	
94	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:住宅厨房 ，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:Ⅱ型石墨EPS(30.0mm)，燃烧性能等级不低于B1级，3、详见施工图设计	m2	116.7	37.98	4432.27	
本页小计							221417.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第23页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:住宅卫生间 ，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:回填80厚泡沫混凝土(ρ=500),坡向地漏1%，燃烧性能等级不低于B1级，3、详见施工图设计	m2	75.7	40.92	3097.64	
96	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:阳台底面 ，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400)，3、详见施工图设计	m2	156.74	37.43	5866.78	
97	011001005005	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:阳台顶面 ，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400)，3、详见施工图设计	m2	156.74	37.43	5866.78	
98	011001005006	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位空调板板顶、板底，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400)，3、详见施工图设计	m2	71.55	37.43	2678.12	
		分部小计					272114.74	
		楼地面装饰工程						
99	011108001001	石材零星项目	1、工程部位:电梯门槛 2、贴结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚进口天然大理石(意大利灰)	m2	6.6	338.79	2236.01	
本页小计							19745.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第24页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011102003001	块料楼地面	1、部位:楼电梯间、厅 ,2、基层处理:刷素水泥浆一道, 3、结合层厚度、砂浆配合比5厚DTA砂浆结合层, 4、面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖(600X600),干水泥擦缝(防滑等级不低于Bd级)	m2	160.06	154.09	24663.65	
101	011102003002	块料楼地面	1、部位:楼电梯间、厅 ,2、基层处理:刷素水泥浆一道, 3、找平层厚度、砂浆配合比：37厚DSM20预拌砂浆	m2	160.06	20.68	3310.04	
102	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:门卫、商业、物业经营性用房 , 2、面层厚度、砂浆配合比:37厚DSM20预拌砂浆保护面层	m2	303.47	34.32	10415.09	
103	011102003003	块料楼地面	1、部位:门卫 , 2、结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 , 3、面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖(600*600),干水泥擦缝	m2	17.49	150.77	2636.97	
104	011102003004	块料楼地面	1、部位:公共卫生间 , 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DSM15预拌砂浆找坡、找平,坡度1%,坡向地漏,四周墙根处阴角处抹出半径20小圆角	m2	35.73	19.71	704.24	
105	011102003005	块料楼地面	1、部位:公共卫生间 , 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DSM15预拌砂浆找平,	m2	35.73	19.71	704.24	
本页小计							42434.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第25页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011102003006	块料楼地面	1、部位:公共卫生间 ，2、结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，3、面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖(600*600),干水泥擦缝	m2	35.73	154.09	5505.64	
107	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位:住宅户内除厨卫、阳台外 ，2、面层厚度、砂浆配合比:40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	1293.15	30.75	39764.36	
108	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位:住宅厨房，2、面层厚度、砂浆配合比:40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	116.7	30.75	3588.53	
109	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:住宅阳台，2、面层厚度、砂浆配合比:DSM15预拌砂浆找坡抹平,最薄处20厚	m2	156.74	23.75	3722.58	
110	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位:住宅卫生间 ，2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DSM15预拌砂浆找平,四周墙根处阴角处抹出半径20小圆角	m2	75.7	23.75	1797.88	
111	011106004001	楼梯面层	1、面层厚度、砂浆配合比:50mm厚C25细石砼踏步 2、防滑条材料种类、规格:踏步防滑条:详见22J403-1,P5-7-1。 3、详见施工图设计及规范要求	m2	119.8	126.36	15137.93	
本页小计							69516.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第26页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm ， 2、基层处理:专用界面剂一道 ， 3、粘贴层厚度、材料种类:10厚DPM20预拌砂浆粘结层（内掺建筑胶） ， 4、面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖踢脚,1:1水泥砂浆勾缝	m2	80.24	33.06	2652.73	
113	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、材料:玻纤网格布一道 2、部位:地面	m2	2292.62	4.57	10477.27	
		分部小计					127317.16	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
114	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位:厨卫、阳台、楼电梯间、厅、其他房间砌块内墙面 ， 2、基层处理:专用界面剂一道	m2	4089.34	8.35	34145.99	
115	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位:厨卫、阳台、楼电梯间、厅、其他房间砌块内墙面 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5.0预拌砂浆打底,10厚DPM15预拌砂浆抹面	m2	4089.34	32.07	131145.13	
116	011201001003	墙面一般抹灰	1、部位:厨卫、阳台、楼电梯间、厅、其他房间砌块内墙面 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	4089.34	4.57	18688.28	
117	011201001004	墙面一般抹灰	1、部位:其他房间墙板内墙面 ， 2、基层处理:专用修补材料修补墙面 ， 3、底层厚度、砂浆配合比:10厚专用抹灰材料打底找平	m2	2144.67	27.53	59042.77	
本页小计							256152.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第27页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011201001005	墙面一般抹灰	1、部位:其他房间墙板内墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	2144.67	4.57	9801.14	
119	011201001006	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	293.28	8.35	2448.89	
120	011201001007	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:17厚减震隔声板+20厚空气层	m2	293.28	45.76	13420.49	
121	011201001008	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:6厚专用抹灰材料抹平	m2	293.28	24.70	7244.02	
122	011201001009	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	293.28	4.57	1340.29	
123	011201001010	墙面一般抹灰	1、部位:水井内墙，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	117.72	8.35	982.96	
124	011201001011	墙面一般抹灰	1、部位:水井内墙，2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15预拌砂浆打底扫毛 ，3、面层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆压实抹平	m2	117.72	35.58	4188.48	
125	011201001012	墙面一般抹灰	1、部位:水井内墙，2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	117.72	4.57	537.98	
126	011201001013	墙面一般抹灰	1、部位:电井内墙，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	145.44	8.35	1214.42	
127	011201001014	墙面一般抹灰	1、部位:电井内墙，2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15预拌砂浆打底	m2	145.44	30.47	4431.56	
本页小计							45610.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第28页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位:卫生间分户墙 ， 2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	55.6	8.35	464.26	
129	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:卫生间分户墙 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM20预拌砂浆压实抹平	m2	55.6	29.84	1659.10	
130	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位:卧室分户墙 ， 2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	303.3	8.35	2532.56	
131	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位:卧室分户墙 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:10厚专用抹灰材料打底找平	m2	303.3	27.53	8349.85	
132	011201001019	墙面一般抹灰	1、部位:卧室分户墙, 2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	303.3	4.57	1386.08	
133	011201001020	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、基层处理:专用界面剂一道	m2	1953.26	8.35	16309.72	
134	011201001021	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆(掺5%防水剂)分遍抹平，包括滴水槽	m2	1953.26	35.70	69731.38	
135	011201001022	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:复合耐碱玻璃纤维网格布一道	m2	1953.26	4.57	8926.40	
136	011201001023	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆，包括滴水槽	m2	1953.26	21.02	41057.53	
137	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5.0预拌砂浆打底 ， 2、面层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15预拌砂浆抹面	m2	51.4	46.49	2389.59	
本页小计							152806.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第29页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011203001001	零星项目一般抹灰	1、部位:外墙面线条等零星部位 ，2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆(掺5%防水剂)分遍抹平 ，3、面层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物水泥砂浆	m2	63.16	59.42	3752.97	
139	011203001002	零星项目一般抹灰	1、部位:飘窗、雨蓬及空调板顶 ，2、底层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DPM15水泥砂浆,1%找坡 ，3、面层厚度、砂浆配合比:DPM20预拌砂浆5%防水剂	m2	295.23	61.94	18286.55	
140	011203001003	零星项目一般抹灰	1、部位:飘窗、雨蓬及空调板底 ，2、底层厚度、砂浆配合比:聚合物抹面抗裂砂浆,压入耐碱网格布一道	m2	295.23	24.53	7241.99	
141	011201001024	墙面一般抹灰	1、部位:不同墙体材料的交接 ，2、每边不少于150mm的热镀锌电焊钢丝网,热镀锌电焊钢丝网的丝径不小于0.9mm	m2	1209.3	12.47	15079.97	
142	011201001025	墙面一般抹灰	1、部位:外墙、楼梯间 ，2、满布热镀锌电焊钢丝网作整体抗裂加强处理,热镀锌电焊钢丝网的丝径不小于0.9mm	m2	2297.06	12.47	28644.34	
143	011204003001	块料墙面	1、部位:公共卫生间墙面 2、粘接层:专用强力建筑胶粘贴,揉挤压实 3、面层材料:10~12厚300X600面砖	m2	145.91	197.78	28858.08	
144	011615001001	开孔（打洞）	1、部位:空调孔 2、洞尺寸:符合相关要求	个	80	30.00	2400.00	
本页小计							104263.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第30页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011207001001	墙面装饰板	1、部位:电梯轿箱内壁 2、面层材料品种、规格、颜色:木饰面免漆板 3、包括制作、安装	m2	42	187.96	7894.32	
		分部小计					553597.09	
		天棚工程						
146	011301001002	天棚抹灰	1、部位:住宅厨卫，2、抹灰厚度、材料种类:6厚聚合物抗裂砂浆	m2	192.4	22.62	4352.09	
147	011301001003	天棚抹灰	1、部位:住宅厨卫，2、抹灰厚度、材料种类:压入耐碱纤维网格布一道	m2	192.4	4.57	879.27	
148	011301001004	天棚抹灰	1、部位:其他房间，2、抹灰厚度、材料种类:黑水泥二遍分遍刮平	m2	1426.2	11.93	17014.57	
149	011301001005	天棚抹灰	1、部位:机房、楼电梯厅、公共走道、楼梯间 ，2、抹灰厚度、材料种类:黑水泥二遍分遍刮平	m2	135.6	11.93	1617.71	
150	011301001006	天棚抹灰	1、部位:阳台天棚，2、抹灰厚度、材料种类:6厚聚合物抹面抗裂砂浆	m2	196.44	22.62	4443.47	
151	011301001007	天棚抹灰	1、部位:阳台天棚，2、抹灰厚度、材料种类:复合耐碱玻纤网格布一道	m2	196.44	4.57	897.73	
152	011301001008	天棚抹灰	1、部位:楼梯 ，2、抹灰厚度、材料种类:10厚DPM15预拌砂浆,5厚DPM20预拌砂浆罩面	m2	146.64	31.33	4594.23	
本页小计							41693.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第31页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:与铝合金扣板配套的专用下层C30副龙骨联结,间距≤600 3、部位:公共卫生间 4、面层材料品种、规格:铝合金1.2厚扣板300X300与配套专用龙骨固定,边上与L型边龙骨固定	m2	35.73	261.54	9344.82	
		分部小计					43143.89	
		油漆、涂料、裱糊工程						
154	011407001001	墙面喷刷涂料	1、部位:仿砖饰面真石漆外墙（含挑檐、线条等零星部位），真石漆含石量≥5kg/m2，2、涂料品种、喷刷遍数:石材颗粒饰面砂浆专用（水泥基）找平,石材颗粒饰面砂浆专用底涂,1.5粒径石材颗粒饰面砂浆 ，3、颜色建设单位确定，4，具体做法详见图纸设计	m2	2371.68	98.80	234321.98	
155	011407001002	墙面喷刷涂料	1、部位:楼电梯间、厅、电梯井隔声墙（内墙），2、腻子种类:2厚耐水腻子分遍刮平，3、涂料品种、喷刷遍数:A级白色无机涂料(一底二面)，4、详见施工图设计	m2	1008.9	29.27	29530.50	
本页小计							273197.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第32页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	011406003001	满刮腻子	1、部位:室内房间及客餐厅墙面 2、刮腻子遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、详见施工图设计	m2	5085.82	17.99	91493.90	
157	011407002001	天棚喷刷涂料	1、部位:机房、楼电梯厅、公共走道、楼梯间（天棚）及楼梯底面 ，2、腻子种类:2厚耐水腻子分遍刮平，3、涂料品种、喷刷遍数:喷、刷白色无机涂料，4、详见施工图设计	m2	282.24	29.27	8261.16	
158	011406003002	满刮腻子	1、部位:室内房间及客餐厅天棚 2、刮腻子遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、详见施工图设计	m2	1239.26	17.99	22294.29	
		分部小计					385901.83	
		其他装饰工程						
159	011506003001	玻璃雨篷	1、轻钢玻璃雨篷，2、龙骨材料种类、规格、中距:100*100*5镀锌方通柱,80*80*5镀锌方通梁 ，3、玻璃材料品种、规格:8+1.14(宝蓝胶片)+8双钢化夹胶玻璃,304不锈钢驳接爪件固定 ，4、嵌缝材料种类:中性硅酮耐候密封胶，5、防护材料种类:钢结构表面刷防火涂料 ，6、含预埋件等	m2	16.49	913.55	15064.44	
本页小计							137113.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第33页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011506003002	玻璃雨篷	1、轻钢玻璃雨篷，2、龙骨材料种类、规格、中距:80*60*5镀锌方通+60*60*5镀锌方通,φ60*4钢管 ，3、玻璃材料品种、规格:6+1.14(宝蓝色胶片)+6双钢化夹胶玻璃,304不锈钢驳接爪件固定 ，4、嵌缝材料种类:中性硅酮耐候密封胶， 5、防护材料种类:钢结构表面刷防火涂料，6、含预埋件等	m2	41.52	871.72	36193.81	
161	011302001002	吊顶天棚	1、部位:雨蓬 2、面层材料品种、规格:2.5厚铝单板，表面氟炭喷涂 3、详见施工图设计	m2	58.17	399.05	23212.74	
162	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 2、栏杆材料种类、规格:立杆采用钢管φ30*3.0 3、包括通长预埋件 4、高度:0.5m 5、油漆:表面氟碳漆 6、做法详见22J403-1/PA33/3-45页	m	15.2	265.99	4043.05	
本页小计							63449.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第34页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格:Φ28*3立杆，垂直杆件间净距不大于100(楼梯转角及转折处也应满足此要求), 4、高度:栏杆高度为900高,水平栏杆为1100高 5、油漆:表面金属漆，详见图纸 6、做法参见22J 403-1-2-7-A1 7、包括预埋件	m	55.6	357.59	19882.00	
164	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、飘窗护窗栏杆，2、高度:900mm，3、扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:φ60*3钢管立柱,φ30钢管立杆@100 ,氟碳漆喷涂， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	38	367.81	13976.78	
165	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、2层阳台护窗栏杆 ，2、高度:1100mm ，3、扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:φ60*3钢管立柱,φ30钢管立杆@100 ,氟碳漆喷涂， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	17.6	419.89	7390.06	
本页小计							41248.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第35页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，2、高度:400mm，3、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:Φ60*3钢管立柱,Φ30钢管立杆@100 ,氟碳漆喷涂， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	70.4	239.95	16892.48	
167	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调板栏杆 ， 2、高度:600mm ， 3、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:Φ60*3钢管立柱,Φ30钢管立杆@100 ,氟碳漆喷涂， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	76	291.49	22153.24	
168	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:无障碍坡道拉丝不锈钢栏杆 2、扶手材料种类、规格:Φ50x3不锈钢管扶手，Φ35x2不锈钢横管 3、栏杆材料种类、规格:Φ50x3不锈钢立管,间距750 4、高度:栏杆高度为900高 5、做法参见施工图设计 6、包括预埋件	m	20	481.55	9631.00	
169	011502008001	装饰线条	1、名称:EPS装饰线条，燃烧性能B1级 2、线条规格:3cm厚，宽8cm 3、线条安装部位:门窗框线条	m	1049.8	22.50	23620.50	
本页小计							72297.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第36页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	011615001002	上人检修孔	1、材质:0.8厚铝板+12厚企口木板+30厚岩棉+五夹板 2、洞尺寸:800*00 3、11J930-1/J24	个	2	1000.00	2000.00	
171	011507004001	信报箱	1、面层材料种类:不锈钢材质，带雨罩 2、详见施工图设计	个	20	260.00	5200.00	
172	011507001001	竣工标志牌	1、规格:尺寸大小为800mm*600mm*20mm 2、面层材料种类:石材、不锈钢或铝板 3、金底红字 4、包括制作、安装	个	1	600.00	600.00	
173	011615001003	开孔（打洞）	1、部位:墙体开孔（空调、强电、弱电、排水等） 2、洞尺寸:Φ200以内 3、包括垃圾清理、洞口修复	个	200	30.00	6000.00	
		分部小计					205860.10	
		分部分项工程清单合计					4344404.82	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:剪力墙 2、檐口高度:18.9m 3、搭设方式:承插型盘扣式脚手架 4、层高:3.6m内	m2	2525.19	32.90	83078.75	
2	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度:20m以内 2、搭设方式:承插型盘扣式脚手架	座	2	2093.67	4187.34	
3	011703001001	垂直运输	1、 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 ， 2、建筑物檐口高度、层数:详见图纸	m2	2525.19	47.05	118810.19	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	18472.90	18472.90	
本页小计							238349.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第37页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702002001	矩形柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:周长1.6m内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	28.88	83.58	2413.79	
6	011702006001	矩形梁模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、混凝土种类:商品混凝土 ， 3、混凝土强度等级:C30	m2	412.91	102.20	42199.40	
7	011702014001	有梁板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	678.27	73.47	49832.50	
8	011702014002	有梁板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	838.07	83.75	70188.36	
9	011702014003	有梁斜板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	310.05	102.68	31835.93	
10	011702011001	直形墙模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、直形墙厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	3868.06	60.19	232818.53	
11	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	86.43	244.95	21171.03	
12	011702003001	构造柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:构造柱	m2	712.95	102.91	73369.68	
本页小计							523829.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第38页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702003002	构造柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:门窗抱框	m2	159.51	102.91	16415.17	
14	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:窗台压顶、水平系梁、止水带等	m2	220.5	83.99	18519.80	
15	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m2	19.32	111.68	2157.66	
16	011702022001	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:挑檐及节点	m2	939.5	101.57	95425.02	
17	011702014004	空调板模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:空调板、飘窗板	m2	103.96	73.46	7636.90	
18	011702022002	其他构件模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:线条	m2	133.56	101.57	13565.69	
19	011702022003	其他构件模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:上人孔侧壁	m2	12.96	101.57	1316.35	
20	011702014005	平板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	1406.92	66.27	93236.59	
		单价措施项目清单合计					996651.58	
本页小计							248273.18	
合　　计							5341056.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			182130.02			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100	165572.75			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	16557.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	88127.43			
9	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.400	21364.23			
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	2670.53			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	8011.58			
合　计					302303.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-1#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	210497.34	100.000	210497.34
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5643360.19	3.200	180587.53
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5643360.19	0.530	29909.81
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5643360.19		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	5853857.53	9.000	526847.18
合　计					737344.52

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	4305952.47	
1.1	人工费	1028375.26	
1.2	材料费	2778772.37	
1.3	施工机具使用费	54696.76	
1.4	企业管理费	314123.70	
1.5	利润	129984.43	
2	措施项目清单计价合计	1296778.98	
2.1	单价措施项目费	996651.58	
2.2	总价措施项目费	300127.40	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	180818.80	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	208981.89	
5	税金	523054.20	
招标控制价合计		6334767.54	

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010904003001	防潮层	1、部位:砌筑墙-0.06m标高处 2、砂浆厚度、配合比:20厚DPM20抹面预拌砂浆，掺5%避水浆 3、详见施工图设计	m2	22	24.11	530.42	
2	010401008001	填充墙	1、部位:外墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:100mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆，5、详见施工图设计	m3	13.81	589.29	8138.09	
3	010401008002	填充墙	1、部位:外墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:200mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆，5、详见施工图设计	m3	104.45	553.75	57839.19	
4	010401008003	填充墙	1、部位:内墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5粉煤灰加气混凝土砌块 ， 3、厚度:100mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆，5、详见施工图设计	m3	22.42	594.07	13319.05	
5	010401008004	填充墙	1、部位:内墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:200mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆，5、详见施工图设计	m3	23.42	558.53	13080.77	
本页小计							92907.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度:100mm ，2、隔墙材料:蒸压加气砼轻质墙板（ALC）A3.5 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、详见施工图设计	m3	16.61	1855.03	30812.05	
7	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度:200mm ，2、隔墙材料:蒸压加气砼轻质墙板（ALC）A3.5 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、详见施工图设计	m3	156.11	1504.05	234797.25	
		分部小计					358516.82	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010502001001	矩形柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:周长1.6m内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	3.61	586.06	2115.68	
9	010503002001	矩形梁	1、支模高度:3.6m内 ， 2、混凝土种类:商品混凝土 ，3、混凝土强度等级:C30	m3	47.57	550.71	26197.27	
10	010505001001	有梁板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光， 3、混凝土种类:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C30	m3	63.39	535.94	33973.24	
本页小计							327895.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010505001002	有梁板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	103.85	535.94	55657.37	
12	010505001003	有梁斜板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	38.42	538.17	20676.49	
13	010505003001	平板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内 ,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	116.66	547.93	63921.51	
14	010512001001	装配式叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	62.75	2203.03	138240.13	
15	010504001001	直形墙	1、支模高度:3.6m内 ， 2、直形墙厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	283.79	595.55	169011.13	
16	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m2	86.43	122.32	10572.12	
17	010502002001	构造柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:构造柱	m3	64.23	748.62	48083.86	
本页小计							506162.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010502002002	构造柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:门窗抱框	m3	14.37	748.62	10757.67	
19	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:窗台压顶、水平系梁、止水带等	m3	26.47	609.59	16135.85	
20	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.61	674.99	1086.73	
21	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:挑檐及节点	m3	35.9	637.65	22891.64	
22	010505008001	空调板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:空调板、飘窗板	m3	8.62	547.93	4723.16	
23	010507007001	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:线条	m3	7.42	638.87	4740.42	
24	010507007002	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:上人孔侧壁	m3	0.72	638.87	459.99	
25	010507007003	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:太阳能基础	m3	5	638.87	3194.35	
本页小计							63989.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010507001001	无障碍坡道	1、基层:素土夯实，300厚3:7灰土（分两步夯实，宽出面层300），2、垫层:100厚C15混凝土，3、面层:素水泥砂浆一道（内掺建筑胶），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，30厚花岗岩板材（粗麻面），灌水泥浆擦缝，4、详见11J930-坡11/A15	m2	98	378.87	37129.26	
27	010507004001	台阶及坡道	1、基层:素土夯实，300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆，2、找坡层:80厚C20商品混凝土，台阶面向外坡1%，3、面层:20厚DSM15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)粘结层,表面撒素 水泥面(洒适量清水)，30厚芝麻灰烧毛花岗石板面层,DTG砂浆灌缝（花岗岩面层需倒角,且需设置防滑条）踏步板和踢面板，灌水泥浆擦缝，4、详见施工图设计	m2	30.6	405.05	12394.53	
28	010507001002	散水	1、垫层材料种类、厚度:150厚粒径10~40卵石灌M2.混合砂浆,素土夯实,向外坡3%~5% 2、面层厚度:60厚C20细石混凝土,随打随磨 3、混凝土种类:商品砼 4、变形缝填塞材料种类:密封膏嵌缝 5、部位:散水 6、详见施工图设计	m2	49.8	97.25	4843.05	
本页小计							54366.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010514001001	烟道	1、厨房预制排烟道采用钢丝网水泥预制管道,孔洞尺寸300*300 ， 2、烟道具体详见A-PC-6,烟道、排气道相应排风口、出屋面风帽详23J916-1，P31，风帽型号A-FM-BPS300，3、包括阀门，具体详见图集要求	m	58	150.00	8700.00	
		分部小计					695505.45	
		钢筋工程						
30	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300,钢筋Φ12mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	3.35	5255.39	17605.56	
31	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400,钢筋Φ12mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	76.33	5255.39	401143.92	
32	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400,钢筋Φ25mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	34.09	4422.16	150751.43	
33	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、规格:Φ12~Φ25mm 墙、柱纵向钢筋	个	2900	8.66	25114.00	
34	010516003001	机械连接	1、连接方式:直螺纹接头 ， 2、规格:Φ25mm以内	个	5	11.73	58.65	
本页小计							603373.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:内配Φ4@100双向 2、部位:平层面	t	0.366	6539.00	2393.27	
36	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合，2、规格:综合，3、部位:墙体内钢筋加固	t	2.251	7799.61	17556.92	
37	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类:Q345B，2、铁件尺寸:详见图纸设计	t	0.15	14509.44	2176.42	
38	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:Q345B，2、具体做法详见苏J05-2006第40页，3、部位:电梯机房钢梯	t	0.15	9439.36	1415.90	
		分部小计					618216.07	
		门窗工程						
39	010802001001	金属门	1、门类型:空调板检修门，2、门代号及洞口尺寸:JXM,600*900mm，3、框、扇材质:7系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6厚普通玻璃，5、含锁具、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	30	267.87	8036.10	
40	010802001002	金属门	1、门类型:空调板检修门，2、门代号及洞口尺寸:JXM″,450*900mm，3、框、扇材质:7系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6厚普通玻璃，5、含锁具、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	30	200.90	6027.00	
本页小计							37605.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010805003001	电子对讲门	1、门类型:铝合金中空玻璃电子安全对讲门，防盗级别A级 ， 2、门代号及洞口尺寸:DYM1831,1800*3100mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)钢化玻璃 ，5、不含门铃系统,含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	2	5952.89	11905.78	
42	010802003001	钢质防火门	1、门类型:钢制乙级防火防盗门 ，防盗级别D级 ,门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于SO25级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 2、门代号及洞口尺寸:FDM乙1123,1100*2300mm ， 3、内夹25厚岩棉板 ， 4、含锁具、五金配件等 ，5、具体要求详见图纸	樘	20	1925.00	38500.00	
本页小计							50405.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010802003002	钢质防火门	1、门类型:钢制乙级防火，门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 2、门代号及洞口尺寸:FM乙0922,900*2200mm ， 3、内夹25厚岩棉板 ， 4、含锁具、五金配件等 ，5、具体要求详见图纸	樘	12	1316.44	15797.28	
44	010802003003	钢质防火门	1、门类型:钢制乙级防火，门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 2、门代号及洞口尺寸:FM乙1022,1000*2200mm ， 3、内夹25厚岩棉板 ， 4、含锁具、五金配件等 ，5、具体要求详见图纸	樘	12	1462.72	17552.64	
本页小计							33349.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010801002001	木质门带套	1、门类型:,实木复合门，面层免漆，木纹，甲方现场定样 2、门代号及洞口尺寸:M0822a,800*2200mm ， 3、含锁具、门套及五金配件等 ， 4、具体要求详见图纸	樘	1	1250.71	1250.71	
46	010801002002	木质门带套	1、门类型:实木复合门，面层免漆，木纹，甲方现场定样，2、门代号及洞口尺寸:M0922a,900*2200mm ， 3、含锁具、门套及五金配件等 ， 4、具体要求详见图纸	樘	2	1407.03	2814.06	
47	010801002003	木质门带套	1、门类型:实木复合门，面层免漆，木纹，甲方现场定样，2、门代号及洞口尺寸:M1122,1100*2200mm ， 3、含锁具、门套及五金配件等 ， 4、具体要求详见图纸	樘	1	1719.72	1719.72	
48	010802001003	金属门	1、门类型:铝合金推拉门 ， 2、门代号及洞口尺寸:TLM1824,1800*2400mm ， 3、框、扇材质:110系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5暖边间隔条 ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	20	4399.17	87983.40	
本页小计							93767.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010802001004	金属门	1、门类型:铝合金推拉门 ， 2、门代号及洞口尺寸:TLM2424,2400*2400mm ， 3、框、扇材质:110系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5暖边间隔条 ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	20	5865.57	117311.40	
50	010802001005	金属门	1、门类型:铝合金平开门 ， 2、门代号及洞口尺寸:LM1526,1500*2600mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	1	3447.88	3447.88	
51	010802001006	金属门	1、门类型:铝合金平开门 ， 2、门代号及洞口尺寸:LM1824,1800*2400mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ,4、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)内置中置百叶 ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	17	4028.69	68487.73	
本页小计							189247.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010807001001	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C0612,600*12000mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ,卫生间内侧采用磨砂玻璃，5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	2	635.47	1270.94	
53	010807001002	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C0615,600*15000mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ,卫生间内侧采用磨砂玻璃，5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	10	794.34	7943.40	
本页小计							9214.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010807001003	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C1515,1500*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	36	1985.84	71490.24	
55	010807001004	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C1815,1800*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	15	2383.02	35745.30	
56	010807001005	金属窗	1、窗类型:铝合金固定窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C1824,1800*2400mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)内置百叶遮阳 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	1	3858.10	3858.10	
本页小计							111093.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010807001006	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:TC1817,1800*1700mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)内置百叶遮阳 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	20	2847.63	56952.60	
58	010807001007	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C0712,700*1200mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	2	741.38	1482.76	
本页小计							58435.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010807001008	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C0715,700*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)卫生间内侧采用磨砂玻璃 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	10	926.73	9267.30	
60	010807001009	金属窗	1、窗类型:铝合金平开组合窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C4319,4300*1900mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6+12+6 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	2	6426.51	12853.02	
61	010807001010	金属窗	1、窗类型:铝合金平开组合窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C4323,4300*2300mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6+12+6 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	8	7779.45	62235.60	
本页小计							84355.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第16页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010807001011	金属窗	1、窗类型:铝合金平开组合窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C4419,4400*1900mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6+12+6 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	2	6575.96	13151.92	
63	010807001012	金属窗	1、窗类型:铝合金平开组合窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C4423,4400*2300mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6+12+6 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	8	7960.37	63682.96	
64	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金固定百叶窗,内衬不锈钢防虫网， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC0906,900*600mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含附框、五金配件等， 5、具体要求详见图纸	樘	2	79.21	158.42	
本页小计							76993.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第17页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC1119,1100*1900mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含附框、五金配件等 ， 5、具体要求详见图纸	樘	4	956.82	3827.28	
66	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC1123,1100*2300mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含附框、五金配件等 ， 5、具体要求详见图纸	樘	16	1158.25	18532.00	
67	010807003004	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC1219,1200*1900mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含附框、五金配件等 ， 5、具体要求详见图纸	樘	2	1043.81	2087.62	
68	010807003005	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC1223,1200*2300mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含附框、五金配件等, 5、具体要求详见图纸	樘	8	1263.55	10108.40	
本页小计							34555.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第18页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010809003001	金属窗台板	1、窗台面板材质、规格、颜色:1.5mm厚铝合金排水板，氟碳喷涂，颜色同外墙 2、接缝处打胶 3、颜色符合建设单位要求 4、详见施工图设计	m2	104.8	181.64	19035.87	
70	010808004001	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、基层材料种类:30*30木龙骨(或2厚30*30镀锌方管龙骨),20厚防火板基层 3、面层材料品种、规格:1.2厚拉丝不锈钢 4、防护材料种类:12厚石膏板封堵 5、展开面积计量	m2	66	409.21	27007.86	
		分部小计					801525.29	
		屋面及防水工程						
71	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:小青瓦(尺寸250x200x10) 2、粘结层砂浆的配合比:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 3、屋脊做法参见09J202-1，2/K27	m2	279.25	133.97	37411.12	
72	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平 3、部位:坡屋面（包括天沟）	m2	279.25	24.39	6810.91	
73	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:坡屋面（包括天沟）	m2	348.93	62.79	21909.31	
本页小计							112175.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第19页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010902001001	屋面卷材防水	1、部位:坡屋面（包括天沟），2、卷材品种、规格、厚度:2层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m2	348.93	84.71	29557.86	
75	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:30mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平，满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并且与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑扎 3、部位:坡屋面	m2	279.25	43.36	12108.28	
76	010902003003	屋面刚性层	1、刚性层厚度:最薄处50厚C30细石砼，随捣随抹 2、混凝土种类:商品砼 3、嵌缝材料种类:分格缝间距4000X4000,宽20,满嵌防水油膏 4、部位:平屋面（包括天沟）	m2	207.59	66.78	13862.86	
77	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:平屋面	m2	304.22	62.79	19101.97	
78	010902001002	屋面卷材防水	1、部位:平屋面 ，2、卷材品种、规格、厚度:2层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎),上翻女儿墙高度30cm,出屋面管道金属箍箍紧，3、详见施工图设计	m2	304.22	84.71	25770.48	
本页小计							100401.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第20页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010902001003	屋面卷材防水	1、部位:平屋面分格缝 ，2、卷材品种、规格、厚度:500宽3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m2	25.95	46.88	1216.54	
80	010902003004	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平 3、部位:平屋面	m2	207.59	24.39	5063.12	
81	010902003005	屋面刚性层	1、部位:平屋面 ，2、找坡层:LC5.0轻骨料混凝土找坡层找坡i=3%,最薄处30厚	m2	182.79	20.45	3738.06	
82	010904002001	楼面涂膜防水	1、部位:公共卫生间（楼面） ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层,四周上翻超过地面完成面300	m2	124.86	34.87	4353.87	
83	010904002002	楼面涂膜防水	1、部位:住宅厨房、阳台、住宅卫生间 ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层,四周上翻超过地面完成面300	m2	1313.09	34.87	45787.45	
84	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位:住宅厨卫、封闭阳台（内墙） ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层	m2	1291.91	34.87	45048.90	
85	011301001001	天棚抹灰	1、部位:住宅厨卫（天棚） ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料	m2	194.14	34.87	6769.66	
86	010904002003	楼面涂膜防水	1、部位:空调板 ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料	m2	96.88	34.87	3378.21	
本页小计							115355.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第21页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、部位:管道、地漏周边200范围内 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层 3、增强材料种类:玻纤无纺布 4、详见施工图设计	m2	17.28	34.27	592.19	
		分部小计					282480.79	
		保温、隔热、防腐工程						
88	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级) 2、厚度：105mm 3、部位:平屋面 4、详见施工图设计	m2	182.79	71.83	13129.81	
89	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级) 2、厚度：105mm 3、部位:坡屋面 4、详见施工图设计	m2	279.25	71.83	20058.53	
90	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:外墙面 ，2、保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级),锚栓固定,(门窗洞口上、每层楼板标高处设置镀锌角钢金属水平支托),界面剂一道刷在保温材料粘贴面，胶粘剂(粘帖面积不得小于保温板面积的95%），3、详见施工图设计	m2	1820.85	83.33	151731.43	
本页小计							185511.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第22页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011001003002	保温隔热墙面	1、部位:电梯井隔声墙（内墙d），2、保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉，3、详见施工图设计	m2	293.28	25.45	7463.98	
92	011001003003	保温隔热墙面	1、部位:卫生间分户墙，2、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，3、详见施工图设计	m2	274.63	31.59	8675.56	
93	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:住宅户内除厨卫、阳台外 ，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:Ⅱ型石墨EPS(30.0mm)，燃烧性能等级不低于B1级，3、详见施工图设计	m2	1293.15	37.98	49113.84	
94	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:住宅厨房 ，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:Ⅱ型石墨EPS(30.0mm)，燃烧性能等级不低于B1级，3、详见施工图设计	m2	116.7	37.98	4432.27	
95	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:住宅卫生间 ，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:回填80厚泡沫混凝土(ρ=500),坡向地漏1%，燃烧性能等级不低于B1级，3、详见施工图设计	m2	75.7	40.92	3097.64	
96	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:阳台底面 ，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400)，3、详见施工图设计	m2	156.74	37.43	5866.78	
本页小计							78650.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第23页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011001005005	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:阳台顶面 ，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400)，3、详见施工图设计	m2	156.74	37.43	5866.78	
98	011001005006	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位空调板板顶、板底，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400)，3、详见施工图设计	m2	71.55	37.43	2678.12	
		分部小计					272114.74	
		楼地面装饰工程						
99	011108001001	石材零星项目	1、工程部位:电梯门槛 2、贴结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚进口天然大理石(意大利灰)	m2	6.6	338.11	2231.53	
100	011102003001	块料楼地面	1、部位:楼电梯间、厅 ,2、基层处理:刷素水泥浆一道，3、结合层厚度、砂浆配合比5厚DTA砂浆结合层，4、面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖(600X600),干水泥擦缝(防滑等级不低于Bd级)	m2	160.06	154.09	24663.65	
101	011102003002	块料楼地面	1、部位:楼电梯间、厅 ,2、基层处理:刷素水泥浆一道，3、找平层厚度、砂浆配合比：37厚DSM20预拌砂浆	m2	160.06	20.68	3310.04	
本页小计							38750.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第24页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:商业、物业经营性用房 ，2、面层厚度、砂浆配合比:37厚DSM20预拌砂浆保护面层	m2	303.47	34.32	10415.09	
103	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位:住宅户内除厨卫、阳台外 ，2、面层厚度、砂浆配合比:40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	1293.15	30.75	39764.36	
104	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位:住宅厨房，2、面层厚度、砂浆配合比:40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	116.7	30.75	3588.53	
105	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:住宅阳台，2、面层厚度、砂浆配合比:DSM15预拌砂浆找坡抹平,最薄处20厚	m2	156.74	23.75	3722.58	
106	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位:住宅卫生间 ，2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DSM15预拌砂浆找平,四周墙根处阴角处抹出半径20小圆角	m2	75.7	23.75	1797.88	
107	011106004001	楼梯面层	1、面层厚度、砂浆配合比:50mm厚C25细石砼踏步 2、防滑条材料种类、规格:踏步防滑条:详见22J403-1,P5-7-1。 3、详见施工图设计及规范要求	m2	119.8	127.92	15324.82	
本页小计							74613.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第25页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm ， 2、基层处理:专用界面剂一道 ， 3、粘贴层厚度、材料种类:10厚DPM20预拌砂浆粘结层（内掺建筑胶） ， 4、面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖踢脚,1:1水泥砂浆勾缝	m2	80.24	33.06	2652.73	
109	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、材料:玻纤网格布一道 2、部位:地面	m2	2292.62	4.57	10477.27	
		分部小计					117948.48	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
110	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位:厨卫、阳台、楼电梯间、厅、其他房间砌块内墙面 ， 2、基层处理:专用界面剂一道	m2	4089.34	8.35	34145.99	
111	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位:厨卫、阳台、楼电梯间、厅、其他房间砌块内墙面 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5.0预拌砂浆打底,10厚DPM15预拌砂浆抹面	m2	4089.34	32.07	131145.13	
112	011201001003	墙面一般抹灰	1、部位:厨卫、阳台、楼电梯间、厅、其他房间砌块内墙面 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	4089.34	4.57	18688.28	
113	011201001004	墙面一般抹灰	1、部位:其他房间墙板内墙面 ， 2、基层处理:专用修补材料修补墙面 ， 3、底层厚度、砂浆配合比:10厚专用抹灰材料打底找平	m2	2144.67	27.53	59042.77	
本页小计							256152.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第26页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011201001005	墙面一般抹灰	1、部位:其他房间墙板内墙面 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	2144.67	4.57	9801.14	
115	011201001006	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ， 2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	293.28	8.35	2448.89	
116	011201001007	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:17厚减震隔声板+20厚空气层	m2	293.28	45.76	13420.49	
117	011201001008	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:6厚专用抹灰材料抹平	m2	293.28	24.70	7244.02	
118	011201001009	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	293.28	4.57	1340.29	
119	011201001010	墙面一般抹灰	1、部位:水井内墙 ， 2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	117.72	8.35	982.96	
120	011201001011	墙面一般抹灰	1、部位:水井内墙 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15预拌砂浆打底扫毛 ， 3、面层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆压实抹平	m2	117.72	35.58	4188.48	
121	011201001012	墙面一般抹灰	1、部位:水井内墙 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	117.72	4.57	537.98	
122	011201001013	墙面一般抹灰	1、部位:电井内墙 ， 2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	145.44	8.35	1214.42	
123	011201001014	墙面一般抹灰	1、部位:电井内墙 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15预拌砂浆打底	m2	145.44	30.47	4431.56	
本页小计							45610.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第27页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位:卫生间分户墙 ， 2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	55.6	8.35	464.26	
125	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:卫生间分户墙 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM20预拌砂浆压实抹平	m2	55.6	29.84	1659.10	
126	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位:卧室分户墙 ， 2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	303.3	8.35	2532.56	
127	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位:卧室分户墙 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:10厚专用抹灰材料打底找平	m2	303.3	27.53	8349.85	
128	011201001019	墙面一般抹灰	1、部位:卧室分户墙， 2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	303.3	4.57	1386.08	
129	011201001020	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、基层处理:专用界面剂一道	m2	1953.26	8.35	16309.72	
130	011201001021	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆(掺5%防水剂)分遍抹平，包括滴水槽	m2	1953.26	35.70	69731.38	
131	011201001022	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:复合耐碱玻璃纤维网格布一道	m2	1953.26	4.57	8926.40	
132	011201001023	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆，包括滴水槽	m2	1953.26	21.02	41057.53	
133	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5.0预拌砂浆打底 ， 2、面层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15预拌砂浆抹面	m2	51.4	46.49	2389.59	
本页小计							152806.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第28页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011203001001	零星项目一般抹灰	1、部位:外墙面线条等零星部位 ，2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆(掺5%防水剂)分遍抹平，3、面层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物水泥砂浆	m2	63.16	59.42	3752.97	
135	011203001002	零星项目一般抹灰	1、部位:飘窗、雨蓬及空调板顶 ，2、底层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DPM15水泥砂浆,1%找坡 ，3、面层厚度、砂浆配合比:DPM20预拌砂浆5%防水剂	m2	295.23	61.94	18286.55	
136	011203001003	零星项目一般抹灰	1、部位:飘窗、雨蓬及空调板底 ，2、底层厚度、砂浆配合比:聚合物抹面抗裂砂浆,压入耐碱网格布一道	m2	295.23	24.53	7241.99	
137	011201001024	墙面一般抹灰	1、部位:不同墙体材料的交接 ，2、每边不少于150mm的热镀锌电焊钢丝网,热镀锌电焊钢丝网的丝径不小于0.9mm	m2	1209.3	12.47	15079.97	
138	011201001025	墙面一般抹灰	1、部位:外墙、楼梯间 ，2、满布热镀锌电焊钢丝网作整体抗裂加强处理,热镀锌电焊钢丝网的丝径不小于0.9mm	m2	2297.06	12.47	28644.34	
139	011615001001	开孔（打洞）	1、部位:空调孔 2、洞尺寸:符合相关要求	个	80	30.00	2400.00	
140	011207001001	墙面装饰板	1、部位:电梯轿箱内壁 2、面层材料品种、规格、颜色:木饰面免漆板 3、包括制作、安装	m2	42	187.96	7894.32	
		分部小计					524739.01	
本页小计							83300.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第29页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚工程						
141	011301001002	天棚抹灰	1、部位:住宅厨卫，2、抹灰厚度、材料种类:6厚聚合物抗裂砂浆	m2	192.4	22.62	4352.09	
142	011301001003	天棚抹灰	1、部位:住宅厨卫，2、抹灰厚度、材料种类:压入耐碱纤维网格布一道	m2	192.4	4.57	879.27	
143	011301001004	天棚抹灰	1、部位:其他房间，2、抹灰厚度、材料种类:黑水泥二遍分遍刮平	m2	1426.2	11.93	17014.57	
144	011301001005	天棚抹灰	1、部位:机房、楼电梯厅、公共走道、楼梯间 ，2、抹灰厚度、材料种类:黑水泥二遍分遍刮平	m2	135.6	11.93	1617.71	
145	011301001006	天棚抹灰	1、部位:阳台天棚，2、抹灰厚度、材料种类:6厚聚合物抹面抗裂砂浆	m2	196.44	22.62	4443.47	
146	011301001007	天棚抹灰	1、部位:阳台天棚，2、抹灰厚度、材料种类:复合耐碱玻纤网格布一道	m2	196.44	4.57	897.73	
147	011301001008	天棚抹灰	1、部位:楼梯 ，2、抹灰厚度、材料种类:10厚DPM15预拌砂浆,5厚DPM20预拌砂浆罩面	m2	146.64	31.33	4594.23	
本页小计							33799.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第30页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:与铝合金扣板配套的专用下层C30副龙骨联结,间距≤600 3、部位:公共卫生间 4、面层材料品种、规格:铝合金1.2厚扣板300X300与配套专用龙骨固定,边上与L型边龙骨固定	m2	35.73	261.54	9344.82	
		分部小计					43143.89	
		油漆、涂料、裱糊工程						
149	011407001001	墙面喷刷涂料	1、部位:仿砖饰面真石漆外墙（含挑檐、线条等零星部位），真石漆含石量≥5kg/m2，2、涂料品种、喷刷遍数:石材颗粒饰面砂浆专用（水泥基）找平,石材颗粒饰面砂浆专用底涂,1.5粒径石材颗粒饰面砂浆，3、颜色建设单位确定，4，具体做法详见图纸设计	m2	2371.68	98.80	234321.98	
150	011407001002	墙面喷刷涂料	1、部位:楼电梯间、厅、电梯井隔声墙（内墙），2、腻子种类:2厚耐水腻子分遍刮平，3、涂料品种、喷刷遍数:A级白色无机涂料(一底二面)，4、详见施工图设计	m2	1008.9	29.27	29530.50	
本页小计							273197.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第31页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011406003001	满刮腻子	1、部位:室内房间及客餐厅墙面 2、刮腻子遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、详见施工图设计	m2	5085.82	17.99	91493.90	
152	011407002001	天棚喷刷涂料	1、部位:机房、楼电梯厅、公共走道、楼梯间（天棚）及楼梯底面 ，2、腻子种类:2厚耐水腻子分遍刮平，3、涂料品种、喷刷遍数:喷、刷白色无机涂料，4、详见施工图设计	m2	282.24	29.27	8261.16	
153	011406003002	满刮腻子	1、部位:室内房间及客餐厅天棚 2、刮腻子遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、详见施工图设计	m2	1239.26	17.99	22294.29	
		分部小计					385901.83	
		其他装饰工程						
154	011506003001	玻璃雨篷	1、轻钢玻璃雨篷，2、龙骨材料种类、规格、中距:100*100*5镀锌方通柱,80*80*5镀锌方通梁 ，3、玻璃材料品种、规格:8+1.14(宝蓝胶片)+8双钢化夹胶玻璃,304不锈钢驳接爪件固定 ，4、嵌缝材料种类:中性硅酮耐候密封胶，5、防护材料种类:钢结构表面刷防火涂料 ，6、含预埋件等	m2	16.49	913.55	15064.44	
本页小计							137113.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第32页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011506003002	玻璃雨篷	1、轻钢玻璃雨篷，2、龙骨材料种类、规格、中距:80*60*5镀锌方通+60*60*5镀锌方通,φ60*4钢管 ，3、玻璃材料品种、规格:6+1.14(宝蓝色胶片)+6双钢化夹胶玻璃,304不锈钢驳接爪件固定 ，4、嵌缝材料种类:中性硅酮耐候密封胶， 5、防护材料种类:钢结构表面刷防火涂料，6、含预埋件等	m2	41.52	871.72	36193.81	
156	011302001002	吊顶天棚	1、部位:雨蓬 2、面层材料品种、规格:2.5厚铝单板，表面氟炭喷涂 3、详见施工图设计	m2	58.17	399.05	23212.74	
157	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 2、栏杆材料种类、规格:立杆采用钢管φ30*3.0 3、包括通长预埋件 4、高度:0.5m 5、油漆:表面氟碳漆 6、做法详见22J403-1/PA33/3-45页	m	15.2	265.99	4043.05	
本页小计							63449.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第33页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格:Φ28*3立杆，垂直杆件间净距不大于100(楼梯转角及转折处也应满足此要求), 4、高度:栏杆高度为900高,水平栏杆为1100高 5、油漆:表面金属漆，详见图纸 6、做法参见22J 403-1-2-7-A1 7、包括预埋件	m	55.6	357.59	19882.00	
159	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、飘窗护窗栏杆，2、高度:900mm，3、扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:φ60*3钢管立柱,φ30钢管立杆@100 ,氟碳漆喷涂， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	38	367.81	13976.78	
160	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、2层阳台护窗栏杆 ，2、高度:1100mm ，3、扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:φ60*3钢管立柱,φ30钢管立杆@100 ,氟碳漆喷涂， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	17.6	419.89	7390.06	
本页小计							41248.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第34页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，2、高度:400mm，3、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:Φ60*3钢管立柱,Φ30钢管立杆@100 ,氟碳漆喷涂， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	70.4	239.95	16892.48	
162	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调板栏杆 ， 2、高度:600mm ， 3、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:Φ60*3钢管立柱,Φ30钢管立杆@100 ,氟碳漆喷涂， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	76	291.49	22153.24	
163	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:无障碍坡道拉丝不锈钢栏杆 2、扶手材料种类、规格:Φ50x3不锈钢管扶手，Φ35x2不锈钢横管 3、栏杆材料种类、规格:Φ50x3不锈钢立管,间距750 4、高度:栏杆高度为900高 5、做法参见施工图设计 6、包括预埋件	m	20	481.55	9631.00	
164	011502008001	装饰线条	1、名称:EPS装饰线条，燃烧性能B1级 2、线条规格:3cm厚，宽8cm 3、线条安装部位:门窗框线条	m	1049.8	22.50	23620.50	
本页小计							72297.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第35页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	011615001002	上人检修孔	1、材质:0.8厚铝板+12厚企口木板+30厚岩棉+五夹板 2、洞尺寸:800*00 3、11J930-1/J24	个	2	1000.00	2000.00	
166	011507004001	信报箱	1、面层材料种类:不锈钢材质，带雨罩 2、详见施工图设计	个	20	260.00	5200.00	
167	011507001001	竣工标志牌	1、规格:尺寸大小为800mm*600mm*20mm 2、面层材料种类:石材、不锈钢或铝板 3、金底红字 4、包括制作、安装	个	1	600.00	600.00	
168	011615001003	开孔（打洞）	1、部位:墙体开孔（空调、强电、弱电、排水等） 2、洞尺寸:Φ200以内 3、包括垃圾清理、洞口修复	个	200	30.00	6000.00	
		分部小计					205860.10	
		分部分项工程清单合计					4305952.47	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:剪力墙 2、檐口高度:18.9m 3、搭设方式:承插型盘扣式脚手架 4、层高:3.6m内	m2	2525.19	32.90	83078.75	
2	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度:20m以内 2、搭设方式:承插型盘扣式脚手架	座	2	2093.67	4187.34	
3	011703001001	垂直运输	1、 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 ， 2、建筑物檐口高度、层数:详见图纸	m2	2525.19	47.05	118810.19	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	18472.90	18472.90	
本页小计							238349.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第36页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702002001	矩形柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:周长1.6m内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	28.88	83.58	2413.79	
6	011702006001	矩形梁模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、混凝土种类:商品混凝土 ， 3、混凝土强度等级:C30	m2	412.91	102.20	42199.40	
7	011702014001	有梁板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	678.27	73.47	49832.50	
8	011702014002	有梁板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	838.07	83.75	70188.36	
9	011702014003	有梁斜板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	310.05	102.68	31835.93	
10	011702011001	直形墙模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、直形墙厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	3868.06	60.19	232818.53	
11	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	86.43	244.95	21171.03	
12	011702003001	构造柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:构造柱	m2	712.95	102.91	73369.68	
本页小计							523829.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第37页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702003002	构造柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:门窗抱框	m2	159.51	102.91	16415.17	
14	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:窗台压顶、水平系梁、止水带等	m2	220.5	83.99	18519.80	
15	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m2	19.32	111.68	2157.66	
16	011702022001	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:挑檐及节点	m2	939.5	101.57	95425.02	
17	011702014004	空调板模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:空调板、飘窗板	m2	103.96	73.46	7636.90	
18	011702022002	其他构件模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:线条	m2	133.56	101.57	13565.69	
19	011702022003	其他构件模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:上人孔侧壁	m2	12.96	101.57	1316.35	
20	011702014005	平板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	1406.92	66.27	93236.59	
		单价措施项目清单合计					996651.58	
本页小计							248273.18	
合　　计							5302604.05	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			180818.80			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100	164380.73			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	16438.07			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	87492.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.400	21210.42			
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	2651.30			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	7953.91			
合　计					300127.40			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-2#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	208981.89	100.000	208981.89
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5602731.45	3.200	179287.41
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5602731.45	0.530	29694.48
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5602731.45		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	5811713.34	9.000	523054.20

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	4527817.09	
1.1	人工费	1090862.86	
1.2	材料费	2909031.52	
1.3	施工机具使用费	57199.30	
1.4	企业管理费	332969.20	
1.5	利润	137754.17	
2	措施项目清单计价合计	1472950.02	
2.1	单价措施项目费	1151500.64	
2.2	总价措施项目费	321449.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	193664.73	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	223828.62	
5	税金	560213.62	
招标控制价合计		6784809.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010904003001	防潮层	1、部位:砌筑墙-0.06m标高处 2、砂浆厚度、配合比:20厚DPM20抹面预拌砂浆，掺5%避水浆 3、详见施工图设计	m2	25.2	24.11	607.57	
2	010401008001	填充墙	1、部位:外墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:100mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	17.77	589.29	10471.68	
3	010401008002	填充墙	1、部位:外墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:200mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	110.84	553.75	61377.65	
4	010401008003	填充墙	1、部位:内墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5粉煤灰加气混凝土砌块 ， 3、厚度:100mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	27.58	594.07	16384.45	
5	010401008004	填充墙	1、部位:内墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:200mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	21.66	558.53	12097.76	
本页小计							100939.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度:100mm ，2、隔墙材料:蒸压加气砼轻质墙板（ALC）A3.5 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、详见施工图设计	m3	34.51	1855.03	64017.09	
7	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度:200mm ，2、隔墙材料:蒸压加气砼轻质墙板（ALC）A3.5 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、详见施工图设计	m3	141.84	1504.05	213334.45	
		分部小计					378290.65	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010502001001	矩形柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:周长1.6m内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	1.42	567.25	805.50	
9	010503002001	矩形梁	1、支模高度:3.6m内 ， 2、混凝土种类:商品混凝土 ，3、混凝土强度等级:C30	m3	57.99	531.89	30844.30	
10	010505001001	有梁板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光， 3、混凝土种类:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C30	m3	78.58	517.12	40635.29	
本页小计							349636.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010505001002	有梁板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	100.8	517.12	52125.70	
12	010505001003	有梁斜板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	58.33	519.35	30293.69	
13	010505003001	平板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内 ,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	126.1	547.93	69093.97	
14	010512001001	装配式叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	70.52	2203.03	155357.68	
15	010504001001	直形墙	1、支模高度:3.6m内 ， 2、直形墙厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	361.1	564.92	203992.61	
16	010505006001	栏板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:素砼封堵	m3	9.3	677.42	6300.01	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m2	93.6	116.02	10859.47	
本页小计							528023.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010502002001	构造柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:构造柱	m3	52.41	748.62	39235.17	
19	010502002002	构造柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:门窗抱框	m3	37.87	748.62	28350.24	
20	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:窗台压顶、水平系梁、止水带等	m3	35.46	609.59	21616.06	
21	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.92	674.99	1970.97	
22	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:挑檐及节点	m3	36.69	607.01	22271.20	
23	010505008001	空调板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:空调板、飘窗板	m3	3.8	529.11	2010.62	
24	010507007001	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:线条	m3	5.12	608.23	3114.14	
25	010507007002	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:上人孔侧壁	m3	0.8	608.23	486.58	
本页小计							119054.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010507004001	台阶及坡道	1、基层:素土夯实，300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆 ，2、找坡层:80厚C20商品混凝土，台阶面向外坡1% ，3、面层:20厚DSM15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)粘结层,表面撒素 水泥面(洒适量清水)，30厚芝麻灰烧毛花岗石板面层,DTG砂浆灌缝（花岗岩面层需倒角,且需设置防滑条）踏步板和踢面板，灌水泥浆擦缝，4、详见施工图设计	m2	52.86	405.05	21410.94	
27	010507001001	散水	1、垫层材料种类、厚度:150厚粒径10~40卵石灌M2.混合砂浆,素土夯实,向外坡3%~5% 2、面层厚度:60厚C20细石混凝土,随打随磨 3、混凝土种类:商品砼 4、变形缝填塞材料种类:密封膏嵌缝 5、部位:散水 6、详见施工图设计	m2	78	97.25	7585.50	
28	010514001001	烟道	1、厨房预制排烟道采用钢丝网水泥预制管道,孔洞尺寸300*300 ，2、烟道具体详见A-PC-6,烟道、排气道相应排风口、出屋面风帽详23J916-1，P31，风帽型号A-FM-BPS300，3、包括阀门，具体详见图集要求	m	77.2	150.00	11580.00	
		分部小计					759939.64	
		钢筋工程						
本页小计							40576.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300,钢筋Φ12mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	3.925	5255.39	20627.41	
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400,钢筋Φ12mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	85.905	5255.39	451464.28	
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400,钢筋Φ25mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	34.078	4422.16	150698.37	
32	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、规格:Φ12~Φ25mm 墙、柱纵向钢筋	个	3304	8.66	28612.64	
33	010516003001	机械连接	1、连接方式:直螺纹接头 ， 2、规格:Φ25mm以内	个	20	11.73	234.60	
34	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:内配Φ4@100双向 2、部位:平层面	t	0.268	6539.00	1752.45	
35	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合 ， 2、规格:综合 ， 3、部位:墙体内钢筋加固	t	0.934	7799.61	7284.84	
36	010606008001	屋面检修爬梯	1、钢材品种、规格:Q345B ， 2、Φ钢管,壁厚3.0, 3、部位屋面检修爬梯	t	0.081	9439.36	764.59	
		分部小计					661439.18	
		门窗工程						
本页小计							661439.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010802001001	金属门	1、门类型:空调板检修门 ， 2、门代号及洞口尺寸:JXM,600*900mm ， 3、框、扇材质:7系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6厚普通玻璃 ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	24	267.87	6428.88	
38	010802001002	金属门	1、门类型:空调板检修门 ， 2、门代号及洞口尺寸:JXM″,550*900mm ， 3、框、扇材质:7系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6厚普通玻璃 ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	24	245.56	5893.44	
39	010805003001	电子对讲门	1、门类型:铝合金中空玻璃电子安全对讲门，防盗级别A级 ， 2、门代号及洞口尺寸:DYM1524,1500*2400mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)钢化玻璃 ， 5、不含门铃系统,含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	2	3840.57	7681.14	
本页小计							20003.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010802003001	钢质防火门	1、门类型:钢制乙级防火门，防盗级别D级,门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道，　2、门代号及洞口尺寸:FDM乙1123,1100*2300mm，3、内夹25厚岩棉板，4、含锁具、五金配件等，5、具体要求详见图纸	樘	24	1925.00	46200.00	
41	010802003002	钢质防火门	1、门类型:钢制乙级防火,门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道，　2、门代号及洞口尺寸:FM乙0922,900*2200mm，3、内夹25厚岩棉板，4、含锁具、五金配件等，5、具体要求详见图纸	樘	24	1506.52	36156.48	
本页小计							82356.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010802001003	金属门	1、门类型:铝合金推拉门 ， 2、门代号及洞口尺寸:TLM1824,1800*2400mm ， 3、框、扇材质:系列铝合金系统窗(腔体填充保温材料),型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ，4、玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5暖边间隔条 ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	24	4399.17	105580.08	
43	010802001004	金属门	1、门类型:铝合金推拉门 ， 2、门代号及洞口尺寸:TLM2424,2400*2400mm ， 3、框、扇材质:系列铝合金系统窗(腔体填充保温材料),型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ，4、玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5暖边间隔条 ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	26	5865.57	152504.82	
44	010807001001	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C0615,600*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ，4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	24	794.34	19064.16	
本页小计							277149.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010807001002	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C1515,1500*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边） ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	44	1985.84	87376.96	
46	010807001003	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C1815,1800*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边） ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	12	2383.02	28596.24	
47	010807001004	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C1215,1200*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边） ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	12	1588.67	19064.04	
本页小计							135037.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010807001005	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:TC2117,2100*1700mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)内置百叶遮阳 ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	12	3322.24	39866.88	
49	010807001006	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:TC1817,1800*1700mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)内置百叶遮阳 ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	10	2847.63	28476.30	
50	010807001007	金属窗	1、窗类型:铝合金平开组合窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C5423,5400*2300mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6+12+6 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	2	9769.54	19539.08	
本页小计							87882.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010807001008	金属窗	1、窗类型:铝合金平开组合窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C4823,4800*2300mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6+12+6 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	22	8684.04	191048.88	
52	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金固定百叶窗,内衬不锈钢防虫网， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC0906,900*600mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含附框、五金配件等 ,5、具体要求详见图纸	樘	2	79.21	158.42	
53	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC1123,1100*2300mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含五金配件 ， 5、具体要求详见图纸	樘	22	1158.25	25481.50	
本页小计							216688.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC1219,1100*1900mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含五金配件 ， 5、具体要求详见图纸	樘	2	956.82	1913.64	
55	010807003004	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC1223,1200*2300mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含五金配件 ， 5、具体要求详见图纸	樘	12	1263.55	15162.60	
56	010809003001	金属窗台板	1、窗台面板材质、规格、颜色:1.5mm厚铝合金排水板，氟碳喷涂，颜色同外墙 2、接缝处打胶 3、颜色符合建设单位要求 4、详见施工图设计	m2	132.12	181.64	23998.28	
57	010808004001	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、基层材料种类:30*30木龙骨(或2厚30*30镀锌方管龙骨),20厚防火板基层 3、面层材料品种、规格:1.2厚拉丝不锈钢 4、防护材料种类:12厚石膏板封堵 5、展开面积计量	m2	66	409.21	27007.86	
		分部小计					887199.68	
		屋面及防水工程						
本页小计							68082.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:小青瓦(尺寸250x200x10) 2、粘结层砂浆的配合比:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 3、屋脊做法参见09J202-1，2/K27	m2	448.64	133.97	60104.30	
59	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平 3、部位:坡屋面（包括天沟）	m2	448.64	24.39	10942.33	
60	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:坡屋面（包括天沟）	m2	497.48	62.79	31236.77	
61	010902001001	屋面卷材防水	1、部位:坡屋面（包括天沟）， 2、卷材品种、规格、厚度:2层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m2	497.48	84.71	42141.53	
62	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:30mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平，满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并且与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑扎 3、部位:坡屋面	m2	448.64	43.36	19453.03	
63	010902003003	屋面刚性层	1、刚性层厚度:最薄处50厚C30细石砼，随捣随抹 2、混凝土种类:商品砼 3、部位:平屋面（包括天沟）	m2	206.6	66.78	13796.75	
本页小计							177674.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:平屋面	m2	290.98	62.79	18270.63	
65	010902001002	屋面卷材防水	1、部位:平屋面 ， 2、卷材品种、规格、厚度:2层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎),上翻女儿墙高度30cm,出屋面管道金属箍箍紧，3、详见施工图设计	m2	290.98	84.71	24648.92	
66	010902003004	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平 3、部位:平屋面	m2	206.6	24.39	5038.97	
67	010902003005	屋面刚性层	1、部位:平屋面 ， 2、找坡层:LC5.0轻骨料混凝土找坡层找坡i=3%,最薄处30厚	m2	206.6	20.45	4224.97	
68	010904002001	楼面涂膜防水	1、部位:住宅厨房、阳台、住宅卫生间 ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层,四周上翻超过地面完成面300	m2	926.28	34.87	32299.38	
69	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位:住宅厨卫、封闭阳台（内墙） ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层	m2	2087.17	34.87	72779.62	
70	011301001001	天棚抹灰	1、部位:住宅厨卫（天棚） ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料	m2	296	34.87	10321.52	
71	010904002002	楼面涂膜防水	1、部位:空调板 ， 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料	m2	69.73	34.87	2431.49	
本页小计							170015.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第16页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位:管道、地漏周边200范围内 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层 3、增强材料种类:玻纤无纺布 4、详见施工图设计	m2	17.28	34.27	592.19	
		分部小计					348282.40	
		保温、隔热、防腐工程						
73	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级) 2、厚度：105mm 3、部位:平屋面	m2	206.6	71.83	14840.08	
74	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级) 2、厚度：105mm 3、部位:坡屋面	m2	448.64	71.83	32225.81	
75	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:外墙面 ，2、保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级),锚栓固定,(门窗洞口上、每层楼板标高处设置镀锌角钢金属水平支托),界面剂一道刷在保温材料粘贴面，胶粘剂(粘帖面积不得小于保温板面积的95%），3、详见施工图设计	m2	1124.13	72.07	81016.05	
76	011001003002	保温隔热墙面	1、部位:电梯井隔声墙（内墙）， 2、保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉	m2	136.47	25.45	3473.16	
本页小计							132147.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第17页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011001003003	保温隔热墙面	1、部位:卫生间分户墙、卧室分户墙（内墙f、内墙g），2、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	101.76	31.59	3214.60	
78	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:住宅户内除厨卫、阳台外，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:Ⅱ型石墨EPS(30.0mm)，燃烧性能等级不低于B1级	m2	895.25	37.98	34001.60	
79	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:住宅厨房，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:Ⅱ型石墨EPS(30.0mm)，燃烧性能等级不低于B1级	m2	71.82	37.91	2722.70	
80	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:住宅卫生间，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:回填80厚泡沫混凝土(ρ=500),坡向地漏1%，燃烧性能等级不低于B1级	m2	92.79	40.88	3793.26	
81	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:阳台底面，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400)	m2	128.75	37.43	4819.11	
82	011001005005	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:阳台顶面，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400)	m2	128.75	37.43	4819.11	
83	011001005006	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位空调板板顶、板底，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400)	m2	34.36	37.43	1286.09	
本页小计							54656.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第18页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011001005007	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:飘窗顶板、底板、侧板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚发泡陶瓷保温板(ρ=180)	m2	86.7	35.95	3116.87	
		分部小计					189328.44	
		楼地面装饰工程						
85	011108001001	石材零星项目	1、工程部位:电梯门槛 2、贴结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚进口天然大理石(意大利灰）	m2	6.6	338.11	2231.53	
86	011102003001	块料楼地面	1、部位:楼电梯间、厅 ,2、基层处理:刷素水泥浆一道, 3、结合层厚度、砂浆配合比5厚DTA砂浆结合层, 4、面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖(600X600),干水泥擦缝(防滑等级不低于Bd级)	m2	76.55	154.09	11795.59	
87	011102003002	块料楼地面	1、部位:楼电梯间、厅 ,2、基层处理:刷素水泥浆一道, 3、找平层厚度、砂浆配合比：37厚DSM20预拌砂浆	m2	76.55	20.68	1583.05	
88	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位:住宅户内除厨卫、阳台外 ,2、面层厚度、砂浆配合比:40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	895.25	30.75	27528.94	
本页小计							46255.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第19页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位:住宅厨房，2、面层厚度、砂浆配合比:40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	71.82	30.75	2208.47	
90	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:住宅阳台，2、面层厚度、砂浆配合比:DSM15预拌砂浆找坡抹平,最薄处20厚	m2	128.75	23.75	3057.81	
91	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:住宅卫生间 ，2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DSM15预拌砂浆找平,四周墙根处阴角处抹出半径20小圆角	m2	92.79	23.75	2203.76	
92	011106004001	楼梯面层	1、面层厚度、砂浆配合比:50mm厚C25细石砼踏步 2、防滑条材料种类、规格:踏步防滑条:详见22J403-1,P5-7-1。 3、详见施工图设计及规范要求	m2	119.8	127.92	15324.82	
93	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm ，2、基层处理:专用界面剂一道 ，3、粘贴层厚度、材料种类:10厚DPM20预拌砂浆粘结层（内掺建筑胶） ，4、面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖踢脚,1:1水泥砂浆勾缝	m2	42.24	33.06	1396.45	
		分部小计					67330.42	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
94	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位:厨卫、阳台、楼电梯间、厅、其他房间砌块内墙面 ，2、基层处理:专用界面剂一道	m2	5902.4	8.35	49285.04	
本页小计							73476.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位:厨卫、阳台、楼电梯间、厅、其他房间砌块内墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5.0预拌砂浆打底,10厚DPM15预拌砂浆抹面	m2	5902.4	32.07	189289.97	
96	011201001003	墙面一般抹灰	1、部位:厨卫、阳台、楼电梯间、厅、其他房间砌块内墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	5902.4	4.57	26973.97	
97	011201001004	墙面一般抹灰	1、部位:其他房间墙板内墙面 ，2、基层处理:专用修补材料修补墙面 ，3、底层厚度、砂浆配合比:10厚专用抹灰材料打底找平	m2	1770.72	27.53	48747.92	
98	011201001005	墙面一般抹灰	1、部位:其他房间墙板内墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	1770.72	4.57	8092.19	
99	011201001006	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	275	8.35	2296.25	
100	011201001007	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:17厚减震隔声板+20厚空气层	m2	275	45.76	12584.00	
101	011201001008	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:6厚专用抹灰材料抹平	m2	275	24.70	6792.50	
102	011201001009	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	275	4.57	1256.75	
本页小计							296033.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第21页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011201001010	墙面一般抹灰	1、部位:水井内墙，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	623.97	8.35	5210.15	
104	011201001011	墙面一般抹灰	1、部位:水井内墙，2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15预拌砂浆打底扫毛 ，3、面层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆压实抹平	m2	623.97	35.58	22200.85	
105	011201001012	墙面一般抹灰	1、部位:水井内墙，2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	623.97	4.57	2851.54	
106	011201001013	墙面一般抹灰	1、部位:电井内墙，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	289.16	8.35	2414.49	
107	011201001014	墙面一般抹灰	1、部位:电井内墙，2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15预拌砂浆打底	m2	289.16	30.47	8810.71	
108	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位:卫生间分户墙 ，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	871	8.35	7272.85	
109	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:卫生间分户墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM20预拌砂浆压实抹平	m2	871	29.84	25990.64	
110	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位:卧室分户墙 ，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	325.52	8.35	2718.09	
111	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位:卧室分户墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:10厚专用抹灰材料打底找平	m2	325.52	27.53	8961.57	
112	011201001019	墙面一般抹灰	1、部位:卧室分户墙，2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	325.52	4.57	1487.63	
本页小计							87918.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第22页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011201001020	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、基层处理:专用界面剂一道	m2	2296.46	8.35	19175.44	
114	011201001021	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆(掺5%防水剂)分遍抹平，包括滴水槽	m2	2296.46	35.70	81983.62	
115	011201001022	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:复合耐碱玻璃纤维网格布一道	m2	2296.46	4.57	10494.82	
116	011201001023	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆，包括滴水槽	m2	2296.46	21.02	48271.59	
117	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5.0预拌砂浆打底 ，2、面层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15预拌砂浆抹面	m2	51.4	46.49	2389.59	
118	011203001001	零星项目一般抹灰	1、部位:外墙面线条等零星部位 ，2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆(掺5%防水剂)分遍抹平，3、面层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物水泥砂浆	m2	109.38	59.42	6499.36	
119	011203001002	零星项目一般抹灰	1、部位:飘窗、雨蓬及空调板顶 ，2、底层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DPM15水泥砂浆,1%找坡 ，3、面层厚度、砂浆配合比:DPM20预拌砂浆5%防水剂	m2	134.3	61.94	8318.54	
本页小计							177132.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第23页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011203001003	零星项目一般抹灰	1、部位:飘窗、雨蓬及空调板底 ，2、底层厚度、砂浆配合比:聚合物抹面抗裂砂浆,压入耐碱网格布一道	m2	110.5	24.53	2710.57	
121	011201001024	墙面一般抹灰	1、部位:不同墙体材料的交接 ， 2、每边不少于150mm的热镀锌电焊钢丝网,热镀锌电焊钢丝网的丝径不小于0.9mm	m2	1302	18.41	23969.82	
122	011201001025	墙面一般抹灰	1、部位:住宅东、西山墙 ， 2、满布热镀锌电焊钢丝网作整体抗裂加强处理,热镀锌电焊钢丝网的丝径不小于0.9mm	m2	188.79	18.41	3475.62	
		分部小计					640526.08	
		天棚工程						
123	011301001002	天棚抹灰	1、部位:住宅厨卫 ，2、抹灰厚度、材料种类:6厚聚合物抗裂砂浆	m2	296.49	22.62	6706.60	
124	011301001003	天棚抹灰	1、部位:住宅厨卫 ，2、抹灰厚度、材料种类:压入耐碱纤维网格布一道	m2	296.49	4.57	1354.96	
125	011301001004	天棚抹灰	1、部位:其他房间 ，2、抹灰厚度、材料种类:黑水泥二遍分遍刮平	m2	2103.52	11.93	25094.99	
126	011301001005	天棚抹灰	1、部位:机房、楼电梯厅、公共走道、楼梯间 ，2、抹灰厚度、材料种类:黑水泥二遍分遍刮平	m2	214	11.93	2553.02	
127	011301001006	天棚抹灰	1、部位:阳台天棚 ，2、抹灰厚度、材料种类:6厚聚合物抹面抗裂砂浆	m2	261.95	22.62	5925.31	
128	011301001007	天棚抹灰	1、部位:阳台天棚 ，2、抹灰厚度、材料种类:复合耐碱玻纤网格布一道	m2	261.95	4.57	1197.11	
本页小计							72988.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011301001008	天棚抹灰	1、部位:楼梯 ，2、抹灰厚度、材料种类:10厚DPM15预拌砂浆,5厚DPM20预拌砂浆罩面	m2	277	31.33	8678.41	
		分部小计					51510.40	
		油漆、涂料、裱糊工程						
130	011407001001	墙面喷刷涂料	1、部位:仿砖饰面真石漆外墙（含挑檐、线条等零星部位） ，2、涂料品种、喷刷遍数:石材颗粒饰面砂浆专用（水泥基）找平,石材颗粒饰面砂浆专用底涂,1.5粒径石材颗粒饰面砂浆 ，3、具体做法详见图纸设计	m2	2296.46	98.80	226890.25	
131	011407001002	墙面喷刷涂料	1、部位:楼电梯间、厅、电梯井隔声墙（内墙） ，2、腻子种类:2厚耐水腻子分遍刮平，3、涂料品种、喷刷遍数:A级白色无机涂料(一底二面)	m2	869.92	29.27	25462.56	
132	011407002001	天棚喷刷涂料	1、部位:机房、楼电梯厅、公共走道、楼梯间（天棚）及楼梯底面 ，2、腻子种类:2厚耐水腻子分遍刮平，3、涂料品种、喷刷遍数:喷、刷白色无机涂料	m2	332.63	29.27	9736.08	
133	011406003001	满刮腻子	1、部位:室内房间及客餐厅墙面 2、刮腻子遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、详见施工图设计	m2	5797.83	17.99	104302.96	
本页小计							375070.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第25页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011406003002	满刮腻子	1、部位:室内房间及客餐厅天棚 2、刮腻子遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、详见施工图设计	m2	1452.27	17.99	26126.34	
		分部小计					392518.19	
		其他装饰工程						
135	011506003001	玻璃雨篷	1、轻钢玻璃雨篷，2、龙骨材料种类、规格、中距:100*100*5镀锌方通柱,80*80*5镀锌方通梁 ，3、玻璃材料品种、规格:8+1.14(宝蓝胶片)+8双钢化夹胶玻璃,304不锈钢驳接爪件固定 ，4、嵌缝材料种类:中性硅酮耐候密封胶，5、防护材料种类:钢结构表面刷防火涂料 ，6、含预埋件等	m2	12.57	913.55	11483.32	
136	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 2、栏杆材料种类、规格:立杆采用钢管Φ30*3.0 3、包括通长预埋件 4、高度:0.5m 5、油漆:表面氟碳漆 6、做法详见22J403-1/PA33/3-45页	m	13.11	271.71	3562.12	
本页小计							41171.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第26页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格:Φ28*3立杆，垂直杆件间净距不大于100(楼梯转角及转折处也应满足此要求), 4、高度:栏杆高度为900高,水平栏杆为1100高 5、油漆:表面金属漆，详见图纸 6、做法参见22J403-1-2-7-A1 7、包括预埋件	m	55.6	366.01	20350.16	
138	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、飘窗护窗栏杆，2、高度:900mm，3、扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:φ60*3钢管立柱,φ30钢管立杆@100 ,氟碳漆喷涂， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	49.2	376.02	18500.18	
139	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，2、高度:400mm，3、扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:φ60*3钢管立柱,φ30钢管立杆@100 ,氟碳漆喷涂， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	96	245.03	23522.88	
本页小计							62373.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第27页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调板栏杆 ， 2、高度:600mm ， 3、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:Φ60*3钢管立柱,Φ30钢管立杆@100 ,氟碳漆喷涂， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	63.6	297.82	18941.35	
141	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:无障碍坡道拉丝不锈钢栏杆 2、扶手材料种类、规格:Φ50x3不锈钢管扶手，Φ35x2不锈钢横管 3、栏杆材料种类、规格:Φ50x3不锈钢立管,间距750 4、高度:栏杆高度为900高 5、做法参见施工图设计 6、包括预埋件	m	20	481.55	9631.00	
142	011502008001	装饰线条	1、名称:EPS装饰线条，燃烧性能B1级 2、线条规格:3cm厚，宽8cm 3、线条安装部位:门窗框线条	m	1307.6	22.50	29421.00	
143	011615001001	上人检修孔	1、材质:0.8厚铝板+12厚企口木板+30厚岩棉+五夹板 2、洞尺寸:800*00 3、11J930-1/J24	个	2	1000.00	2000.00	
144	011507004001	信报箱	1、面层材料种类:不锈钢材质，带雨罩 2、详见施工图设计	个	24	260.00	6240.00	
本页小计							66233.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011507001001	竣工标志牌	1、规格:尺寸大小为800mm*600mm*20mm 2、面层材料种类:石材、不锈钢或铝板 3、金底红字 4、包括制作、安装	个	1	600.00	600.00	
146	011615001002	开孔（打洞）	1、部位:墙体开孔（空调、强电、弱电、排水等） 2、洞尺寸:Φ200以内 3、包括垃圾清理、洞口修复	个	240	30.00	7200.00	
		分部小计					151452.01	
		分部分项工程清单合计					4527817.09	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:剪力墙 2、檐口高度:18.9m 3、搭设方式:承插型盘扣式脚手架 4、层高:3.6m内	m2	2873.64	32.90	94542.76	
2	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度:20m以内 2、搭设方式:承插型盘扣式脚手架	座	2	2093.67	4187.34	
3	011703001001	垂直运输	1、 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 ， 2、建筑物檐口高度、层数:详见图纸	m2	2873.64	41.35	118825.01	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	18472.90	18472.90	
5	011702002001	矩形柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:周长1.6m内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	11.36	83.58	949.47	
6	011702006001	矩形梁模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、混凝土种类:商品混凝土 ， 3、混凝土强度等级:C30	m2	503.35	102.20	51442.37	
本页小计							296219.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第29页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702014001	有梁板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	840.81	73.47	61774.31	
8	011702014002	有梁板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	813.46	83.75	68127.28	
9	011702014003	有梁斜板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	470.72	102.68	48333.53	
10	011702011001	直形墙模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、直形墙厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	4921.79	60.19	296242.54	
11	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	93.6	244.95	22927.32	
12	011702003001	构造柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:构造柱	m2	581.75	102.91	59867.89	
13	011702003002	构造柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:门窗抱框	m2	420.36	102.91	43259.25	
14	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:窗台压顶、水平系梁、止水带等	m2	295.38	83.99	24808.97	
本页小计							625341.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第30页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30	m2	35.04	111.68	3913.27	
16	011702022001	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:挑檐及节点	m2	960.18	101.57	97525.48	
17	011702014004	空调板模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30 ，3、部位:空调板、飘窗板	m2	45.83	73.46	3366.67	
18	011702022002	其他构件模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30 ，3、部位:线条	m2	92.16	101.57	9360.69	
19	011702022003	其他构件模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30 ，3、部位:上人孔侧壁	m2	14.4	101.57	1462.61	
20	011702021001	栏板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:素砼封堵	m2	232.5	91.74	21329.55	
21	011702014005	平板模板	1、支模高度:3.6m内 ，2、板厚度:100mm内 ，3、混凝土种类:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C30	m2	1520.77	66.27	100781.43	
		单价措施项目清单合计					1151500.64	
本页小计							237739.70	
合　　计							5679317.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			193664.73			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100	176058.85			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	17605.88			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	93708.74			
9	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.400	22717.27			
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	2839.66			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	8518.98			
合　计					321449.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-3#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	223828.62	100.000	223828.62
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	6000767.11	3.200	192024.55
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	6000767.11	0.530	31804.07
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	6000767.11		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	6224595.73	9.000	560213.62

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	2548722.21	
1.1	人工费	610871.30	
1.2	材料费	1643158.23	
1.3	施工机具使用费	31362.95	
1.4	企业管理费	186264.56	
1.5	利润	77065.35	
2	措施项目清单计价合计	861448.75	
2.1	单价措施项目费	678772.55	
2.2	总价措施项目费	182676.20	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	110057.57	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	127199.38	
5	税金	318363.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010904003001	防潮层	1、部位:砌筑墙-0.06m标高处 2、砂浆厚度、配合比:20厚DPM20抹面预拌砂浆，掺5%避水浆 3、详见施工图设计	m2	18	24.11	433.98	
2	010401008001	填充墙	1、部位:外墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:100mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	9.3	589.29	5480.40	
3	010401008002	填充墙	1、部位:外墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:200mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	65.72	553.75	36392.45	
4	010401008003	填充墙	1、部位:内墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5粉煤灰加气混凝土砌块 ， 3、厚度:100mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	14.14	594.07	8400.15	
5	010401008004	填充墙	1、部位:内墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:200mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	11.55	558.53	6451.02	
本页小计							57158.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010514002001	装配式内隔墙	1、隔墙厚度:100mm ，2、隔墙材料:蒸压加气砼轻质墙板（ALC）A3.5 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、详见施工图设计	m3	18.69	1855.03	34670.51	
7	010514002002	装配式内隔墙	1、隔墙厚度:200mm ，2、隔墙材料:蒸压加气砼轻质墙板（ALC）A3.5 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 4、详见施工图设计	m3	79.7	1504.05	119872.79	
		分部小计					211701.30	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010502001001	矩形柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:周长1.6m内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	2.91	567.25	1650.70	
9	010503002001	矩形梁	1、支模高度:3.6m内 ， 2、混凝土种类:商品混凝土 ， 3、混凝土强度等级:C30	m3	39	531.89	20743.71	
10	010505001001	有梁板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	40.17	517.12	20772.71	
本页小计							197710.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010505001002	有梁板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	54.66	517.12	28265.78	
12	010505001003	有梁斜板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	22.13	519.35	11493.22	
13	010505003001	平板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内 ,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	66.49	547.93	36431.87	
14	010512001001	装配式叠合板	1、板厚:60mm ， 2、板类型:成品叠合板 ， 3、含原图深化，构件起吊、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆等所有工序及材料 ， 4、具体详见设计图纸	m3	38.53	2203.03	84882.75	
15	010504001001	直形墙	1、支模高度:3.6m内 ， 2、直形墙厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	179.96	564.92	101663.00	
16	010505006001	栏板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:素砼封堵	m3	6.6	677.42	4470.97	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m2	46.8	116.02	5429.74	
本页小计							272637.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010502002001	构造柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:构造柱	m3	46.59	748.62	34878.21	
19	010502002002	构造柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:门窗抱框	m3	4.68	748.62	3503.54	
20	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:窗台压顶、水平系梁、止水带等	m3	21.56	609.59	13142.76	
21	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.53	674.99	1032.73	
22	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:挑檐及节点	m3	17.18	607.01	10428.43	
23	010505008001	空调板	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:空调板、飘窗板	m3	1.9	529.11	1005.31	
24	010507007001	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:线条	m3	7.42	608.23	4513.07	
25	010507007002	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:上人孔侧壁	m3	0.4	608.23	243.29	
本页小计							68747.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010507004001	台阶及坡道	1、基层:素土夯实，300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆 ，2、找坡层:80厚C20商品混凝土，台阶面向外坡1% ，3、面层:20厚DSM15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)粘结层,表面撒素 水泥面(洒适量清水)，30厚芝麻灰烧毛花岗石板面层,DTG砂浆灌缝（花岗岩面层需倒角,且需设置防滑条）踏步板和踢面板，灌水泥浆擦缝，4、详见施工图设计	m2	25.84	405.05	10466.49	
27	010507001001	散水	1、混凝土种类:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C20，3、宽度:600，4、详见12J003-6A/A2	m2	49.56	97.51	4832.60	
28	010514001001	烟道	1、厨房预制排烟道采用钢丝网水泥预制管道,孔洞尺寸300*300 ，2、烟道具体详见A-PC-6,烟道、排气道相应排风口、出屋面风帽详23J916-1，P31，风帽型号A-FM-BPS300，3、包括阀门，具体详见图集要求	m	38.6	150.00	5790.00	
		分部小计					405640.88	
		钢筋工程						
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300,钢筋Φ12mm以内 ，2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ，3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	2.232	5255.39	11730.03	
本页小计							32819.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400,钢筋Φ12mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	45.187	5255.39	237475.31	
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400,钢筋Φ25mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	21.317	4422.16	94267.18	
32	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、规格:Φ12~Φ25mm 墙、柱纵向钢筋	个	1838	8.66	15917.08	
33	010516003001	机械连接	1、连接方式:直螺纹接头 ， 2、规格:Φ25mm以内	个	2	11.73	23.46	
34	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:内配Φ4@100双向 2、部位:平层面	t	0.268	6539.00	1752.45	
35	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合 ， 2、规格:综合 ， 3、部位:墙体内钢筋加固	t	0.934	7799.61	7284.84	
36	010606008001	屋面检修爬梯	1、钢材品种、规格:Q345B ， 2、Φ钢管,壁厚3.0， 3、部位屋面检修爬梯	t	0.081	9439.36	764.59	
		分部小计					369214.94	
		门窗工程						
本页小计							357484.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010802001001	金属门	1、门类型:空调板检修门 ，2、门代号及洞口尺寸:JXM,600*900mm ，3、框、扇材质:7系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ，4、玻璃品种、厚度:6厚普通玻璃 ，5、含锁具、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	12	267.87	3214.44	
38	010802001002	金属门	1、门类型:空调板检修门 ，2、门代号及洞口尺寸:JXM″,550*900mm ，3、框、扇材质:7系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ，4、玻璃品种、厚度:6厚普通玻璃 ，5、含锁具、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	12	245.56	2946.72	
39	010805003001	电子对讲门	1、门类型:铝合金中空玻璃电子安全对讲门 ，防盗级别A级 ，2、门代号及洞口尺寸:DYM1524,1500*2400mm ，3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ，4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)钢化玻璃 ，5、不含门铃系统,含锁具、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	1	3840.57	3840.57	
本页小计							10001.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010802003001	钢质防火门	1、门类型:钢制乙级防盗门，防盗级别D级,门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 2、门代号及洞口尺寸:FDM乙1123,1100*2300mm ， 3、内夹25厚岩棉板 ， 4、含锁具、五金配件等 ，5、具体要求详见图纸	樘	12	1925.00	23100.00	
41	010802003002	钢质防火门	1、门类型:钢制乙级防火，门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 2、门代号及洞口尺寸:FM乙0922,900*2200mm ， 3、内夹25厚岩棉板 ， 4、含锁具、五金配件等 ，5、具体要求详见图纸	樘	12	1506.52	18078.24	
本页小计							41178.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010802001003	金属门	1、门类型:铝合金推拉门 ， 2、门代号及洞口尺寸:TLM1824,1800*2400mm ， 3、框、扇材质:110系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5暖边间隔条 ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	12	4399.17	52790.04	
43	010802001004	金属门	1、门类型:铝合金推拉门 ， 2、门代号及洞口尺寸:TLM2424,2400*2400mm ， 3、框、扇材质:110系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5暖边间隔条 ， 5、含锁具、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	12	5865.57	70386.84	
44	010807001001	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C0615,600*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边） ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	12	794.34	9532.08	
本页小计							132708.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010807001002	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C1515,1500*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	28	1985.84	55603.52	
46	010807001003	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C1815,1800*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	12	2383.02	28596.24	
47	010807001004	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C1215,1200*1500mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	12	1588.67	19064.04	
本页小计							103263.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010807001005	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:TC2117,2100*1700mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)内置百叶遮阳 ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	12	3322.24	39866.88	
49	010807001006	金属窗	1、窗类型:铝合金平开组合窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C3223,3200*2300mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6+12+6 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	1	5789.37	5789.37	
50	010807001007	金属窗	1、窗类型:铝合金平开组合窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:C5623,5600*2300mm ， 3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6+12+6 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	11	10131.39	111445.29	
本页小计							157101.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金固定百叶窗,内衬不锈钢防虫网， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC0906,900*600mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含五金配件 ， 5、具体要求详见图纸	樘	2	79.21	158.42	
52	010807003002	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC1123,1100*2300mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含五金配件 ， 5、具体要求详见图纸	樘	12	1158.25	13899.00	
53	010807003003	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ， 2、窗代号及洞口尺寸:BYC1223,1200*2300mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、含五金配件 ， 5、具体要求详见图纸	樘	6	1263.55	7581.30	
54	010809003001	金属窗台板	1、窗台面板材质、规格、颜色:1.5mm厚铝合金排水板，氟碳喷涂，颜色同外墙 2、接缝处打胶 3、颜色符合建设单位要求 4、详见施工图设计	m2	73.6	181.64	13368.70	
本页小计							35007.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010808004001	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、基层材料种类:30*30木龙骨(或2厚30*30镀锌方管龙骨),20厚防火板基层 3、面层材料品种、规格:1.2厚拉丝不锈钢 4、防护材料种类:12厚石膏板封堵 5、展开面积计量	m2	33	409.21	13503.93	
		分部小计					492765.62	
		屋面及防水工程						
56	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:小青瓦(尺寸250x200x10) 2、粘结层砂浆的配合比:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 3、屋脊做法参见09J202-1，2/K27	m2	167.49	133.97	22438.64	
57	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平 3、部位:坡屋面（包括天沟）	m2	194.22	24.39	4737.03	
58	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:坡屋面（包括天沟）	m2	194.22	62.79	12195.07	
59	010902001001	屋面卷材防水	1、部位:坡屋面（包括天沟）， 2、卷材品种、规格、厚度:2层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m2	194.22	84.71	16452.38	
本页小计							69327.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:30mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平，满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并且与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑扎 3、部位:坡屋面	m2	167.49	43.36	7262.37	
61	010902003003	屋面刚性层	1、刚性层厚度:最薄处50厚C30细石砼，随捣随抹 2、混凝土种类:商品砼 3、部位:平屋面（包括天沟）	m2	133.82	66.78	8936.50	
62	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:平屋面	m2	192.62	62.79	12094.61	
63	010902001002	屋面卷材防水	1、部位:平屋面 ， 2、卷材品种、规格、厚度:2层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎),上翻女儿墙高度30cm,出屋面管道金属箍箍紧，3、详见施工图设计	m2	192.62	84.71	16316.84	
64	010902003004	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平 3、部位:平屋面	m2	133.82	24.39	3263.87	
65	010902003005	屋面刚性层	1、部位:平屋面 ， 2、找坡层:LC5.0轻骨料混凝土找坡层找坡i=3%,最薄处30厚	m2	133.82	20.45	2736.62	
本页小计							50610.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010904002001	楼面涂膜防水	1、部位:住宅厨房、阳台、住宅卫生间 ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层,四周上翻超过地面完成面300	m2	619.64	34.87	21606.85	
67	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位:住宅厨卫、封闭阳台（内墙） ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层	m2	1270.2	34.87	44291.87	
68	011301001001	天棚抹灰	1、部位:住宅厨卫（天棚） ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料	m2	164.62	34.87	5740.30	
69	010904002002	楼面涂膜防水	1、部位:空调板 ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料	m2	34.36	34.87	1198.13	
70	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、部位:管道、地漏周边200范围内 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层 3、增强材料种类:玻纤无纺布 4、详见施工图设计	m2	8.64	34.27	296.09	
		分部小计					179567.17	
		保温、隔热、防腐工程						
71	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级) 2、厚度：105mm 3、部位:平屋面	m2	133.84	71.83	9613.73	
72	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级) 2、厚度：105mm 3、部位:坡屋面	m2	301.33	71.83	21644.53	
本页小计							104391.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第16页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:外墙面 ， 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚发泡陶瓷保温板(燃烧性能A级),锚栓固定,(门窗洞口上、每层楼板标高处设置镀锌角钢金属水平支托),界面剂一道刷在保温材料粘贴面，胶粘剂(粘帖面积不得小于保温板面积的95%）， 3、详见施工图设计	m2	1124.13	72.07	81016.05	
74	011001003002	保温隔热墙面	1、部位:电梯井隔声墙（内墙）， 2、保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉	m2	136.47	25.45	3473.16	
75	011001003003	保温隔热墙面	1、部位:卫生间分户墙、卧室分户墙（内墙f、内墙g） ， 2、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	101.76	31.59	3214.60	
76	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:住宅户内除厨卫、阳台外 ， 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:Ⅱ型石墨EPS(30.0mm)，燃烧性能等级不低于B1级	m2	895.25	37.98	34001.60	
77	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:住宅厨房 ， 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:Ⅱ型石墨EPS(30.0mm)，燃烧性能等级不低于B1级	m2	71.82	37.91	2722.70	
本页小计							124428.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第17页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:住宅卫生间 ，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:回填80厚泡沫混凝土(ρ=500),坡向地漏1%，燃烧性能等级不低于B1级	m2	92.79	40.88	3793.26	
79	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:阳台底面 ，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400)	m2	128.75	37.43	4819.11	
80	011001005005	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:阳台顶面 ，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400)	m2	128.75	37.43	4819.11	
81	011001005006	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位空调板板顶、板底，2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=400)	m2	34.36	37.43	1286.09	
82	011001005007	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位:飘窗顶板、底板、侧板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚发泡陶瓷保温板(ρ=180)	m2	86.7	35.95	3116.87	
		分部小计					173520.81	
		楼地面装饰工程						
83	011108001001	石材零星项目	1、工程部位:电梯门槛 2、贴结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚进口天然大理石(意大利灰)	m2	3.3	338.79	1118.01	
本页小计							18952.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第18页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011102003001	块料楼地面	1、部位:楼电梯间、厅 ,2、基层处理:刷素水泥浆一道, 3、结合层厚度、砂浆配合比5厚DTA砂浆结合层, 4、面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖(600X600),干水泥擦缝(防滑等级不低于Bd级)	m2	76.55	154.09	11795.59	
85	011102003002	块料楼地面	1、部位:楼电梯间、厅 ,2、基层处理:刷素水泥浆一道, 3、找平层厚度、砂浆配合比：37厚DSM20预拌砂浆	m2	76.55	20.68	1583.05	
86	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位:住宅户内除厨卫、阳台外 ,2、面层厚度、砂浆配合比:40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	895.25	30.75	27528.94	
87	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位:住宅厨房, 2、面层厚度、砂浆配合比:40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	71.82	30.75	2208.47	
88	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:住宅阳台, 2、面层厚度、砂浆配合比:DSM15预拌砂浆找坡抹平,最薄处20厚	m2	128.75	23.75	3057.81	
89	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:住宅卫生间 , 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DSM15预拌砂浆找平,四周墙根处阴角处抹出半径20小圆角	m2	92.79	23.75	2203.76	
本页小计							48377.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第19页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011106004001	楼梯面层	1、面层厚度、砂浆配合比:50mm厚C25细石砼踏步 2、防滑条材料种类、规格:踏步防滑条:详见22J403-1,P5-7-1。 3、详见施工图设计及规范要求	m2	61.42	127.92	7856.85	
91	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm ， 2、基层处理:专用界面剂一道 ， 3、粘贴层厚度、材料种类:10厚DPM20预拌砂浆粘结层（内掺建筑胶） ， 4、面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖踢脚,1:1水泥砂浆勾缝	m2	20.88	33.06	690.29	
		分部小计					58042.77	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
92	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位:厨卫、阳台、楼电梯间、厅、其他房间砌块内墙面 ， 2、基层处理:专用界面剂一道	m2	2635.5	8.35	22006.43	
93	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位:厨卫、阳台、楼电梯间、厅、其他房间砌块内墙面 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5.0预拌砂浆打底,10厚DPM15预拌砂浆抹面	m2	2635.5	32.07	84520.49	
94	011201001003	墙面一般抹灰	1、部位:厨卫、阳台、楼电梯间、厅、其他房间砌块内墙面 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	2635.5	4.57	12044.24	
本页小计							127118.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011201001004	墙面一般抹灰	1、部位:其他房间墙板内墙面 ，2、基层处理:专用修补材料修补墙面 ，3、底层厚度、砂浆配合比:10厚专用抹灰材料打底找平	m2	1129.5	27.53	31095.14	
96	011201001005	墙面一般抹灰	1、部位:其他房间墙板内墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	1129.5	4.57	5161.82	
97	011201001006	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	136.47	8.35	1139.52	
98	011201001007	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:17厚减震隔声板+20厚空气层	m2	136.47	45.76	6244.87	
99	011201001008	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:6厚专用抹灰材料抹平	m2	136.47	24.70	3370.81	
100	011201001009	墙面一般抹灰	1、部位:电梯井隔声墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	136.47	4.57	623.67	
101	011201001010	墙面一般抹灰	1、部位:水井内墙，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	330.66	8.35	2761.01	
102	011201001011	墙面一般抹灰	1、部位:水井内墙，2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15预拌砂浆打底扫毛 ，3、面层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆压实抹平	m2	330.66	35.58	11764.88	
103	011201001012	墙面一般抹灰	1、部位:水井内墙，2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	330.66	4.57	1511.12	
本页小计							63672.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第21页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011201001013	墙面一般抹灰	1、部位:电井内墙，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	145.44	8.35	1214.42	
105	011201001014	墙面一般抹灰	1、部位:电井内墙，2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15预拌砂浆打底	m2	145.44	30.47	4431.56	
106	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位:卫生间分户墙 ，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	55.6	8.35	464.26	
107	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:卫生间分户墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM20预拌砂浆压实抹平	m2	55.6	29.84	1659.10	
108	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位:卧室分户墙 ，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	101.76	8.35	849.70	
109	011201001018	墙面一般抹灰	1、部位:卧室分户墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:10厚专用抹灰材料打底找平	m2	101.76	27.53	2801.45	
110	011201001019	墙面一般抹灰	1、部位:卧室分户墙，2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	101.76	4.57	465.04	
111	011201001020	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、基层处理:专用界面剂一道	m2	1345.39	8.35	11234.01	
112	011201001021	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆(掺5%防水剂)分遍抹平，包括滴水槽	m2	1345.39	35.70	48030.42	
113	011201001022	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:复合耐碱玻璃纤维网格布一道	m2	1345.39	4.57	6148.43	
本页小计							77298.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第22页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011201001023	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆，包括滴水槽	m2	1345.39	21.02	28280.10	
115	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5.0预拌砂浆打底 ，2、面层厚度、砂浆配合比:10厚DPM15预拌砂浆抹面	m2	51.4	46.49	2389.59	
116	011203001001	零星项目一般抹灰	1、部位:外墙面线条等零星部位 ，2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆(掺5%防水剂)分遍抹平，3、面层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物水泥砂浆	m2	63.16	59.42	3752.97	
117	011203001002	零星项目一般抹灰	1、部位:飘窗、雨蓬及空调板顶 ，2、底层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DPM15水泥砂浆,1%找坡 ，3、面层厚度、砂浆配合比:DPM20预拌砂浆5%防水剂	m2	110.5	61.94	6844.37	
118	011203001003	零星项目一般抹灰	1、部位:飘窗、雨蓬及空调板底 ，2、底层厚度、砂浆配合比:聚合物抹面抗裂砂浆,压入耐碱网格布一道	m2	110.5	24.53	2710.57	
119	011201001024	墙面一般抹灰	1、部位:不同墙体材料的交接 ，2、每边不少于150mm的热镀锌电焊钢丝网,热镀锌电焊钢丝网的丝径不小于0.9mm	m2	678	18.41	12481.98	
120	011201001025	墙面一般抹灰	1、部位:住宅东、西山墙 ，2、满布热镀锌电焊钢丝网作整体抗裂加强处理,热镀锌电焊钢丝网的丝径不小于0.9mm	m2	188.79	18.41	3475.62	
本页小计							59935.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第23页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					319477.59	
		天棚工程						
121	011301001002	天棚抹灰	1、部位:住宅厨卫，2、抹灰厚度、材料种类:6厚聚合物抗裂砂浆	m2	164.61	22.62	3723.48	
122	011301001003	天棚抹灰	1、部位:住宅厨卫，2、抹灰厚度、材料种类:压入耐碱纤维网格布一道	m2	164.61	4.57	752.27	
123	011301001004	天棚抹灰	1、部位:其他房间，2、抹灰厚度、材料种类:黑水泥二遍分遍刮平	m2	921.73	11.93	10996.24	
124	011301001005	天棚抹灰	1、部位:机房、楼电梯厅、公共走道、楼梯间 ，2、抹灰厚度、材料种类:黑水泥二遍分遍刮平	m2	129.97	11.93	1550.54	
125	011301001006	天棚抹灰	1、部位:阳台天棚，2、抹灰厚度、材料种类:6厚聚合物抹面抗裂砂浆	m2	139.47	22.62	3154.81	
126	011301001007	天棚抹灰	1、部位:阳台天棚，2、抹灰厚度、材料种类:复合耐碱玻纤网格布一道	m2	139.47	4.57	637.38	
127	011301001008	天棚抹灰	1、部位:楼梯 ，2、抹灰厚度、材料种类:10厚DPM15预拌砂浆,5厚DPM20预拌砂浆罩面	m2	129.97	31.33	4071.96	
		分部小计					24886.68	
		油漆、涂料、裱糊工程						
128	011407001001	墙面喷刷涂料	1、部位:仿砖饰面真石漆外墙（含挑檐、线条等零星部位） ，2、涂料品种、喷刷遍数:石材颗粒饰面砂浆专用（水泥基）找平,石材颗粒饰面砂浆专用底涂,1.5粒径石材颗粒饰面砂浆 ，3、具体做法详见图纸设计	m2	1343.65	98.80	132752.62	
本页小计							157639.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011407001002	墙面喷刷涂料	1、部位:楼电梯间、厅、电梯井隔声墙（内墙），2、腻子种类:2厚耐水腻子分遍刮平，3、涂料品种、喷刷遍数:A级白色无机涂料(一底二面)	m2	459.5	29.27	13449.57	
130	011407002001	天棚喷刷涂料	1、部位:机房、楼电梯厅、公共走道、楼梯间（天棚）及楼梯底面，2、腻子种类:2厚耐水腻子分遍刮平，3、涂料品种、喷刷遍数:喷、刷白色无机涂料	m2	129.97	29.27	3804.22	
131	011406003001	满刮腻子	1、部位:室内房间及客餐厅墙面 2、刮腻子遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、详见施工图设计	m2	3560.07	17.99	64045.66	
132	011406003002	满刮腻子	1、部位:室内房间及客餐厅天棚 2、刮腻子遍数:3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、详见施工图设计	m2	867.48	17.99	15605.97	
		分部小计					229658.04	
		其他装饰工程						
本页小计							96905.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第25页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	011506003001	玻璃雨篷	1、轻钢玻璃雨篷，2、龙骨材料种类、规格、中距:100*100*5镀锌方通柱,80*80*5镀锌方通梁 ，3、玻璃材料品种、规格:8+1.14(宝蓝胶片)+8双钢化夹胶玻璃,304不锈钢驳接爪件固定 ，4、嵌缝材料种类:中性硅酮耐候密封胶，5、防护材料种类:钢结构表面刷防火涂料 ，6、含预埋件等	m2	12.57	913.55	11483.32	
134	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 2、栏杆材料种类、规格:立杆采用钢管Φ30*3.0 3、包括通长预埋件 4、高度:0.5m 5、油漆:表面氟碳漆 6、做法详见22J403-1/PA33/3-45页	m	13.11	271.71	3562.12	
135	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 3、栏杆材料种类、规格:Φ28*3立杆，垂直杆件间净距不大于100(楼梯转角及转折处也应满足此要求), 4、高度:栏杆高度为900高,水平栏杆为1100高 5、油漆:表面金属漆，详见图纸 6、做法参见22J403-1-2-7-A1 7、包括预埋件	m	27.8	366.01	10175.08	
本页小计							25220.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第26页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、飘窗护窗栏杆，2、高度:900mm，3、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:Φ60*3钢管立柱,Φ30钢管立杆@100,氟碳漆喷涂，5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	26.4	376.02	9926.93	
137	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、阳台护窗栏杆，2、高度:400mm，3、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:Φ60*3钢管立柱,Φ30钢管立杆@100,氟碳漆喷涂，5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	56	245.03	13721.68	
138	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调板栏杆 ，2、高度:600mm ，3、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手 ，4、栏杆材料种类、规格:Φ60*3钢管立柱,Φ30钢管立杆@100,氟碳漆喷涂，5、含预埋件,做法详见22J403-1/PA33/3-45	m	20.4	297.82	6075.53	
本页小计							29724.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第27页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:无障碍坡道拉丝不锈钢栏杆 2、扶手材料种类、规格:Φ50x3不锈钢管扶手，Φ35x2不锈钢横管 3、栏杆材料种类、规格:Φ50x3不锈钢立管,间距750 4、高度:栏杆高度为900高 5、做法参见施工图设计 6、包括预埋件	m	10	481.55	4815.50	
140	011502008001	装饰线条	1、名称:EPS装饰线条，燃烧性能B1级 2、线条规格:3cm厚，宽8cm 3、线条安装部位:门窗框线条	m	718.5	22.50	16166.25	
141	011615001001	上人检修孔	1、材质:0.8厚铝板+12厚企口木板+30厚岩棉+五夹板 2、洞尺寸:800*00 3、11J930-1/J24	个	1	1000.00	1000.00	
142	011507004001	信报箱	1、面层材料种类:不锈钢材质，带雨罩 2、详见施工图设计	个	12	260.00	3120.00	
143	011507001001	竣工标志牌	1、规格:尺寸大小为800mm*600mm*20mm 2、面层材料种类:石材、不锈钢或铝板 3、金底红字 4、包括制作、安装	个	1	600.00	600.00	
144	011615001002	开孔（打洞）	1、部位:墙体开孔（空调、强电、弱电、排水等） 2、洞尺寸:Φ200以内 3、包括垃圾清理、洞口修复	个	120	30.00	3600.00	
本页小计							29301.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					84246.41	
		分部分项工程清单合计					2548722.21	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:剪力墙 2、檐口高度:18.9m 3、搭设方式:承插型盘扣式脚手架 4、层高:3.6m内	m2	1557.24	32.90	51233.20	
2	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度:20m以内 2、搭设方式:承插型盘扣式脚手架	座	1	2093.67	2093.67	
3	011703001001	垂直运输	1、 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 ， 2、建筑物檐口高度、层数:详见图纸	m2	1557.24	76.32	118848.56	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	18472.90	18472.90	
5	011702002001	矩形柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:周长1.6m内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	23.28	83.58	1945.74	
6	011702006001	矩形梁模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、混凝土种类:商品混凝土 ， 3、混凝土强度等级:C30	m2	338.52	102.20	34596.74	
7	011702014001	有梁板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:100mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	429.82	73.47	31578.88	
8	011702014002	有梁板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	441.11	83.75	36942.96	
本页小计							295712.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第29页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702014003	有梁斜板模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、板厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	178.59	102.67	18335.84	
10	011702011001	直形墙模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、直形墙厚度:200mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	2452.85	60.19	147637.04	
11	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	46.8	244.95	11463.66	
12	011702003001	构造柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:构造柱	m2	517.15	102.91	53219.91	
13	011702003002	构造柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:门窗抱框	m2	51.95	102.91	5346.17	
14	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、部位:窗台压顶、水平系梁、止水带等	m2	179.59	83.99	15083.76	
15	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品混凝土 ， 2、混凝土强度等级:C30	m2	18.36	111.68	2050.44	
16	011702022001	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:挑檐及节点	m2	449.6	101.57	45665.87	
本页小计							298802.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第30页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014004	空调板模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30 ，3、部位:空调板、飘窗板	m2	22.91	73.47	1683.20	
18	011702022002	其他构件模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30 ，3、部位:线条	m2	133.56	101.57	13565.69	
19	011702022003	其他构件模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30 ，3、部位:上人孔侧壁	m2	7.2	101.57	731.30	
20	011702021001	栏板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:素砼封堵	m2	165	91.74	15137.10	
21	011702014005	平板模板	1、支模高度:3.6m内 ，2、板厚度:100mm内 ，3、混凝土种类:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C30	m2	801.87	66.27	53139.92	
		单价措施项目清单合计					678772.55	
本页小计							84257.21	
合　　计							3227494.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			110057.57			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100	100052.34			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	10005.23			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	53253.66			
9	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.400	12909.98			
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	1613.75			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	4841.24			
合　计					182676.20			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-4#土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	127199.38	100.000	127199.38
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	3410170.96	3.200	109125.47
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	3410170.96	0.530	18073.91
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	3410170.96		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	3537370.34	9.000	318363.33
合　计					445562.71

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	2594715.50	
1.1	人工费	591702.93	
1.2	材料费	1722934.12	
1.3	施工机具使用费	26543.00	
1.4	企业管理费	179317.64	
1.5	利润	74217.93	
2	措施项目清单计价合计	781066.88	
2.1	单价措施项目费	600232.81	
2.2	总价措施项目费	180834.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	108947.74	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	125916.69	
5	税金	315152.92	
招标控制价合计		3816851.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401008001	填充墙	1、部位:外墙 ，2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:200mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	113.34	553.75	62762.03	
2	010401008002	填充墙	1、部位:内墙 ，2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5粉煤灰加气混凝土砌块 ，3、厚度:100mm ，4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	12.1	594.07	7188.25	
3	010401008003	填充墙	1、部位:600高防火衬墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5粉煤灰加气混凝土砌块 ，3、厚度:100mm ，4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	3.82	594.07	2269.35	
4	010401008004	填充墙	1、部位:内墙 ，2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5粉煤灰加气混凝土砌块 ，3、厚度:200mm ，4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	147.7	558.53	82494.88	
		分部小计					154714.51	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、垫层材料、种类:C20商品砼 2、厚度:150mm 3、部位:无障碍坡道基础	m3	0.67	580.93	389.22	
本页小计							155103.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010502001001	矩形柱	1、柱支模高度:5m内 ， 2、柱截面尺寸:周长2.5m内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	20.53	586.06	12031.81	
7	010502001002	矩形柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:周长2.5m内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	41.24	586.06	24169.11	
8	010502002001	构造柱	1、柱支模高度:5m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:构造柱	m3	8.51	748.62	6370.76	
9	010502002002	构造柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:构造柱	m3	8.83	748.62	6610.31	
10	010502002003	构造柱	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:门窗框	m3	13.13	617.27	8104.76	
11	010503002001	矩形梁	1、支模高度:3.6m内 ， 2、混凝土种类:商品混凝土 ， 3、混凝土强度等级:C30	m3	4.74	550.71	2610.37	
12	010505003001	平板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、厚度:150mm 4、设备基础	m3	2.97	547.93	1627.35	
本页小计							61524.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010505001001	有梁板	1、支模高度:5m内，2、板厚度:100mm内,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光，3、混凝土种类:商品混凝土，4、混凝土强度等级:C30	m3	66.8	535.94	35800.79	
14	010505001002	有梁板	1、支模高度:5m内，2、板厚度:120mm内,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光，3、混凝土种类:商品混凝土，4、混凝土强度等级:C30	m3	12.79	535.94	6854.67	
15	010505001003	有梁板	1、支模高度:3.6m内，2、板厚度:100mm内,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光，3、混凝土种类:商品混凝土，4、混凝土强度等级:C30	m3	110.16	535.94	59039.15	
16	010505001004	有梁板	1、支模高度:3.6m内，2、板厚度:200mm内,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光，3、混凝土种类:商品混凝土，4、混凝土强度等级:C30	m3	60.68	535.94	32520.84	
17	010505001005	有梁斜板	1、支模高度:3.6m内，2、板厚度:200mm内，3、混凝土种类:商品混凝土，4、混凝土强度等级:C30	m3	71.71	538.17	38592.17	
18	010504001001	直形墙	1、支模高度:3.6m内，2、直形墙厚度:200mm内，3、混凝土种类:商品混凝土，4、混凝土强度等级:C30	m3	18.35	595.55	10928.34	
本页小计							183735.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30	m2	60.7	122.32	7424.82	
20	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30，3、部位:窗台压顶、水平系梁、止水带等	m3	23.68	609.59	14435.09	
21	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30	m3	2.08	674.99	1403.98	
22	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:挑檐节点1、2	m3	4.09	637.65	2607.99	
23	010507007001	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30，3、部位:4.15m、7.75m处节点1线条	m3	6.95	638.87	4440.15	
24	010507007002	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30，3、部位:屋脊做法	m3	1.57	638.87	1003.03	
25	010507007003	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30，3、部位:上人孔侧壁	m3	0.64	638.87	408.88	
26	010507001001	无障碍坡道	1、基层:素土夯实，300厚3:7灰土（分两步夯实，宽出面层300）， 2、垫层:100厚C15混凝土 ，3、面层:素水泥砂浆一道（内掺建筑胶），30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，30厚花岗岩板材（粗麻面），灌水泥浆擦缝 ，4、详见12J926/D2	m2	4.68	378.87	1773.11	
本页小计							33497.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010507004001	台阶	1、基层:素土夯实，300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆 ，2、找坡层:100厚C20商品混凝土，台阶面向外坡1% ，3、面层:30厚DSM15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)粘结层,表面撒素 水泥面(洒适量清水)，100厚芝麻灰荔枝面花岗条石,DTG砂浆灌缝（花岗岩面层需倒角,且需设置防滑条）踏步板和踢面板，灌水泥浆擦缝，4、详见23J909-(台7/1-8)	m2	47.06	526.83	24792.62	
28	011108001001	石材零星项目	1、工程部位:台阶侧面 2、贴结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰荔枝面花岗	m2	8.7	302.80	2634.36	
29	010507001002	散水	1、垫层材料种类、厚度:150厚粒径10~40卵石灌M2.混合砂浆,素土夯实,向外坡3%~5% 2、面层厚度:60厚C20细石混凝土,随打随磨 3、混凝土种类:商品砼 4、变形缝填塞材料种类:密封膏嵌缝 5、部位:散水 6、详见施工图设计	m2	23.82	97.25	2316.50	
		分部小计					308890.18	
		钢筋工程						
本页小计							29743.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300,钢筋Φ12mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	1.164	5255.39	6117.27	
31	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400,钢筋Φ12mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	44.651	5255.39	234658.42	
32	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400,钢筋Φ25mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	31.94	4422.16	141243.79	
33	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、规格:Φ12~Φ25mm 墙、柱纵向钢筋	个	542	8.66	4693.72	
34	010516003001	机械连接	1、连接方式:直螺纹接头 ， 2、规格:Φ25mm以内	个	200	11.73	2346.00	
35	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:内配Φ6@200双向 2、部位:平层面	t	0.253	6539.00	1654.37	
36	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合 ， 2、规格:综合 ， 3、部位:墙体内钢筋加固	t	0.88	7799.61	6863.66	
		分部小计					397577.23	
		门窗工程						
本页小计							397577.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010802003001	钢质防火门	1、门类型:灰色钢制乙级防火门,门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道，2、门代号及洞口尺寸:FM乙1022,1000*2200mm ，3、含闭门器、锁具及五金配件等 ，4、具体要求参12J609第13页	樘	3	1673.92	5021.76	
38	010802003002	钢质防火门	1、门类型:灰色钢制乙级防火门,门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 2、门代号及洞口尺寸:FM乙1122,1100*2200mm ，3、含闭门器、锁具及五金配件等 ，4、具体要求参12J609第13页	樘	1	1841.30	1841.30	
本页小计							6863.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802003003	钢质防火门	1、门类型:灰色钢制乙级防火门,门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道， 2、门代号及洞口尺寸:FM甲1623,1600*2300mm ， 3、含闭门器、锁具及五金配件等 ,4、具体要求参12J609第13页	樘	1	3153.28	3153.28	
40	010802003004	钢质防火门	1、门类型:灰色钢制丙级防火门,门扇面板应采用性能不低于冷轧,薄钢板的钢质材料，防火门窗的制构传除管锌件或制造时已按规定做了防护涂料,可不另做处理外,均需经除绣(除锈等毁不低于S025级家St3级)后涂醇铁红底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道，，2、门代号及洞口尺寸:FM丙0822,800*2200mm ， 3、含闭门器、锁具及五金配件等 ， 4、具体要求参12J609第13页	樘	3	1085.69	3257.07	
本页小计							6410.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010802001001	金属门	1、门类型:铝合金平开门 ，2、门代号及洞口尺寸:LM1235,1200*3450mm ，3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ，4、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)，5、含锁具、门把手、开启装置、防撞警示条、防撞挡板、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	3	3660.05	10980.15	
42	010802001002	金属门	1、门类型:铝合金平开门 ，2、门代号及洞口尺寸:LM4235,4200*3450mm ，3、框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金型材(29mm隔热条),型材壁厚不小于2.2mm,采用氟碳漆喷涂 ，4、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)，5、含锁具、门把手、开启装置、防撞警示条、防撞挡板、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	1	12810.16	12810.16	
43	010801002001	木质门带套	1、门类型:成品木门,实木复合门，面层免漆，木纹，甲方现场定样 ，2、门代号及洞口尺寸:M1022,1000*2200mm ，3、含门套、门吸、铰链、锁具及五金配件等，4、具体要求详见图纸	樘	6	1823.25	10939.50	
本页小计							34729.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010801002002	木质门带套	1、门类型:成品木门,实木复合门，面层免漆，木纹，甲方现场定样 ，2、门代号及洞口尺寸:M1122,1100*2200mm ， 3、含门套、门吸、铰链、锁具及五金配件等，4、具体要求详见图纸	樘	9	1979.58	17816.22	
45	010801002003	木质门带套	1、门类型:成品木门,实木复合门，面层免漆，木纹，甲方现场定样,2、门代号及洞口尺寸:M1522,1500*2200mm ， 3、含门套、门吸、铰链、锁具及五金配件等，4、具体要求详见图纸	樘	4	2753.58	11014.32	
46	010801002004	木质门带套	1、门类型:无障碍成品木门,实木复合门，面层免漆，木纹，甲方现场定样 ，2、门代号及洞口尺寸:M1222a,1200*2200mm ， 3、3、含门套、门吸、铰链、锁具及五金配件等 4、具体要求做法参12J926-E4-1	樘	3	2620.55	7861.65	
47	010807003001	金属百叶窗	1、窗类型:铝合金防雨百叶窗 ，2、窗代号及洞口尺寸:BYC0906,900*600mm ， 3、框、扇材质:普通铝合金型材,型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ，4、含五金配件 ，5、具体要求详见图纸	樘	1	247.22	247.22	
本页小计							36939.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010807001001	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗,外挂装饰铝合金百叶窗 ，2、窗代号及洞口尺寸:C0526,500*2600mm ， 3、框、扇材质:70系列铝合金平开窗(隔热金属多腔密封型材),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明 ， 5、含附框、五金配件等 ， 6、具体要求详见图纸	樘	7	1742.54	12197.78	
49	010807001002	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗,外挂装饰铝合金百叶窗 ，2、窗代号及洞口尺寸:C0528,500*2800mm ， 3、框、扇材质:70系列铝合金平开窗(隔热金属多腔密封型材),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂 ， 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明 ， 5、含附框、五金配件等 ，6、具体要求详见图纸	樘	21	1876.56	39407.76	
本页小计							51605.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010807001003	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗，，2、窗代号及洞口尺寸:C0926,900*2600mm，3、框、扇材质:70系列铝合金平开窗(隔热金属多腔密封型材),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明，5、含附框、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	7	2065.28	14456.96	
51	010807001004	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗，，2、窗代号及洞口尺寸:C0928,900*2800mm，3、框、扇材质:70系列铝合金平开窗(隔热金属多腔密封型材),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明，5、含附框、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	21	2224.15	46707.15	
52	010807001005	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗，，2、窗代号及洞口尺寸:C1621,1600*2100mm，3、框、扇材质:70系列铝合金平开窗(隔热金属多腔密封型材),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明，5、含附框、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	2	2965.52	5931.04	
本页小计							67095.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010807001006	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗，，2、窗代号及洞口尺寸:C1625,1600*2500mm，3、框、扇材质:70系列铝合金平开窗(隔热金属多腔密封型材),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明，5、含附框、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	2	3530.38	7060.76	
54	010807001007	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗，，2、窗代号及洞口尺寸:C1635,1600*3450mm，3、框、扇材质:70系列铝合金平开窗(隔热金属多腔密封型材),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明，5、含附框、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	2	4871.94	9743.88	
55	010807001008	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗，，2、窗代号及洞口尺寸:C1825,1800*2450mm，3、框、扇材质:70系列铝合金平开窗(隔热金属多腔密封型材),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明，5、含附框、手动开启装置、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	1	3459.78	3459.78	
本页小计							20264.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010807001009	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗，，2、窗代号及洞口尺寸:C1827,1800*2650mm，3、框、扇材质:70系列铝合金平开窗(隔热金属多腔密封型材),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明，5、含附框、手动开启装置、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	4	4209.99	16839.96	
57	010807001010	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗，，2、窗代号及洞口尺寸:C4225,4200*2500mm，3、框、扇材质:70系列铝合金平开窗(隔热金属多腔密封型材),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明，5、含附框、手动开启装置、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	1	9267.29	9267.29	
本页小计							26107.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010807001011	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗，，2、窗代号及洞口尺寸:C4228,4200*2800mm，3、框、扇材质:70系列铝合金平开窗(隔热金属多腔密封型材),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明，5、含附框、手动开启装置、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	1	10379.36	10379.36	
59	010807001012	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗，，2、窗代号及洞口尺寸:C1625a,1600*2450mm，3、框、扇材质:70系列铝合金平开窗(隔热金属多腔密封型材),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明，内侧采用毛玻璃，5、含附框、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	2	3459.78	6919.56	
60	010807001013	金属窗	1、窗类型:铝合金平开窗，，2、窗代号及洞口尺寸:C1625,1600*2450mm，3、框、扇材质:70系列铝合金平开窗(隔热金属多腔密封型材),型材壁厚不小于1.8mm,采用氟碳漆喷涂，4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12Ar+6透明，5、含附框、五金配件等，6、具体要求详见图纸	樘	9	3459.78	31138.02	
本页小计							48436.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010808004001	金属门窗套	1、部位:电梯门套 2、基层材料种类:30*30木龙骨(或2厚30*30镀锌方管龙骨),20厚防火板基层 3、面层材料品种、规格:1.2厚拉丝不锈钢 4、防护材料种类:12厚石膏板封堵 5、展开面积计量	m2	23.55	409.21	9636.90	
		分部小计					308088.83	
		屋面及防水工程						
62	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:小青瓦(尺寸250x200x10) 2、粘结层砂浆的配合比:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 3、屋脊做法参见09J202-1，2/K27	m2	449.05	133.97	60159.23	
63	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平 3、部位:坡屋面（包括天沟）	m2	449.05	24.39	10952.33	
64	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:坡屋面（包括天沟）	m2	487.83	62.79	30630.85	
65	010902001001	屋面卷材防水	1、部位:坡屋面（包括天沟）， 2、卷材品种、规格、厚度:2层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m2	487.83	84.71	41324.08	
本页小计							152703.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:30mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平，满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并且与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑扎 3、部位:坡屋面	m2	449.05	43.36	19470.81	
67	010902003003	屋面刚性层	1、刚性层厚度:最薄处50厚C30细石砼，随捣随抹 2、混凝土种类:商品砼 3、部位:平屋面	m2	114.01	66.78	7613.59	
68	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:平屋面	m2	135.73	62.79	8522.49	
69	010902001002	屋面卷材防水	1、部位:平屋面 ， 2、卷材品种、规格、厚度:2层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m2	135.73	84.71	11497.69	
70	010902003004	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平 3、部位:平屋面	m2	114.01	24.39	2780.70	
71	010902003005	屋面刚性层	1、部位:平屋面 ， 2、找坡层:LC5.0轻骨料混凝土找坡层找坡i=3%,最薄处30厚	m2	114.01	20.45	2331.50	
72	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位:卫生间 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型)(向外水平延伸500mm,两侧延宽200mm),墙角及有垂直管道处翻高300	m2	118.07	30.11	3555.09	
本页小计							55771.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010904002002	楼面涂膜防水	1、部位:卫生间 ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层,四周上翻超过地面完成面300	m2	118.07	34.87	4117.10	
74	010904002003	楼面涂膜防水	1、部位:消防控制室 ， 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层,四周上翻超过地面完成面300	m2	59.41	34.87	2071.63	
75	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位:卫生间 ，2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层	m2	365.87	34.87	12757.89	
76	011301001001	天棚抹灰	1、部位:卫生间及消控室 ， 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料	m2	135.06	34.87	4709.54	
		分部小计					222494.52	
		保温、隔热、防腐工程						
77	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级) 2、厚度：105mm 3、部位:平屋面	m2	114.01	71.83	8189.34	
78	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级) 2、厚度：105mm 3、部位:坡屋面	m2	436.21	71.83	31332.96	
本页小计							63178.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:外墙面 ，2、保温隔热面层材料品种、规格、性能:45厚A级发泡陶瓷板保温板,锚栓固定,(门窗洞口上、每层楼板标高处设置镀锌角钢金属水平支托),界面剂一道刷在保温材料粘贴面，胶粘剂(粘帖面积不得小于保温板面积的95%），3、详见施工图设计	m2	983.55	81.07	79736.40	
80	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:女儿墙内侧 2、保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚XPS挤塑聚苯乙烯板(B1级) 3、增强网及抗裂防水砂浆种类:3厚抹面砂浆(压入一道160级或以上的玻璃纤维网格布) 专用锚栓锚固(≥6个/m2)	m2	25.73	96.95	2494.52	
		分部小计					121753.22	
		楼地面装饰工程						
81	011108001002	石材零星项目	1、工程部位:电梯门槛 2、贴结合层厚度、材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚进口天然大理石(意大利灰）	m2	11.1	479.35	5320.79	
82	011104004001	防静电活动地板	1、基层:保护层界面剂1道 2、面层材料品种、规格、颜色:150高架空防静电活动地板(燃烧性能等级为A级) 3、部位:消防控制室	m2	49.21	319.43	15719.15	
本页小计							103270.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位:消防控制室 ， 2、面层厚度、砂浆配合比:40厚C25细石混凝土	m2	49.21	30.75	1513.21	
84	011102003001	块料楼地面	1、部位:消防控制室 ， 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DSM15预拌砂浆找平,	m2	49.21	19.71	969.93	
85	011102003002	块料楼地面	1、部位:消防控制室 ,2、基层处理:刷素水泥浆一道, 3、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM20预拌砂浆	m2	49.21	20.68	1017.66	
86	011102003003	块料楼地面	1、部位:除消控室房间 ,2、基层处理:刷素水泥浆一道, 3、结合层厚度、砂浆配合比5厚DTA砂浆结合层, 4、面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖(尺寸600X600),干水泥擦缝(燃烧性能等级为A级)	m2	1290.38	154.09	198834.65	
87	011101003002	细石混凝土楼地面	1、部位:除消防控制室 ， 2、面层厚度、砂浆配合比:40厚C25细石混凝土	m2	1290.38	30.75	39679.19	
88	011102003004	块料楼地面	1、部位:除消防控制室 ,2、基层处理:5厚减振隔声板	m2	1290.38	10.00	12903.80	
89	011102003005	块料楼地面	1、部位:除消防控制室 ,2、基层处理:刷素水泥浆一道, 3、找平层厚度、砂浆配合比：22厚DSM20预拌砂浆	m2	1290.38	20.68	26685.06	
本页小计							281603.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011106002001	块料楼梯面层	1、部位:楼梯 ，2、贴结层厚度、材料种类:20厚1:4干硬水泥砂浆，3、面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖面层，干水泥擦缝 4、踏步防滑条参见22J403-1 P5-7-10	m2	63.7	251.04	15991.25	
91	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm ， 2、基层处理:专用界面剂一道 ， 3、粘贴层厚度、材料种类:10厚DPM20预拌砂浆粘结层（内掺建筑胶） ， 4、面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖踢脚,1:1水泥砂浆勾缝	m2	141.53	33.06	4678.98	
		分部小计					323313.67	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
92	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位:大厅、候梯厅、公共走道、楼梯间等未注明房间内墙面 ， 2、基层处理:专用界面剂一道	m2	2749.41	6.31	17348.78	
93	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位:大厅、候梯厅、公共走道、楼梯间等未注明房间内墙面 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM10预拌砂浆打底,10厚DPM10预拌砂浆抹面	m2	2749.41	33.21	91307.91	
94	011201001003	墙面一般抹灰	1、部位:大厅、候梯厅、公共走道、楼梯间等未注明房间内墙面 ， 2、底层厚度、砂浆配合比:压入一道耐碱玻纤网格布	m2	2749.41	4.57	12564.80	
本页小计							141891.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011201001004	墙面一般抹灰	1、部位:公共卫生间内墙 ，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	365.87	6.31	2308.64	
96	011201001005	墙面一般抹灰	1、部位:公共卫生间内墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆压实抹平	m2	365.87	21.81	7979.62	
97	011204003001	块料墙面	1、部位:公共卫生间墙面 2、粘接层:8厚DPM20预拌砂浆粘结层 3、面层材料:8厚墙面砖(尺寸600X300),干水泥擦缝	m2	304.89	196.76	59990.16	
98	011201001006	墙面一般抹灰	1、部位:电间、水井、风井内墙 ，2、基层处理:刷界面处理剂一道	m2	107.03	6.31	675.36	
99	011201001007	墙面一般抹灰	1、部位:电间、水井、风井内墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆压实抹平	m2	107.03	21.81	2334.32	
100	011201001008	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、基层处理:粉前刷界面剂一道	m2	1128.24	6.31	7119.19	
101	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆(掺5%防水剂)分遍抹平 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物防水砂浆	m2	1128.24	40.32	45490.64	
102	011201001010	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比:3厚抹面砂浆(压入一道160级或以上的玻璃纤维网格布)	m2	1128.24	19.54	22045.81	
103	011201001011	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比:7厚聚合物抗裂砂浆	m2	376.08	26.18	9845.77	
104	011201001012	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物抗裂砂浆	m2	752.16	24.95	18766.39	
本页小计							176555.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第23页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011201001013	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:复合耐碱玻璃纤维网格布一道	m2	1128.24	4.57	5156.06	
106	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内侧 2、底层厚度、砂浆配合比:3厚抹面砂浆(压入一道160级或以上的玻璃纤维网格布)	m2	25.73	19.54	502.76	
107	011201001015	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:复合耐碱玻璃纤维网格布一道	m2	1128.24	4.57	5156.06	
108	011203001001	零星项目一般抹灰	1、部位:外墙面线条等零星部位 ，2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆(掺5%防水剂)分遍抹平，3、面层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物水泥砂浆	m2	63.16	59.42	3752.97	
109	011201001016	墙面一般抹灰	1、部位:不同墙体材料的交接 ，2、每边不少于150mm的热镀锌电焊钢丝网,热镀锌电焊钢丝网的丝径不小于0.9mm	m2	348.9	12.47	4350.78	
110	011201001017	墙面一般抹灰	1、部位:外墙、楼梯间 ，2、满布热镀锌电焊钢丝网作整体抗裂加强处理,热镀锌电焊钢丝网的丝径不小于0.9mm	m2	1408.24	12.47	17560.75	
111	011204003002	块料墙面	1、部位:公共卫生间墙面 2、粘接层:专用强力建筑胶粘贴,揉挤压实 3、面层材料:10~12厚300X600面砖	m2	145.91	197.78	28858.08	
本页小计							65337.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第24页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011210005001	成品隔断	1、名称:卫生间成品隔断 2、做法详见07J920-46 3、详见施工图设计	m2	86.88	230.55	20030.18	
113	011108001003	石材零星项目	1、工程部位:卫生间洗手盆台面 2、面层材料品种、规格、颜色:台面采用30厚大理石板 3、包括磨边、开孔等费用	m2	1.23	635.49	781.65	
		分部小计					383926.68	
		天棚工程						
114	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:与铝合金扣板配套的专用下层C30副龙骨联结,间距≤600 3、部位:卫生间 4、面层材料品种、规格:铝合金1.2厚扣板300X300与配套专用龙骨固定,边上与L型边龙骨固定	m2	84.52	126.30	10674.88	
本页小计							31486.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	011302001002	吊顶天棚	1、部位:大厅、候梯厅、公共走道、功能用房 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙吊杆、双向吊点、中距≤1200 3、龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢承载龙骨CB50x20x1.0,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20x0.6,间距400,用挂件与承载龙骨联结、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20x0.6,间距≤1200(板材长),用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板自攻螺钉拧牢(900x3000x9.5),中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短≥15，错缝粘贴第二层板材	m2	1123.66	88.25	99163.00	
116	011301001002	天棚抹灰	1、部位:楼梯 ， 2、抹灰厚度、材料种类:10厚DPM15预拌砂浆,5厚DPM20预拌砂浆罩面	m2	146.64	31.33	4594.23	
		分部小计					114432.11	
		油漆、涂料、裱糊工程						
117	011407001001	墙面喷刷涂料	1、部位:仿砖饰面真石漆外墙（含挑檐、线条等零星部位） ，2、涂料品种、喷刷遍数:石材颗粒饰面砂浆专用（水泥基）找平,石材颗粒饰面砂浆专用底涂,1.5粒径石材颗粒饰面砂浆 ，3、具体做法详见图纸设计	m2	1128.24	98.80	111470.11	
本页小计							215227.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型:纸面石膏板 2、喷刷涂料部位:大厅、候梯厅、公共走道、功能用房 3、腻子种类:满刮3厚面层耐水腻子找平,两遍成活,砂纸磨光,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平 4、涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面) 5、详见施工图设计	m2	1123.66	30.42	34181.74	
119	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:消控室 2、刮腻子要求:3厚底基防裂腻子分遍刮平 3、涂料品种、喷刷遍数:喷无机涂料(A级)	m2	50.72	30.80	1562.18	
120	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:楼梯底部及侧边 2、刮腻子要求:3厚底基防裂腻子分遍刮平 3、涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面)(燃烧性能等级为A级)	m2	77.6	30.80	2390.08	
121	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:电间、水井、风井、机房 2、刮腻子要求:3厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	8.52	11.93	101.64	
		分部小计					149705.75	
		其他装饰工程						
本页小计							38235.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011506003001	玻璃雨篷	1、轻钢玻璃雨篷，2、龙骨材料种类、规格、中距:100*100*5镀锌方通柱,80*80*5镀锌方通梁 ，3、玻璃材料品种、规格:8+1.14(宝蓝胶片)+8双钢化夹胶玻璃,304不锈钢驳接爪件固定 ，4、嵌缝材料种类:中性硅酮耐候密封胶，5、防护材料种类:钢结构表面刷防火涂料 ，6、含预埋件等	m2	29.79	913.55	27214.65	
123	011302001003	吊顶天棚	1、部位:雨蓬 2、面层材料品种、规格:2.5厚铝单板，表面氟炭喷涂	m2	47	399.05	18755.35	
124	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:无障碍坡道 2、扶手材料种类、规格:Φ40*2不锈钢扶手 3、栏杆材料种类、规格:立杆采用Φ40*3.0不锈钢立柱，横杆Φ20*3.0不锈钢 4、包括预埋件 5、高度:0.9m 6、304拉丝不锈钢 7、做法详见12J926-1/H1	m	8	481.55	3852.40	
125	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:化妆镜4厚镀铝膜面镜，背面涂镜背漆一道 2、框材质、断面尺寸:高1.25m,宽1.8m 3、做法详见16J914-1-3/XT25	m2	6.75	236.51	1596.44	
126	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色:不锈钢扶手	个	21	134.08	2815.68	
本页小计							54234.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 ，2、高度:900mm ，3、扶手材料种类、规格:Φ60*3钢管扶手和立杆 ，4、栏杆材料种类、规格:Φ25*1.0钢管栏杆@110 ， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/A4/2-8	m	38.82	481.55	18693.77	
128	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯间护窗栏杆 ， 2、高度:900mm ， 3、扶手材料种类、规格:Φ50*1.5不锈钢扶手 ， 4、栏杆材料种类、规格:Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 ， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/HC7/4-24	m	6.4	481.55	3081.92	
129	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、设备平台栏杆 ， 2、高度:700mm ， 3、扶手材料种类、规格:Φ50*1.5不锈钢扶手 ， 4、栏杆材料种类、规格:Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 ， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/HC7/4-24	m	6.2	375.60	2328.72	
130	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 ，2、高度:300mm ，3、扶手材料种类、规格:Φ50*1.5不锈钢扶手 ， 4、栏杆材料种类、规格:Φ20*1.5不锈钢管立杆@110 ， 5、含预埋件,做法详见22J403-1/HC7/4-24	m	41.6	144.48	6010.37	
本页小计							30114.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011502008001	装饰线条	1、名称:EPS装饰线条，燃烧性能B1级 2、线条规格:3cm厚，宽12cm 3、线条安装部位:门窗框线条	m	617	33.50	20669.50	
132	011615001001	上人检修孔	1、材质:0.8厚铝板+12厚企口木板+30厚岩棉+五夹板 2、洞尺寸:800*800 3、12J201-2/H19	个	2	1000.00	2000.00	
133	011507001001	竣工标志牌	1、规格:尺寸大小为800mm*600mm*20mm 2、面层材料种类:石材、不锈钢或铝板 3、金底红字 4、包括制作、安装	个	1	1000.00	1000.00	
134	011615001002	开孔（打洞）	1、部位:墙体开孔（空调、强电、弱电、排水等） 2、洞尺寸:Φ200以内 3、包括垃圾清理、洞口修复	个	60	30.00	1800.00	
		分部小计					109818.80	
		分部分项工程清单合计					2594715.50	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架结构 2、檐口高度:11.4m 3、层高:一层4.2m，二、三层3.6m	m2	1466.28	49.24	72199.63	
2	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度:20m以内 2、搭设方式:承插型盘扣式脚手架	座	1	2093.67	2093.67	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑物檐口高度、层数:11.4m	m2	1466.28	84.60	124047.29	
本页小计							223810.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第30页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	13518.67	13518.67	
5	011702002001	矩形柱模板	1、柱支模高度:5m内 ， 2、柱截面尺寸:周长2.5m内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	164.24	101.48	16667.08	
6	011702002002	矩形柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:周长2.5m内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	329.92	83.58	27574.71	
7	011702003001	构造柱模板	1、柱支模高度:5m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:构造柱	m2	94.46	125.30	11835.84	
8	011702003002	构造柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:构造柱	m2	98.01	102.91	10086.21	
9	011702025001	构造柱模板	1、柱支模高度:3.6m内 ， 2、柱截面尺寸:见结施图 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30 ， 5、部位:门窗框	m2	158.61	109.31	17337.66	
10	011702006001	矩形梁模板	1、支模高度:3.6m内 ， 2、混凝土种类:商品混凝土 ， 3、混凝土强度等级:C30	m2	41.14	92.04	3786.53	
11	011702014001	有梁板模板	1、支模高度:5m内 ， 2、板厚度:100mm内 ， 3、混凝土种类:商品混凝土 ， 4、混凝土强度等级:C30	m2	714.76	79.07	56516.07	
本页小计							157322.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702014002	有梁板模板	1、支模高度:5m内，2、板厚度:120mm内，3、混凝土种类:商品混凝土，4、混凝土强度等级:C30	m2	103.22	90.42	9333.15	
13	011702014003	有梁板模板	1、支模高度:3.6m内，2、板厚度:100mm内，3、混凝土种类:商品混凝土，4、混凝土强度等级:C30	m2	1178.71	66.27	78113.11	
14	011702014004	有梁板模板	1、支模高度:3.6m内，2、板厚度:200mm内，3、混凝土种类:商品混凝土，4、混凝土强度等级:C30	m2	489.69	75.23	36839.38	
15	011702014005	有梁斜板模板	1、支模高度:3.6m内，2、板厚度:200mm内，3、混凝土种类:商品混凝土，4、混凝土强度等级:C30	m2	578.7	75.23	43535.60	
16	011702011001	直形墙模板	1、支模高度:3.6m内，2、直形墙厚度:200mm内，3、混凝土种类:商品混凝土，4、混凝土强度等级:C30	m2	250.11	60.19	15054.12	
17	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品混凝土，2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	60.7	244.95	14868.47	
18	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:商品混凝土，2、混凝土强度等级:C30，3、部位:窗台压顶、水平系梁、止水带等	m2	197.25	76.11	15012.70	
19	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品混凝土，2、混凝土强度等级:C30	m2	24.96	100.56	2509.98	
20	011702022001	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:挑檐节点1、2	m2	107.04	101.57	10872.05	
本页小计							226138.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第32页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702022002	其他构件模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30 ，3、部位:4.15m、7.75m处节点1线条	m2	125.1	101.57	12706.41	
22	011702022003	其他构件模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30 ，3、部位:屋脊做法	m2	28.26	101.57	2870.37	
23	011702022004	其他构件模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30 ，3、部位:上人孔侧壁	m2	11.52	101.57	1170.09	
24	011702014006	平板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、厚度:150mm 4、设备基础	m2	23.88	70.52	1684.02	
		单价措施项目清单合计					600232.81	
本页小计							18430.89	
合　　计							3194948.31	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			108947.74			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100	99043.40			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	9904.34			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	52716.65			
9	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.400	12779.79			
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	1597.47			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	4792.42			
合　计					180834.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-社区服务中心土建　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	125916.69	100.000	125916.69
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	3375782.38	3.200	108025.04
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	3375782.38	0.530	17891.65
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	3375782.38		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	3501699.07	9.000	315152.92

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	583844.99	
1.1	人工费	128650.35	
1.2	材料费	386114.14	
1.3	施工机具使用费	11584.18	
1.4	企业管理费	40664.18	
1.5	利润	16832.13	
2	措施项目清单计价合计	221112.38	
2.1	单价措施项目费	180887.44	
2.2	总价措施项目费	40224.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26077.38	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	30024.91	
5	税金	75148.41	
招标控制价合计		910130.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	010100000	土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、部位:地面回填土 2、填方材料品种:符合设计要求的现场土	m3	217.8	45.35	9877.23	
		分部小计					9877.23	
		砌筑工程						
2	010401008001	填充墙	1、部位:外墙 ， 2、砖品种、规格、强度等级:B06A3.5砂加气混凝土砌块 ， 3、厚度:200mm ， 4、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	46.5	550.76	25610.34	
		分部小计					25610.34	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱支模高度:5.0m 以内 4、周长:截面周长2.5m以内 5、部位:基础以上	m3	10.63	582.83	6195.48	
4	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:构造柱、抱框柱等	m3	1.84	972.44	1789.29	
5	010503004001	圈梁	1、部位:防潮檻、窗台梁等 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	4.97	541.66	2692.05	
6	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.43	626.25	269.29	
本页小计							46433.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010504001001	直形墙	1、部位:外墙四周地面以下矮墙 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35，P8 4、厚度:250mm 5、详见施工图设计	m3	15.88	594.49	9440.50	
8	010505001001	有梁板	1、支模高度:5m内，2、板厚度:120mm内 ，3、混凝土种类:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C30	m3	39.04	535.94	20923.10	
9	010505001002	有梁斜板	1、支模高度:8m内，2、板厚度:200mm内 ，3、混凝土种类:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C30	m3	49.2	543.39	26734.79	
10	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:雨蓬	m3	0.75	464.62	348.47	
11	010507007001	其他构件	1、部位:单体与地库交接处 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	163.73	534.97	87590.64	
12	010507007002	其他构件	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30，3、部位:屋脊做法	m3	1.03	638.87	658.04	
13	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:檐沟	m3	5.22	637.65	3328.53	
本页小计							149024.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010507001001	散水	1、垫层材料种类、厚度:150厚粒径10~40卵石灌M2.混合砂浆,素土夯实,向外坡3%~5% 2、面层厚度:60厚C20细石混凝土,随打随磨 3、混凝土种类:商品砼 4、变形缝填塞材料种类:密封膏嵌缝 5、部位:散水 6、详见施工图设计	m2	38.4	97.25	3734.40	
15	010507001002	坡道	1、垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆垫层+100厚C20商品砼垫层 2、面层厚度:50厚C20细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 3、做法参见12J003-1A/A7	m2	9.1	230.44	2097.00	
		分部小计					165801.58	
		钢筋工程						
16	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400,钢筋Φ12mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	14.61	5255.39	76781.25	
17	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400,钢筋Φ25mm以内 ， 2、钢筋接头(除电渣压力焊及机械连接)、层高超高增加费自行考虑 ， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	4.69	4422.16	20739.93	
本页小计							103352.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、规格:Φ12~Φ25mm墙、柱纵向钢筋，2、详见施工图设计	个	64	8.66	554.24	
19	010516003001	机械连接	1、连接方式:直螺纹接头 ，2、规格:Φ25mm以内，3、详见施工图设计	个	26	11.73	304.98	
20	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:内配Φ10@200单层双向 2、部位:地面 3、详见施工图设计	t	1.129	6539.00	7382.53	
21	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合，2、规格:综合 ，3、部位:墙体内钢筋加固，4、详见施工图设计	t	0.117	7799.61	912.55	
		分部小计					106675.48	
		门窗工程						
22	010802003001	钢质防火门	1、门类型:钢制甲级防火 ，2、门代号及洞口尺寸:FM甲2027。2000*2700，3、含锁具、五金配件等 ，4、具体要求详见12J609第13页	樘	2	4108.69	8217.38	
23	010807001001	金属窗	1、名称:推拉铝合金玻璃窗 2、窗代号及洞口尺寸:C1818,1800*1800 3、框、扇材质:80系列推拉铝合金玻璃窗,6+12A+6,下设铝合金百叶通风窗,外设10X10钢丝网 4、包括手动开启装置、五金配件等 5、详见施工图设计	樘	3	2225.32	6675.96	
		分部小计					14893.34	
本页小计							24047.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
24	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:小青瓦(尺寸250x200x10) 2、粘结层砂浆的配合比:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 3、屋脊做法参见09J202-1，2/K27	m2	221.17	131.56	29097.13	
25	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平 3、部位:坡屋面（包括天沟）	m2	221.17	23.26	5144.41	
26	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜防水层(单分子Ⅰ型) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:坡屋面（包括天沟）	m2	277.87	60.31	16758.34	
27	010902001001	屋面卷材防水	1、部位:坡屋面（包括天沟）， 2、卷材品种、规格、厚度:2层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m2	277.87	84.71	23538.37	
28	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:JS防水涂料,墙根部位上翻300 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:雨蓬	m2	7.8	34.87	271.99	
29	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:最薄处20mm厚 2、混凝土种类:C20细石混凝土找坡、找平层 3、部位:雨蓬	m2	6.24	31.40	195.94	
本页小计							75006.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010902003003	屋面刚性层	1、刚性层厚度:30mm厚 2、砂浆强度等级:DSM15水泥砂浆找平，满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并且与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑扎 3、部位:坡屋面	m2	221.17	41.64	9209.52	
31	010904002001	楼面涂膜防水	1、部位:楼面 ， 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚JS防水涂料防水层,四周上翻超过地面完成面600	m2	217.95	34.87	7599.92	
		分部小计					91815.62	
		保温、隔热、防腐工程						
32	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级) 2、厚度：105mm 3、部位:坡屋面	m2	221.17	71.83	15886.64	
		分部小计					15886.64	
		楼地面装饰工程						
33	011101003001	细石混凝土楼地面	1、垫层厚度:100厚C20商品混凝土	m2	182.91	47.84	8750.41	
34	011101003002	细石混凝土楼地面	1、垫层厚度:40厚C20细石混凝土保护层	m2	182.91	30.31	5544.00	
35	080801013001	防鼠板	1、名称:40厚聚氨脂夹芯板 2、规格:0.5米高 3、参见07J912-1-37	m2	2	100.00	200.00	
		分部小计					14494.41	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位:内墙, 2、基层处理:专用界面剂一道	m2	319.86	8.35	2670.83	
本页小计							49861.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位:内墙 ，2、底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM10预拌砂浆打底,10厚DPM10预拌砂浆抹面	m2	319.86	32.07	10257.91	
38	011201001003	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、基层处理:专用界面剂一道	m2	268.88	8.35	2245.15	
39	011201001004	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20预拌砂浆(掺5%防水剂)分遍抹平	m2	268.88	35.70	9599.02	
40	011201001005	墙面一般抹灰	1、部位:不同墙体材料的交接 ， 2、每边不少于150mm的热镀锌电焊钢丝网,热镀锌电焊钢丝网的丝径不小于0.9mm	m2	38.86	12.47	484.58	
41	011201001006	墙面一般抹灰	1、部位:外墙 ，2、满布热镀锌电焊钢丝网作整体抗裂加强处理,热镀锌电焊钢丝网的丝径不小于0.9mm	m2	268.88	12.47	3352.93	
42	011201001007	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、底层厚度、砂浆配合比:5厚抗裂砂浆(压入一道160级或以上的玻璃纤维网格布)	m2	268.88	26.08	7012.39	
43	011201001008	墙面一般抹灰	1、部位:外墙面 ，2、面层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物水泥砂浆	m2	268.88	25.39	6826.86	
44	011207001001	墙面装饰板	1、部位:配电房 2、面层材料品种、规格、颜色:铝合金方通格栅,外刷木纹漆宽度100,壁厚2.0,间距100 3、详见施工图设计	m2	65.08	722.41	47014.44	
		分部小计					89464.11	
		油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							86793.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011407001001	墙面喷刷涂料	1、部位:外墙真石漆（含挑檐、线条等零星部位），2、涂料品种、喷刷遍数:做法参23J909/6-23/外涂3	m2	308.88	98.80	30517.34	
46	011407001002	墙面喷刷涂料	1、部位:内墙 ，2、腻子种类:2厚耐水腻子分遍刮平，3、涂料品种、喷刷遍数:A级白色无机涂料(一底二面)	m2	319.86	29.27	9362.30	
47	011407002001	天棚喷刷涂料	1、部位:天棚 ，2、腻子种类:2厚耐水腻子分遍刮平，3、涂料品种、喷刷遍数:喷、刷白色无机涂料	m2	322.74	29.27	9446.60	
		分部小计					49326.24	
		分部分项工程清单合计					583844.99	
1	011701001001	综合脚手架	1、层高:5.2m内 ，2、檐口高度:5.2m	m2	194.75	26.14	5090.77	
2	011703001001	垂直运输	1、 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 ，2、建筑物檐口高度、层数:详见图纸	m2	194.75	106.33	20707.77	
3	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱支模高度:5.0m 以内 4、周长:截面周长2.5m以内 5、部位:基础以上	m2	85.04	101.48	8629.86	
4	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:构造柱、抱框柱等	m2	20.42	102.93	2101.83	
本页小计							85856.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702008001	圈梁模板	1、部位:防潮槛、窗台梁等 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	41.4	76.11	3150.95	
6	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	5.16	100.56	518.89	
7	011702011001	直形墙模板	1、部位:外墙四周地面以下矮墙 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35，P8 4、厚度:250mm 5、详见施工图设计	m2	119.42	79.17	9454.48	
8	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:雨蓬	m2水平投影面积	6.24	118.73	740.88	
9	011702022001	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:檐沟	m2	136.61	101.57	13875.48	
10	011702014001	有梁板模板	1、支模高度:5m内，2、板厚度:120mm内 ，3、混凝土种类:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C30	m2	315.05	75.23	23701.21	
11	011702014002	有梁斜板模板	1、支模高度:8m内，2、板厚度:200mm内 ，3、混凝土种类:商品混凝土 ，4、混凝土强度等级:C30	m2	397.04	91.51	36333.13	
12	011702011002	其他构件模板	1、部位:单体与地库交接处 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	838.3	65.25	54699.08	
本页小计							142474.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702022002	其他构件模板	1、混凝土类别:商品混凝土 ，2、混凝土强度等级:C30 ，3、部位:屋脊做法	m2	18.54	101.57	1883.11	
		单价措施项目清单合计					180887.44	
本页小计							1883.11	
合　　计							764732.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			26077.38			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100	23706.71			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	2370.67			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	12618.09			
9	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	382.37			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	1147.10			
合　计					40224.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-配电房　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	30024.91	100.000	30024.91
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	804957.37	3.200	25758.64
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	804957.37	0.530	4266.27
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	804957.37		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	834982.28	9.000	75148.41

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	5026869.72	
1.1	人工费	858298.37	
1.2	材料费	3593949.69	
1.3	施工机具使用费	208466.79	
1.4	企业管理费	252720.89	
1.5	利润	113433.98	
2	措施项目清单计价合计	352415.68	
2.1	单价措施项目费	196751.75	
2.2	总价措施项目费	155663.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	94547.55	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	125875.28	
5	税金	495464.46	
招标控制价合计		6000625.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路及铺装土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:详见现场,包括清表土、建筑垃圾、各种道路基层底基层等的拆除清理 ，2、挖土深度:综合，3、弃置需符合招标人及城乡建设管理规定要求	m3	869.88	10.79	9386.01	
2	040103001001	回填方	1、部位:雨水花园区域 ，2、密实度要求:达到设计及规范要求 ，3、填方材料品种:海绵城市用营养种植土，4、有机质含量不小于3%,内掺3%~5%有机肥料 ，5、将1/4种植土换成细砂 ，6、填方来源、运距:土源为符合设计要求的外购土,场内运输自行考虑 ，7、分层填筑,分层压实，8、具体要求详见施工图设计	m3	310	195.66	60654.60	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:挖出的土方、淤泥、软基土、建筑垃圾、工程建设辅助道路等的拆除废料等 ，2、运距:自行考虑 ，3、渣料需按建设单位要求弃置,需符合城乡建设管理规定要求，4、具体要求详见施工图设计	m3	869.88	17.16	14927.14	
		分部小计					84967.75	
		道路工程						
4	040202001001	路床（槽）整形	1、部位:道路及铺装部位回填土后2、道路碾压、整形	m2	4096.07	2.01	8233.10	
本页小计							93200.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040305001001	垫层	1、部位:路基 ，2、材料品种、规格:片石混合料或建筑垃圾 ，3、厚度:500mm ，4、分层填筑,分层压实 ，5、所用石料不小于MU80,其最大尺寸不得大于层厚的0.7倍,含泥量不超过8% ，6、场内运输自行考虑，含土基压实费用 ，7、具体做法详见设计及规范要求	m2	4096.07	42.11	172485.51	
6	040201020001	垫层	1、部位:沥青路面垫层 ，2、厚度:100mm ，3、材料品种、规格及比例:碎石 ，4、具体要求详见施工图设计	m2	3855.12	30.42	117272.75	
7	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 ，2、厚度:200mm ，3、包括切缝、缩缝、胀缝、填缝、养生等 ，4、具体要求详见施工图设计	m2	3550	123.04	436792.00	
8	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格:高性能路用聚酯布 ，2、A级90号热沥青粘结 ，3、具体做法及要求详见施工图设计	m2	3550	15.95	56622.50	
9	010904001001	卷材防水	1、部位:3mm厚SBS防水卷材贴缝 2、详见施工图设计	m2	500	45.46	22730.00	
10	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3快裂洒布型乳化沥青 ，2、建议用量:0.45L/m2 ，3、具体做法及要求详见施工图设计	m2	3550	2.48	8804.00	
本页小计							814706.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040203006001	细粒式沥青混凝土	1、沥青品种:SBS改性沥青 ， 2、沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青混凝土 ， 3、集料采用玄武岩,外掺剂费用含在沥青混凝土报价中 ， 4、厚度:50mm ， 5、厂拌,摊铺机摊铺 ， 6、具体做法及要求详见施工图设计	m2	3550	96.42	342291.00	
12	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格:荔枝面芝麻灰花岗岩平石600*200*60mm，包括弧形及异形加工定制 2、粘接层:30mm M10水泥砂浆 3、基础、垫层：材料品种、厚度:C30商品混凝土 4、详见施工图设计	m	560	85.71	47997.60	
13	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格:C30砼仿芝麻灰花岗岩侧石1000*200*300mm，包括包括倒角、弧形及异形加工定制 2、基础、垫层：材料品种、厚度:100mm C30砼垫层及靠背 3、详见施工图设计	m	410	89.52	36703.20	
14	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400钢筋 ，2、钢筋规格:Φ10以外 ， 3、具体做法详见设计及规范要求	t	9.534	5360.06	51102.81	
本页小计							478094.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040203009001	彩色sp步道	1、基层处置:沥青路面清洗干净 2、材料品种:0.1mm PU100界面剂+2mm SP120底层涂料+0.75mm SP150面层涂料(彩绘)+0.15mm SP110罩面保护剂 3、厚度:3mm 4、详见施工图设计	m2	200	150.00	30000.00	
		分部小计					1331034.47	
		透水铺装						
16	040305001002	垫层	1、材料品种、规格:片石混合料或建筑垃圾 ， 2、厚度:250mm ， 3、分层填筑,分层压实 ， 4、所用石料不小于MU80,其最大尺寸不得大于层厚的0.7倍,含泥量不超过8% ， 5、场内运输自行考虑，含土基压实费用 ，6、具体做法详见设计及规范要求	m2	253.33	21.06	5335.13	
17	040201020002	垫层	1、厚度:100mm ，2、材料品种、规格及比例:碎石 ，3、具体要求详见施工图设计	m2	253.33	16.03	4060.88	
18	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30透水混凝土 ， 2、厚度:150mm ， 3、包括切缝、缩缝、胀缝、填缝、养生等 ， 4、具体要求详见施工图设计	m2	200	166.37	33274.00	
本页小计							72670.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格陶瓷透水砖200*100*60mm ，2、基础、垫层:材料品种、厚度:结合层:30mm厚 M10水泥砂浆 ， 3、具体要求详见施工图设计	m2	200	107.69	21538.00	
		分部小计					64208.01	
		交通工程						
20	040205003001	标杆	1、类型:单柱式标杆 2、材质:钢材全部采用Q235钢,立柱及其他外露钢构件,应采用热浸镀锌处理,锌俯着量不得低于550g/m,螺栓等紧固件表面镀锌350g/m 3、规格尺寸:Φ114×5×2600 4、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*1500mmC25商品混凝土基础 5、详见施工图设计	根	8	1085.02	8680.16	
21	040205004001	标志板	1、类型:三角形标志牌 2、材质、规格尺寸:边长900mm，2厚铝合金板表面贴三级反光膜，标志板后采用型铝加固,型铝和标志板之间采用环氧树脂粘贴,并用铝合金铆钉连接 3、详见施工图设计	块	3	693.65	2080.95	
本页小计							32299.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040205004002	标志板	1、类型:圆形标志牌 2、材质、规格尺寸:D=600mm，2厚铝合金板表面贴三级反光膜，标志板后采用型铝加固,型铝和标志板之间采用环氧树脂粘贴,并用铝合金铆钉连接 3、详见施工图设计	块	3	693.65	2080.95	
23	040205004003	标志板	1、类型:方形标志牌 2、材质、规格尺寸:1000mm*600mm，2厚铝合金板表面贴三级反光膜，标志板后采用型铝加固,型铝和标志板之间采用环氧树脂粘贴,并用铝合金铆钉连接 3、详见施工图设计	块	2	893.65	1787.30	
24	040205006001	标线	1、部位:各类图案、标线、标志、车位线、前头等 2、材料品种:路面标线采用热熔型标线,涂料厚度为1.2-1.5mm 3、线型:反光型涂料面撒玻璃珠含量为0.32kg/m ,玻璃珠级配应符合要求,保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内,且分布均匀 4、详见施工图设计	m2	350	71.71	25098.50	
本页小计							28966.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040205019001	减速垄	1、规格、型号:橡胶减速带规格为380x500x50mm 2、端节、端头为橡胶材质;反光珠为 10白色透亮 3、为了增加使用寿命,可内加钢板增加韧性,抗压30吨以上 4、详见施工图设计	m	17.2	176.91	3042.85	
26	050305007001	成品坐凳	1、基础形状、尺寸、埋设深度:50厚碎石垫层+100厚C20混凝土垫层 2、凳面尺寸、支墩高度:100厚芝麻灰花岗岩面板(光面)结构胶粘结1500长*40宽0*480高，芝麻灰花岗岩石墩(毛面) 3、详见施工图设计	个	3	2000.00	6000.00	
		分部小计					48770.71	
		EPDM塑胶						
27	040201020003	垫层	1、厚度:100mm ， 2、材料品种、规格及比例:碎石 ， 3、具体要求详见施工图设计	m2	46.2	16.03	740.59	
28	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C20商品混凝土， 2、厚度:100mm， 3、包括切缝、缩缝、胀缝、填缝、养生等 ， 4、具体要求详见施工图设计	m2	42	65.82	2764.44	
29	100901001001	水泥砂浆地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	42	24.61	1033.62	
本页小计							13581.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040203009002	弹性面层	1、材料品种:塑胶面层 ，2、厚度:15mm （6厚粒径1-2各色EPDM颗粒整体现浇+底层9厚粒径2-4再生胶整体现浇） ，3、具体要求详见施工图设计	m2	42	200.00	8400.00	
31	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格:200*600*18厚芝麻灰PC砖收边 2、基础、垫层：材料品种、厚度:30厚M10水泥砂浆	m	88	53.95	4747.60	
		分部小计					17686.25	
		透水砼路面						
32	040201020004	垫层	1、厚度:100mm ，2、材料品种、规格及比例:碎石 ，3、具体要求详见施工图设计	m2	35.45	16.03	568.26	
33	040202009001	砂砾石	1、石料规格:砂滤层(中粗砂) 2、厚度:30厚	m2	35.45	8.58	304.16	
34	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:110厚粒径5-10mmC20透水混凝土+40厚粒径3-5mmC20灰蓝色透水混凝土 ，2、包括切缝、缩缝、胀缝、填缝、养生等，3、具体要求详见施工图设计	m2	30	200.00	6000.00	
35	040203009003	弹性面层	1、材料品种:双丙聚氨酯密封剂	m2	30	35.75	1072.50	
		分部小计					7944.92	
		汀步						
36	040201020005	垫层	1、厚度:100mm ，2、材料品种、规格及比例:碎石 ，3、具体要求详见施工图设计	m2	52.2	16.03	836.77	
本页小计							21929.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C20商品混凝土，2、厚度:100mm，3、包括切缝、缩缝、胀缝、填缝、养生等，4、具体要求详见施工图设计	m2	52.2	61.34	3201.95	
38	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格:700*350*50厚芝麻灰(火烧面) 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:30厚M10水泥砂浆	m2	35.53	235.77	8376.91	
		分部小计					12415.63	
		无障碍坡道						
39	040201020006	垫层	1、厚度:50mm，2、材料品种、规格及比例:碎石，3、具体要求详见施工图设计	m2	64.77	15.17	982.56	
40	010501002001	带形基础	1、混凝土强度等级:C20商品混凝土，2、厚度:150mm，3、具体要求详见施工图设计	m3	54.65	555.30	30347.15	
41	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖，2、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆，3、具体做法详见设计及规范要求	m3	9.23	677.43	6252.68	
42	010507005001	压顶	1、C20商品混凝土，2、具体做法详见设计及规范要求	m3	2.43	1330.69	3233.58	
本页小计							52394.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011108001001	石材零星项目	1、工程部位:扶手压顶 ， 2、贴结合层厚度、材料种类:20mm厚M10水泥砂浆 ， 3、面层材料品种、规格、颜色:400*200*30mm芝麻灰花岗岩抛光面 ， 4、含磨边费用 ， 5、具体做法详见设计及规范要求	m2	19.56	289.31	5658.90	
44	011108001002	石材零星项目	1、工程部位:侧面，2、贴结合层厚度、材料种类:20mm厚M10水泥砂浆 ， 3、面层材料品种、规格、颜色:300*300*20mm芝麻灰花岗岩抛光面 ， 4、具体做法详见设计及规范要求	m2	89.97	239.84	21578.40	
45	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400钢筋 ，2、钢筋规格:Φ10以外 ， 3、具体做法详见设计及规范要求	t	0.36	4723.97	1700.63	
46	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300钢筋 ，2、钢筋规格:Φ10以内 ， 3、具体做法详见设计及规范要求	t	0.096	5796.45	556.46	
47	040901009001	预埋铁件	1、材料种类:不锈钢栏杆预埋件 ，2、具体做法详见设计及规范要求	t	0.139	9536.05	1325.51	
48	040305001003	垫层	1、材料品种、规格:1:1砂石水密法，2、人工压实,150mm一层 ，3、具体做法详见设计及规范要求	m3	24.99	281.93	7045.43	
本页小计							37865.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	040203007006	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C20商品混凝土，2、厚度:150mm，3、包括切缝、缩缝、胀缝、填缝、养生等，4、具体要求详见施工图设计	m2	71.4	105.25	7514.85	
50	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:600*600*30mm芝麻灰荔枝面，2、基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚 M10水泥砂浆，3、石材在施工前需报小样,经建设单位及设计单位同意后下料施工，4、含防滑槽，5、具体要求详见施工图设计	m2	71.4	226.71	16187.09	
51	040309001001	金属栏杆	1、栏杆材质、规格:拉丝不锈钢栏杆，2、钢管尺寸:Φ40*1mm Φ25*0.8mm，3、包括埋预件，具体要求详见施工图设计	m	95.2	467.84	44538.37	
		分部小计					146921.61	
		围墙						
52	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:详见地勘报告及现场,包括清表、建筑垃圾、道路底基层等的拆除清理，2、挖土深度:综合，3、场内运输自行考虑，4、部位：沟槽反开挖	m3	938	10.80	10130.40	
本页小计							78370.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	040103001002	回填方	1、部位:沟槽回填，2、密实度要求:达到设计及规范要求，3、填方材料品种:素土，4、填方来源、运距:土源为符合设计要求的现场土,场内运输自行考虑，5、分层填筑,分层压实，6、具体要求详见施工图设计	m3	545.94	17.67	9646.76	
54	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:挖出的土方、淤泥、软基土、建筑垃圾、工程建设辅助道路等的拆除废料等，2、运距:自行考虑，3、渣料需按建设单位要求弃置,需符合城乡建设管理规定要求，4、具体要求详见施工图设计	m3	392.06	17.16	6727.75	
55	010501001001	垫层	1、垫层材料、种类:C20商品砼 2、厚度:100mm 3、部位:围墙 4、详见施工图设计	m3	56.62	556.04	31482.98	
56	010501002002	带形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、包括大门柱基 4、详见施工图设计	m3	142.02	685.07	97293.64	
57	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20烧结普通砖 2、砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3、详见施工图设计	m3	281.83	542.61	152923.78	
本页小计							298074.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010503004001	圈梁	1、部位:圈梁 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 4、详见施工图设计	m3	59.02	1164.45	68725.84	
59	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:围墙基础柱 4、周长:截面周长2.5m以内	m3	15.19	1174.15	17835.34	
60	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:围墙基础以上柱 4、周长:截面周长1.6m以内 5、包括立面造型及压顶 6、详见施工图设计	m3	36.16	1579.44	57112.55	
61	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2、详见施工图设计	m2	991.03	41.48	41107.92	
62	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:围墙 2、涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆:做法详23J909-6-23-外涂3;(颜色:详立面)	m2	991.03	97.18	96308.30	
63	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400钢筋,Φ12以内 , 2、具体要求详见施工图设计	t	22.564	4920.53	111026.84	
本页小计							392116.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011503001001	金属栏杆	1、部位:围墙 2、栏杆材料种类、规格:立杆及外框□60*60*2方钢管，其他栏杆□30*40*1.5方钢管 3、高度:1.9m 4、油漆:表面涂深灰色氟碳漆 5、包括预埋件 6、详见施工图设计	m	423.8	669.69	283814.62	
65	010804006001	钢质大门	1、名称:消防大门 2、门框或扇外围尺寸:宽6150mm，高2200mm 3、门框、扇材质:立杆及外框□60*60*2方钢管，其他栏杆□30*40*1.5方钢管 4、表面涂深灰色氟碳漆 5、包括钢柱、门轴焊接钢柱上、成品滚轮、成品门鞘、门锁等 6、详见施工图设计	樘	1	18000.00	18000.00	
66	010804006002	钢质大门	1、名称:非机动车停车处大门 2、门框或扇外围尺寸:宽2000mm，高2200mm 3、门框、扇材质:立杆及外框□60*60*2方钢管，其他栏杆□30*40*1.5方钢管 4、表面涂深灰色氟碳漆 5、包括钢柱、门轴焊接钢柱上、成品滚轮、成品门鞘、门锁等 6、详见施工图设计	樘	1	5000.00	5000.00	
		分部小计					1007136.72	
		雨水及海绵城市工程						
本页小计							306814.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:详见地勘报告及现场,包括清表、建筑垃圾、道路底基层等的拆除清理 ，2、挖土深度:综合 ，3、场内运输自行考虑，4、部位：沟槽反开挖	m3	1452.14	16.28	23640.84	
68	040103001003	回填方	1、部位:沟槽回填，2、密实度要求:达到设计及规范要求 ，3、填方材料品种:素土 ，4、填方来源、运距:土源为符合设计要求的现场土,场内运输自行考虑 ，5、分层填筑,分层压实 ，6、具体要求详见施工图设计	m3	580.86	17.67	10263.80	
69	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种:挖出的土方、淤泥、软基土、建筑垃圾、工程建设辅助道路等的拆除废料等 ，2、运距:自行考虑 ，3、渣料需按建设单位要求弃置,需符合城乡建设管理规定要求，4、具体要求详见施工图设计	m3	871.28	17.16	14951.16	
70	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、部位:车行道横穿管覆土深度不足50cm时管道加固	m3	34.4	683.72	23519.97	
71	040305001004	砂垫层	1、材料品种、规格:360° 中粗砂基础 ，2、部位:HDPE双壁波纹管 ，3、人工夯实，4、设计断面的范围内实际完成量,以立方计	m3	482.12	310.68	149785.04	
本页小计							222160.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第16页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	040501004001	塑料管	1、材质及规格:环刚度≥8KN/m,DN100(De110)，2、铺设深度:详见设计图与现场，3、具体要求详见施工图设计	m	330	26.77	8834.10	
73	040501004002	塑料管	1、材质及规格:环刚度≥8KN/m,DN150(De160)，2、铺设深度:详见设计图与现场，3、具体要求详见施工图设计	m	120	34.85	4182.00	
74	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:180°砂石基础另计 2、材质及规格:PE80实壁管DN225(De225)，SDR21,PN0.6MPa 3、连接形式:热熔接口 4、详见《给水排水图集》苏S01-2021	m	150	111.84	16776.00	
75	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:180°砂石基础另计 2、材质及规格:PE80实壁管DN315(De315)，SDR21,PN0.6MPa 3、连接形式:热熔接口 4、详见《给水排水图集》苏S01-2021	m	176	164.41	28936.16	
本页小计							58728.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第17页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚砂石垫层另计 2、管座材质:180°砂石基础另计 3、规格:DN400钢筋混凝土Ⅱ级承插管 4、接口方式:采用承插橡胶圈接口 5、详见 《给水排水图集》苏S01-2021	m	330	168.74	55684.20	
77	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚砂石垫层另计 2、管座材质:180°砂石基础另计 3、规格:DN500钢筋混凝土Ⅱ级承插管 4、接口方式:采用承插橡胶圈接口 5、详见 《给水排水图集》苏S01-2021	m	148	224.66	33249.68	
78	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚砂石垫层另计 2、管座材质:180°砂石基础另计 3、规格:DN600钢筋混凝土Ⅱ级承插管 4、接口方式:采用承插橡胶圈接口 5、详见 《给水排水图集》苏S01-2021	m	32	278.41	8909.12	
本页小计							97843.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第18页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	040504001001	砌筑井	1、名称:600*600落底式雨水检查井，2、垫层、基础材质及厚度:10cmC15商品混凝土垫层，15cmC30商品混凝土基础，3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15蒸压粉煤灰砖，4、砂浆强度等级、配合比:20厚1:2防水水泥砂浆内外抹面，5、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁防盗型井盖座，6、配高强度聚乙烯防坠网，7、具体做法详见设计及规范要求	座	7	2950.25	20651.75	
80	040504001002	砌筑井	1、名称:Φ700圆形雨水检查井（YO1y），2、垫层、基础材质及厚度:C15商品砼流槽，15cm厚C25，P6商品砼底板，3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10混凝土模块砖，厚度180mm，4、勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆勾板缝、座浆、抹三角灰，5、混凝土强度等级:灌孔砼强度为C25，S6，6、井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖座Q500-7，C25砼井圈，7、踏步材质、规格:包塑铁爬梯，8、做法详见施工图设计及图集	座	22	2838.91	62456.02	
本页小计							83107.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第19页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	040504001003	砌筑井	1、名称:Φ900圆形雨水检查井（YO2y），2、垫层、基础材质及厚度:C15商品砼流槽，15cm厚C25，P6商品砼底板，3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10混凝土模块砖，厚度180mm，4、勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆勾板缝、座浆、抹三角灰，5、混凝土强度等级:灌孔砼强度为C25，S6，6、井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖座Q500-7，C25砼井圈，7、踏步材质、规格:包塑铁爬梯，8、做法详见施工图设计及图集	座	11	4194.54	46139.94	
82	040504001004	砌筑井	1、名称:Φ1100圆形雨水检查井（YO2y），2、垫层、基础材质及厚度:C15商品砼流槽，15cm厚C25，P6商品砼底板，3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10混凝土模块砖，厚度180mm，4、勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆勾板缝、座浆、抹三角灰，5、混凝土强度等级:灌孔砼强度为C25，S6，6、井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖座Q500-7，C25砼井圈，7、踏步材质、规格:包塑铁爬梯，8、做法详见施工图设计及图集	座	2	4675.00	9350.00	
本页小计							55489.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第20页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	040504001005	砌筑井	1、名称:φ1300圆形雨水检查井（YO2y），2、垫层、基础材质及厚度:C15商品砼流槽，15cm厚C25，P6商品砼底板，3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU10混凝土模块砖，厚度180mm，4、勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆勾板缝、座浆、抹三角灰，5、混凝土强度等级:灌孔砼强度为C25，S6，6、井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖座Q500-7，C25砼井圈，7、踏步材质、规格:包塑铁爬梯，8、做法详见施工图设计及图集	座	1	5220.95	5220.95	
84	040504009001	雨水口	1、单蓖雨水口,内径680*450mm，2、 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁井蓖、座，井盖、715*485*30mm,井座刷沥青漆一遍，3、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层100mm厚，C30商品混凝土基础100mm厚，4、砌筑材料品种、规格:MU15混凝土砖，5、砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆，6、勾缝、抹面要求:1:2防水砂浆内外抹面15mm厚，7、含模板制作、安装、拆除等费用,具体做法详见苏S01-2012/P220、221	座	40	1204.06	48162.40	
本页小计							53383.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第21页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	040504009002	雨水口	1、立管断接消能井,内径350*250mm，2、 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:钢纤维雨水篦子400*300*50mm，3、垫层、基础材质及厚度:10cm厚碎石垫层 ，4、混凝土强度等级:10cm厚C30混凝土 ，5、砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU15蒸压粉煤灰砖 ，6、勾缝、抹面要求:1:2防水砂浆内外抹面15mm厚 ，7、井座采用角钢支座 ，8、含模板制作、安装、拆除等费用,具体要求详见苏S01-2021/304页丁型雨水口	座	28	584.72	16372.16	
86	030703005001	阀门	1、型号:橡胶止回阀DN600 2、规格:XF600-960-T型 3、详见施工图设计	个	1	8242.56	8242.56	
87	040504009003	井盖板	1、井盖:成品塑料植草井盖 2、根据现场窨井尺寸另行确定 3、无纺布一道 4、包括提示牌(1.5厚不锈钢材质) 5、部位:绿化带内 6、详见施工图设计	座	52	800.00	41600.00	
本页小计							66214.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第22页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	040504006001	出水口	1、出水口形式:八字式 ， 2、出水口尺寸:Φ600 ， 3、砌筑材料品种、规格:块石 ， 4、砌筑、勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆勾凸缝 ， 5、砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 ， 6、级配砂石垫层,C20商品混凝土底板、压顶 ， 7、详见苏S01-2012P263 ， 8、具体要求详见施工图设计	座	1	2967.37	2967.37	
89	040501004005	塑料管	1、材质及规格:DN100mm HDPE成品透水管 ， 2、铺设深度:详见设计 ， 3、具体要求详见施工图设计	m	60	39.87	2392.20	
90	040501004006	塑料管	1、材质及规格:反冲洗管UPVC,DN100mm ， 2、铺设深度:详见设计图与现场 ， 3、具体要求详见施工图设计	m	70	26.77	1873.90	
91	040501004007	塑料管	1、材质及规格:雨落管UPVC管,DN160mm ， 2、建筑雨落管断接入雨水桶 ， 3、铺设深度:详见设计图与现场 ， 4、具体要求详见施工图设计	m	72	40.20	2894.40	
92	040501004008	塑料管	1、材质及规格:高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE管),DN200mm ， 2、连接形式:承插胶圈密封接口 ， 3、铺设深度:详见施工图设计 ， 4、具体要求详见施工图设计	m	180	71.33	12839.40	
本页小计							22967.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第23页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	040201020007	排水层	1、厚度:300mm 2、材料品种、规格及比例:砾石排水层,粒径10mm~20mm 3、部位:雨水花园	m2	151	77.78	11744.78	
94	040201020008	过滤层	1、厚度:400mm 2、材料品种、规格及比例:成品混合基质填料，级配砂土,有机质含量2.5%-3.5%,PH5.5-6.5,土壤配比:40%粗砂+40%原土+20%椰糠(体积比),拌和均匀 3、部位:雨水花园	m2	151	69.49	10492.99	
95	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格:雨水花园透水工布规格200~300g/m,土工布搭接宽度不应少于200mm ， 2、具体要求详见施工图设计	m2	151	11.13	1680.63	
96	040201020009	滞留层	1、厚度:50mm ， 2、材料品种、规格及比例:树皮 ， 3、具体要求详见施工图设计	m3	151	15.00	2265.00	
97	040504009004	溢水口	1、名称:Φ700mm ， 2、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:圆形铸铁特制定制溢流口,周围粒径3-6cm卵石散置 ， 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20商品混凝土 ， 4、砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土砖 ，5、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆井内抹灰 ，6、含模板制作、安装、拆除等费用,具体要求详见施工图设计	座	13	1368.08	17785.04	
本页小计							43968.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第24页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	040701010001	穿孔管铺设	1、材质、规格、型号:DN100穿孔收集管PE100管，SDR17 2、穿孔尺寸、间距:穿孔管开孔率为2.0%,开孔为宽为3mm,长为30mm细缝	m	60	40.90	2454.00	
99	040501004009	塑料管	1、材质及规格:反冲洗管DN100mm,PE100管，SDR17，　2、铺设深度:详见设计图与现场，3、具体要求详见施工图设计	m	13	26.77	348.01	
100	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C15商品砼垫层	m3	7.3	585.44	4273.71	
101	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C25商品砼基础 2、部位:雨水收集池、清水池基础等	m3	21.89	612.16	13400.18	
102	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级:C25商品砼 2、详见施工图设计	m3	20.85	1214.83	25329.21	
103	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级:C25商品砼 2、详见施工图设计	m3	14.59	1315.53	19193.58	
104	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、名称:井盖安装 2、材料规格:检修口　700 3、详见施工图设计	套	6	700.00	4200.00	
105	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:Φ12以内 3、详见施工图设计	t	5.78	4884.35	28231.54	
本页小计							97430.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第25页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	040504008001	雨水收集回用池	1、型号、规格:含全套水处理设备,见详图 2、包括成品井、水泵、地埋一体机、PP雨水模块、砂渗透层、给水设备、电气系统设备等所有内容 3、详见施工图设计	座	1	150000.00	150000.00	
107	040401004001	地沟开挖	1、断面尺寸:宽600mm*深150mm 2、部位:植草沟 3、详见施工图设计	m3	7.02	35.19	247.03	
		分部小计					951540.82	
		非机动车棚						
108	010501001002	垫层	1、垫层材料、种类:C20商品砼 2、厚度:100mm	m3	5.27	556.04	2930.33	
109	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、详见施工图设计	m3	14.51	860.81	12490.35	
110	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:基础 4、周长:截面周长1.6m以内 5、详见施工图设计	m3	2.97	1189.81	3533.74	
111	010603002001	空腹钢柱	1、柱类型:H300*130*8*10 2、钢材品种、规格:Q355B 3、油漆:环氧富锌底涂料,环氧云铁中间涂料,氟碳面涂料 4、详见施工图设计	t	3.419	11102.73	37960.23	
本页小计							207161.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第26页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格H200-120*130*6*6、 89*4.0， 2、油漆品种遍数:环氧富锌底涂料,环氧云铁中间涂料,氟碳面涂料（详见图），3、详见施工图设计	t	6.105	11923.28	72791.62	
113	010606013001	零星钢构件	1、构件名称:350*450*16mm厚镀锌埋板，12 14，L=550（详见图），2、详见施工图设计	t	0.692	15706.16	10868.66	
114	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2、防火等级要求:柱:2.5小时 3、涂料品种、喷刷遍数:防火涂料采用薄涂型防火涂料,防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB4907-2018和国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24-2020的规定	m2	100.8	81.05	8169.84	
115	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2、防火等级要求:梁:1.5小时 3、涂料品种、喷刷遍数:防火涂料采用薄涂型防火涂料,防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB4907-2018和国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24-2020的规定	m2	240.66	62.48	15036.44	
本页小计							106866.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第27页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	010901005001	膜结构屋面	1、膜布品种、规格:白色PVDE张拉膜顶面,1300g,燃烧等级B1级 ，2、详见施工图设计	m2	293.7	180.00	52866.00	
		分部小计					216647.21	
		导视系统						
117	040205005001	视线诱导	1、名称:地库龙门牌 2、材料:框架不锈钢喷漆 3、尺寸/长*高*厚度:600*60*8cm 单面/文字图标发光 4、工艺要求:1.2不锈钢激光切割折弯，焊接成型，内衬镀锌方管骨架结构，打磨除油，标识合金烤漆，图文镂空背衬透光灯板，内置LED光源，低压控制电源，五金辅材，运输力资，现场安装 5、详见施工图设计	只	2	8000.00	16000.00	
118	040205005002	视线诱导	1、名称:地库指引吊牌 2、材料:框架不锈钢喷漆 3、尺寸/长*高*厚度:200*30*6cm 4、工艺要求:1.2不锈钢激光切割折弯，焊接成型，内衬镀锌方管骨架结构，打磨除油，标识合金烤漆，图文镂空背衬透光灯板，内置LED光源，低压控制电源，五金辅材，运输力资，现场安装 5、详见施工图设计	只	13	3000.00	39000.00	
本页小计							107866.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第28页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	040205005003	视线诱导	1、名称:方向导视牌 2、材料:框架不锈钢喷漆 3、尺寸/长*高*厚度:55*220*16cm 4、工艺要求:1.2不锈钢激光切割折弯，焊接成型，内衬镀锌方管骨架结构，打磨除油，标识合金烤漆，图文镂空背衬透光灯板，内置LED光源，低压控制电源，五金辅材，运输力资，现场安装 5、详见施工图设计 6、包括基础相关费用	只	1	3800.00	3800.00	
120	040205005004	视线诱导	1、名称:停车场导视牌 2、材料:框架不锈钢喷漆 3、尺寸/长*高*厚度:44*220*16cm 4、工艺要求:1.2不锈钢激光切割折弯，焊接成型，内衬镀锌方管骨架结构，打磨除油，标识合金烤漆，图文镂空背衬透光灯板，内置LED光源，低压控制电源，五金辅材，运输力资，现场安装 5、详见施工图设计 6、包括基础相关费用	只	1	3200.00	3200.00	
本页小计							7000.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第29页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	040205005005	视线诱导	1、名称:非机动车导视牌 2、材料:框架不锈钢喷漆 3、尺寸/长*高*厚度:55*220*16cm 4、工艺要求:1.2不锈钢激光切割折弯，焊接成型，内衬镀锌方管骨架结构，打磨除油，标识合金烤漆，图文镂空背衬透光灯板，内置LED光源，低压控制电源，五金辅材，运输力资，现场安装 5、详见施工图设计 6、包括基础相关费用	只	10	3200.00	32000.00	
122	040205005006	视线诱导	1、名称:花草提示牌 2、材料:框架不锈钢喷漆 3、尺寸/长*高*厚度:正面牌:80*49*4cm、底座：29*42*8cm、单面不发光 4、工艺要求:1.0不锈钢激光切割折弯，焊接成型，内衬镀锌方管骨架结构，打磨除油，标识合金烤漆，玫瑰金拉丝效果，底座仿大理石效果，图文丝网印刷，单面，五金辅材，运输力资，现场安装 5、详见施工图设计 6、包括基础相关费用	只	9	1400.00	12600.00	
本页小计							44600.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第30页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	040205005007	视线诱导	1、名称:楼号牌 2、材料:框架不锈钢喷漆 3、尺寸/长*高*厚度:42*84*10cm、单面/不发光 4、工艺要求:1.0不锈钢激光切割折弯，焊接成型，打磨除油，标识合金烤漆，玫瑰金拉丝效果，图文丝网印刷，拉丝不锈钢立体字，单面，五金辅材，运输力资，现场安装 5、详见施工图设计	只	11	1000.00	11000.00	
124	040205005008	视线诱导	1、名称:住宅门牌 2、材料:框架不锈钢喷漆 3、尺寸/长*高*厚度:26*8*1.6cm单面不发光 4、工艺要求:1.0不锈钢激光切割折弯，焊接成型，打磨除油，标识合金烤漆，玫瑰金拉丝效果，图文丝网印刷，拉丝不锈钢立体字，单面，五金辅材，运输力资，现场安装 5、详见施工图设计	只	76	200.00	15200.00	
本页小计							26200.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第31页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	040205005009	视线诱导	1、名称:设备间门牌 2、材料:框架不锈钢喷漆 3、尺寸/长*高*厚度:26*8*1.6cm单面不发光 4、工艺要求:1.0不锈钢激光切割折弯，焊接成型，打磨除油，标识合金烤漆，玫瑰金拉丝效果，图文丝网印刷，拉丝不锈钢立体字，单面，五金辅材，运输力资，现场安装 5、详见施工图设计	只	16	200.00	3200.00	
		分部小计					136000.00	
		驳岸挡土墙						
126	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别:见地质报告及现场土 ，2、挖土深度:综合，见设计及现场，3、场内弃土运距:自行考虑，必须符合业主及城乡管理要求 ，4、包括清表土、堆积土、耕植土、各类基层、建筑垃圾、生活垃圾等的拆除清理	m3	1892	11.14	21076.88	
127	040103001004	回填方	1、密实度要求:符合设计和规范要求，2、填方材料品种:符合设计及相关规范要求的现场土 ，3、填方粒径要求:符合设计要求 ，4、填方来源、运距:场内运输自行考虑 ，5、部位:基础回填	m3	1026	17.67	18129.42	
本页小计							42406.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第32页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	040103001005	回填方	1、密实度要求:符合设计和规范要求，2、填方材料品种:符合设计及相关规范要求的现场土，3、填方粒径要求:符合设计要求，4、填方来源、运距:场内运输自行考虑，5、部位:300mm厚夯实粘土封闭	m3	90	17.67	1590.30	
129	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种:现场挖出的不可利用的废弃物及多余的土方、淤泥等（含清表土），2、运距:场外运输及安置自行考虑,须符合业主和城乡建设相关管理要求	m3	866	17.83	15440.78	
130	040201020010	褥垫层	1、厚度:200mm 2、材料品种、规格及比例:碎石 3、部位:基础素混凝土垫层下 4、详见施工图设计	m2	360	67.59	24332.40	
131	040201020011	垫层	1、材料品种、规格及比例:块石回填 2、详见施工图设计	m3	81	104.76	8485.56	
132	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C15商品砼垫层 2、部位:挡墙垫层	m3	34	563.17	19147.78	
133	040303002003	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30商品砼基础 2、部位:挡墙基础	m3	192	623.07	119629.44	
134	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、详见施工图设计	m3	143.75	1036.10	148939.38	
本页小计							337565.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第33页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	040402017001	变形缝	1、材料品种、规格:驳岸挡土墙每间隔15米设置一道伸缩缝(缝宽30mm) 2、工艺要求:缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于200mm。 3、详见施工图设计	m2	22.19	65.98	1464.10	
136	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:Φ10以内 3、详见施工图设计	t	6.266	5964.15	37371.36	
137	040901001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:Φ10以外 3、详见施工图设计	t	43.721	4884.35	213548.67	
138	040309009001	排（泄）水管	1、材料品种:PVC泄水管 2、管径:Φ75 3、详见施工图设计	m	50	20.61	1030.50	
139	040601025001	滤料铺设	1、滤料品种:250g/m2 无纺土工布包裹1:1砂石 2、滤料规格:300*300*300mm反滤包 3、详见施工图设计	m3	6.4	692.00	4428.80	
140	040308001001	水泥砂浆抹面	1、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆 2、部位:驳岸挡土墙墙顶 3、厚度:20mm	m2	30	47.77	1433.10	
本页小计							259276.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第34页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	040309002001	石质栏杆	1、石料种类、规格:立柱净高1.47m，200*200，扶手120*160，栏板厚100 2、石表面加工要求:栏杆均为芝麻白花岗岩,需定型加工 3、栏杆立柱与扶手及栏板采用榫头连接,榫头间隙用弹性胶填充 4、详见施工图设计	m	100	650.00	65000.00	
		分部小计					701048.47	
		健身器材及游玩设施						
142	040205018001	游玩设施	1、名称:摇摇乐 2、规格、型号:870*390*770mm 3、包括深化设计及安装 4、具体样式详见图纸	件	2	1000.00	2000.00	
143	040205018002	健身器材	1、名称:双人漫步机 2、规格、型号:KF-S2009 3、尺寸:2060*277*1258mm 4、包括深化设计及安装 5、具体样式详见图纸	件	1	4375.00	4375.00	
144	040205018003	健身器材	1、名称:吊环器 2、规格、型号:KY06223 3、尺寸:1500*340*2500mm 4、包括深化设计及安装 5、具体样式详见图纸	件	1	3125.00	3125.00	
本页小计							74500.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第35页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	040205018004	健身器材	1、名称:肩关康复器 2、规格、型号:KF-S2016 3、尺寸:1067*1277*1473mm 4、包括深化设计及安装 5、具体样式详见图纸	件	1	3125.00	3125.00	
146	040205018005	游玩设施	1、名称:成品滑滑梯 2、规格、型号:280cm*220cm*250cm 3、包括深化设计及安装 4、具体样式详见图纸	件	1	10000.00	10000.00	
		分部小计					22625.00	
		其他						
147	040303002004	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、部位:箱变基础	m3	50	636.81	31840.50	
148	040305004001	砖砌体	1、部位:箱变基础 2、材料品种、规格:MU20砼普通砖 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	25	542.77	13569.25	
149	040403001001	箱变吊装	1、吊装方式自行考虑	项	1	2500.00	2500.00	
150	040205011001	垃圾房	1、类型:生活垃圾分类清洁屋 2、规格:包括分类收集容器、洗手设施、宣传设施、电子液晶屏、称重计量设备等 3、各项功能和要求同丁蜀镇“三定一督”生活垃圾分类清洁屋采购成品类似 4、符合建设单位和环卫部门验收标准	m2	40	5500.00	220000.00	
本页小计							281034.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第36页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	040204006001	检查井升降	1、部位:污水井、给水井、电力、电信等 2、检查井规格:详见现场 3、井室升降、井盖拆除安装	座	30	267.08	8012.40	
152	041001010001	路灯移除	1、规格尺寸:详见现场 2、移除方式自行考虑	根	1	2000.00	2000.00	
		分部小计					277922.15	
		分部分项工程清单合计					5026869.72	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:综合	项	1	23435.15	23435.15	
2	041103001001	围堰	1、围堰类型:双排Φ200mm*8mm钢管桩围堰，型钢连接固定 2、围堰顶宽及底宽:自行考虑 3、围堰高度:根据现场实际情况自行考虑 4、填心材料:防渗材料，素土自行采购 5、包括拆除、恢复、土方外运处置等	m	100	1709.85	170985.00	
3	041107002001	排水	1、部位:排水 ， 2、机械规格型号:满足现场施工需要	项	1	2331.60	2331.60	
		单价措施项目清单合计					196751.75	
本页小计							206764.15	
合　　计							5223621.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工			94547.55			
1.1		安全文明施工基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	78354.32			
1.2		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	16193.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	57459.84			
9	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价:市优工程	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011002	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	1567.09			
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	2089.45			
合　计					155663.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目市政配套工程　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	125875.28	100.000	125875.28
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5379285.40	2.000	107585.71
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5379285.40	0.340	18289.57
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5379285.40		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	5505160.68	9.000	495464.46
合　计					621339.74

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	521720.23	
1.1	人工费	75517.69	
1.2	材料费	406424.58	
1.3	施工机具使用费	14854.06	
1.4	企业管理费	14351.89	
1.5	利润	10572.01	
2	措施项目清单计价合计	38985.89	
2.1	单价措施项目费	29071.63	
2.2	总价措施项目费	9914.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6664.58	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21587.18	
5	税金	52406.40	
招标控制价合计		634699.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		乔木						
1	050102001001	栽植乔木	1、种类:榉树 2、乔木胸径:16.1-18cm 3、冠幅:301-350cm 4、高度:＞500cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:全冠，树形饱满，姿态优美，至少保留三级分枝，第一分支点＞220 7、具体要求详见施工图设计	株	22	1873.45	41215.90	
2	050102001002	栽植乔木	1、种类:朴树 2、乔木胸径:18.1-20cm 3、冠幅:351-400cm 4、高度:＞600cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:全冠，树形饱满，姿态优美，至少保留三级分枝，第一分支点＞220 7、具体要求详见施工图设计	株	4	3160.73	12642.92	
3	050102001003	栽植乔木	1、种类:香樟 2、乔木胸径:16.1-18cm 3、冠幅:301-350cm 4、高度:＞450cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:全冠，树形饱满，姿态优美，至少保留三级分枝 7、具体要求详见施工图设计	株	18	2414.80	43466.40	
本页小计							97325.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	050102001004	栽植乔木	1、种类:合欢 2、乔木胸径:14.1-16cm 3、冠幅:301-350cm 4、高度:＞400cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:全冠，树形饱满，姿态优美，至少保留三级分枝 7、具体要求详见施工图设计	株	7	1694.75	11863.25	
5	050102001005	栽植乔木	1、种类:黄山栾 2、乔木胸径:14.1-16cm 3、冠幅:301-350cm 4、高度:＞450cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:全冠，树形饱满，姿态优美，至少保留三级分枝 7、具体要求详见施工图设计	株	9	1148.83	10339.47	
6	050102001006	栽植乔木	1、种类:白玉兰 2、地径:9.1-10cm 3、冠幅:201-250cm 4、高度:＞400cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:全冠，树形饱满，姿态优美，至少保留三级分枝 7、具体要求详见施工图设计	株	7	714.06	4998.42	
本页小计							27201.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050102001007	栽植乔木	1、种类:乌桕 2、乔木胸径:14.1-16cm 3、冠幅:301-350cm 4、高度:＞450cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:全冠，树形饱满，姿态优美，至少保留三级分枝 7、具体要求详见施工图设计	株	5	1189.28	5946.40	
8	050102001008	栽植乔木	1、种类:石楠 2、地径:12.1-14cm 3、冠幅:201-250cm 4、高度:＞300cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:全冠，树形饱满，姿态优美，至少保留三级分枝 7、具体要求详见施工图设计	株	5	2081.80	10409.00	
9	050102001009	栽植乔木	1、种类:红梅 2、地径:8.1-10cm 3、冠幅:251-300cm 4、高度:＞250cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:全冠，树形饱满，姿态优美，至少保留三级分枝 7、具体要求详见施工图设计	株	2	784.26	1568.52	
本页小计							17923.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050102001010	栽植乔木	1、种类:紫荆 2、地径:8.1-10cm 3、冠幅:201-250cm 4、高度:＞300cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:树形饱满，姿态优美，不偏冠、多分支 7、具体要求详见施工图设计	株	6	625.42	3752.52	
11	050102001011	栽植乔木	1、种类:羽毛枫 2、地径:8.1-10cm 3、冠幅:151-180cm 4、高度:＞150cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:低分枝，全冠移栽苗，树形优美，造型飘逸 7、具体要求详见施工图设计	株	2	3468.76	6937.52	
12	050102001012	栽植乔木	1、种类:鸡爪槭 2、地径:10.1-12cm 3、冠幅:201-250cm 4、高度:＞300cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:全冠，树形饱满，姿态优美，不偏冠、多分支 7、具体要求详见施工图设计	株	9	1412.73	12714.57	
13	050102001013	栽植乔木	1、种类:垂丝海棠 2、地径:7.1-8cm 3、冠幅:181-200cm 4、高度:＞250cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:树形饱满，姿态优美，不偏冠、多分支 7、具体要求详见施工图设计	株	19	439.54	8351.26	
本页小计							31755.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050102001014	栽植乔木	1、种类:早樱 2、地径:8.1-9cm 3、冠幅:220-250cm 4、高度:＞300cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:树形饱满，姿态优美，不偏冠、多分支 7、具体要求详见施工图设计	株	39	446.51	17413.89	
15	050102001015	栽植乔木	1、种类:日本晚樱 2、地径:8.1-9cm 3、冠幅:220-250cm 4、高度:＞300cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:树形饱满，姿态优美，不偏冠、多分支 7、具体要求详见施工图设计	株	28	446.51	12502.28	
16	050102001016	栽植乔木	1、种类:杨梅 2、冠幅:251-300cm 3、高度:＞300cm 4、养护期:一年，二级养护 5、要求:全冠，树形饱满，姿态优美，至少保留三级分枝 6、具体要求详见施工图设计	株	8	759.76	6078.08	
17	050102001017	栽植乔木	1、种类:枇杷树 2、冠幅:251-300cm 3、高度:＞300cm 4、养护期:一年，二级养护 5、要求:全冠，树形饱满，姿态优美，至少保留三级分枝 6、具体要求详见施工图设计	株	5	617.57	3087.85	
本页小计							39082.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102001018	栽植乔木	1、种类:金桂 2、冠幅:221-250cm 3、高度:＞250cm 4、养护期:一年，二级养护 5、要求:丛生，树形饱满，姿态优美，不偏冠、多分支 6、具体要求详见施工图设计	株	32	710.46	22734.72	
19	050102001019	栽植乔木	1、种类:丹桂 2、冠幅:301-350cm 3、高度:＞300cm 4、养护期:一年，二级养护 5、要求:丛生，树形饱满，姿态优美，不偏冠、多分支 6、具体要求详见施工图设计	株	10	1144.74	11447.40	
20	050102001020	栽植乔木	1、种类:紫玉兰 2、地径:8.1-9cm 3、冠幅:201-250cm 4、高度:＞250cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:树形饱满，姿态优美，不偏冠、多分支 7、具体要求详见施工图设计	株	17	571.95	9723.15	
21	050102001021	栽植乔木	1、种类:红枫 2、地径:7.1-8cm 3、冠幅:221-250cm 4、高度:＞250cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:树形饱满，姿态优美，不偏冠、多分支 7、具体要求详见施工图设计	株	7	526.38	3684.66	
本页小计							47589.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	050102001022	栽植乔木	1、种类:紫叶李 2、地径:7.1-8cm 3、冠幅:221-250cm 4、高度:＞250cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:树形饱满，姿态优美，不偏冠、多分支 7、具体要求详见施工图设计	株	5	352.68	1763.40	
23	050102001023	栽植乔木	1、种类:石榴 2、地径:7.1-8cm 3、冠幅:221-250cm 4、高度:＞250cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:花石榴，树形饱满，姿态优美，不偏冠、多分支 7、具体要求详见施工图设计	株	11	260.13	2861.43	
24	050102001024	栽植乔木	1、种类:碧桃 2、地径:7.1-8cm 3、冠幅:181-220cm 4、高度:＞220cm 5、养护期:一年，二级养护 6、要求:树形饱满，姿态优美，不偏冠、多分支，红花重瓣 7、具体要求详见施工图设计	株	12	302.13	3625.56	
25	050102001025	栽植乔木	1、种类:小叶女贞造型树 2、冠幅:221-250cm 3、高度:＞250cm 4、养护期:一年，二级养护 5、要求:树形优美，棒棒糖造型，球10-12个 6、具体要求详见施工图设计	株	1	2831.48	2831.48	
		分部小计					271960.05	
本页小计							11081.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灌木						
26	050102002001	栽植灌木	1、名称:红花檵木球 2、蓬径:81-100cm 3、高度:＞81cm 4、备注:光球,球型圆,不脱脚 5、养护期:一年,二级养护 6、具体详见施工图设计	株	14	91.00	1274.00	
27	050102002002	栽植灌木	1、名称:银姬小蜡球 2、蓬径:81-100cm 3、高度:＞81cm 4、备注:光球,球型圆,不脱脚 5、养护期:一年,二级养护 6、具体详见施工图设计	株	13	108.41	1409.33	
28	050102002003	栽植灌木	1、名称:无刺构骨球 2、蓬径:81-100cm 3、高度:＞81cm 4、备注:光球,球型圆,不脱脚 5、养护期:一年,二级养护 6、具体详见施工图设计	株	17	95.68	1626.56	
29	050102002004	栽植灌木	1、名称:亮晶女贞球 2、蓬径:81-100cm 3、高度:＞81cm 4、备注:光球,球型圆,不脱脚 5、养护期:一年,二级养护 6、具体详见施工图设计	株	15	112.49	1687.35	
本页小计							5997.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050102003001	栽植竹类	1、竹种类:慈孝竹 2、高度:221-250 cm 3、要求:20棵/丛，4丛/m2，带土球 4、养护期:一年，二级养护 5、具体要求详见施工图设计	m2	20	259.26	5185.20	
31	050102007001	栽植色带	1、名称:金森女贞 2、蓬径:25-30cm 3、高度:30-35cm 4、备注:49株/㎡，两分支（含）以上，小毛球状，密植，不见裸土 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	227	144.77	32862.79	
32	050102007002	栽植色带	1、名称:毛鹃 2、蓬径:25-30cm 3、高度:30-35cm 4、备注:49株/㎡，两分支（含）以上，小毛球状，密植，不见裸土 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	139	108.28	15050.92	
33	050102007003	栽植色带	1、名称:红花檵木 2、蓬径:20-25cm 3、高度:20-35cm 4、备注:49株/㎡，两分支（含）以上，小毛球状，密植，不见裸土 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	118	96.29	11362.22	
本页小计							64461.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	050102007004	栽植色带	1、名称:茶梅 2、蓬径:25-30cm 3、高度:30-35cm 4、备注:49株/㎡，两分支（含）以上，小毛球状，密植，不见裸土 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	100	112.78	11278.00	
35	050102007005	栽植色带	1、名称:小叶栀子 2、蓬径:20-25cm 3、高度:20-35cm 4、备注:49株/㎡，两分支（含）以上，小毛球状，密植，不见裸土 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	138	91.29	12598.02	
36	050102007006	栽植色带	1、名称:瓜子黄杨 2、蓬径:20-25cm 3、高度:20-35cm 4、备注:49株/㎡，两分支（含）以上，小毛球状，密植，不见裸土 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	116	116.28	13488.48	
37	050102007007	栽植色带	1、名称:红叶石楠 2、蓬径:20-25cm 3、高度:20-35cm 4、备注:49株/㎡，两分支（含）以上，小毛球状，密植，不见裸土 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	95	89.79	8530.05	
本页小计							45894.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	050102007008	栽植花卉	1、名称:大花六道木 2、蓬径:25-30cm 3、高度:30-35cm 4、备注:49株/㎡，两分支（含）以上，小毛球状，密植，不见裸土 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	42	120.83	5074.86	
39	050102007009	栽植花卉	1、名称:八仙花 2、蓬径:25-30cm 3、高度:50-55cm 4、备注:25株/㎡，无尽夏，多角度观看不露土 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	23	88.85	2043.55	
40	050102007010	栽植色带	1、名称:金边阔叶麦冬 2、蓬径:10-15cm 3、高度:15-20cm 4、备注:64丛/㎡，2-3芽/丛 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	111	52.33	5808.63	
41	050102007011	栽植色带	1、名称:大吴风草 2、蓬径:25-30cm 3、高度:30-35cm 4、备注:25株/㎡，6-8芽/丛 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	56	61.63	3451.28	
42	050102007012	栽植花卉	1、名称:常绿鸢尾 2、蓬径:15-20cm 3、高度:15-20cm 4、备注:64丛/㎡，2-3芽/丛 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	71	52.86	3753.06	
本页小计							20131.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	050102007013	栽植花卉	1、名称:欧石竹 2、蓬径:10-15cm 3、高度:15-20cm 4、备注:91丛/㎡，2-3芽/丛 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	81	108.19	8763.39	
44	050102007014	栽植色带	1、名称:金叶石菖蒲 2、蓬径:15-20cm 3、高度:15-20cm 4、备注:湿生，6-8芽/丛，64丛/㎡ 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	50	101.18	5059.00	
45	050102007015	栽植花卉	1、名称:水生鸢尾 2、蓬径:15-20cm 3、高度:15-20cm 4、备注:湿生，2-3芽/丛，64丛/㎡ 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	34	101.18	3440.12	
46	050102007016	栽植色带	1、名称:黄菖蒲 2、蓬径:20-25cm 3、高度:30-40cm 4、备注:湿生，6-8芽/丛，36丛/㎡ 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	48	83.88	4026.24	
47	050102007017	栽植色带	1、名称:小兔子狼尾草 2、蓬径:25-30cm 3、高度:35-50cm 4、备注:湿生，20-25芽/丛，36丛/㎡ 5、养护期:一年，二级养护 6、具体详见施工图设计	㎡	18	91.23	1642.14	
		分部小计					159415.19	
		草坪及其他						
本页小计							22930.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	050301005001	点风景石	1、石料种类:太湖石 2、石料规格、重量:大块径600mm-800mm，小块径300mm-500mm,石型圆润、光滑 3、具体要求详见施工图设计	t	4.965	535.89	2660.69	
49	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:天堂草419，沙培草卷 2、铺种方式:满铺 3、养护期:一年，二级养护 4、秋季盖播黑麦草12-15g/m2 5、具体要求详见施工图设计	m2	1200	26.34	31608.00	
50	050101010001	整理绿化用地	1、场内取土运距:自行考虑 2、找平找坡要求:具体内容包括地形精细造型,清除绿地内杂草、建筑垃圾等种植有害物质,按设计要求进行微地形调整,耙细,过筛,找平,找坡,拍实,排地表水等,其中耙细工作分两步,先用旋耕机耙细、再用滚筒碾压,两步骤各三遍,无法用机械耙细的,先用人工耙细,再用滚筒碾压三遍,直至达到设计和规范要求 3、不含地形粗造型的挖、填、运输费用 4、具体要求详见施工图设计	m2	2700	2.56	6912.00	
51	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:详见现场，包括草坡、杂草挖除 ，2、挖土深度:详见现场，3、含场内运输费用 ，4、具体要求详见施工图设计	m3	810	7.03	5694.30	
本页小计							46874.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	050101009001	种植土回(换)填	1、密实度要求:天然密实 ， 2、填方材料品种:绿化种植土 ， 3、填方来源、运距:符合设计要求的外购土，土资源费和场内外运输按相关规定和实际情况自行考虑，4、包含土资源费、挖、运到现场及回填费用 ， 5、具体要求详见施工图设计	m3	1350	32.20	43470.00	
		分部小计					90344.99	
		分部分项工程清单合计					521720.23	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:综合	项	1	5915.25	5915.25	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径(干径):15cm以上， 2、草绳所绕树干高度:草绳绕至支撑点上20cm， 3、具体做法详见施工图设计。	株	65	40.94	2661.10	
3	050403002002	草绳绕树干	1、胸径(干径):15cm以内 2、草绳所绕树干高度:草绳绕至支撑点上20cm 3、具体做法详见施工图设计	株	14	22.84	319.76	
4	050403002003	草绳绕树干	1、胸径(干径):10cm以内 2、草绳所绕树干高度:草绳绕至支撑点上20cm 3、具体做法详见施工图设计	株	211	17.12	3612.32	
5	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质:杉木四角支撑， 2、支撑材料规格:杉木稍径不低于8cm， 3、具体做法详见施工图设计。	株	65	50.18	3261.70	
本页小计							59240.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质:毛竹四角支撑， 2、支撑材料规格:杉木稍径不低于8cm， 3、具体做法详见施工图设计。	株	125	44.70	5587.50	
7	050403001003	树木支撑架	1、支撑类型、材质:毛竹一字支撑， 2、支撑材料规格:杉木稍径不低于5cm， 3、具体做法详见施工图设计。	株	100	23.14	2314.00	
8	050403003001	防尘网	1、材料种类:绿色覆盖网，2、材质为耐老化的聚乙烯（HPPE）、颜色统一要求为绿化、推荐密目网针为9针，3、具体要求详见招标文件及相关规范	m2	2700	2.00	5400.00	
		单价措施项目清单合计					29071.63	
本页小计							13301.50	
合　　计							550791.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工			6664.58			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000	5507.92			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	1156.66			
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	050405009001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.550	3029.36			
9	050405010001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	05B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	050405003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	220.32			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					9914.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-绿化　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		21587.18	100.000	21587.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	560706.12	3.300	18503.30
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	560706.12	0.550	3083.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	560706.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	582293.30	9.000	52406.40

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	5304895.69	
1.1	人工费	877033.68	
1.2	材料费	3203325.78	
1.3	施工机具使用费	888972.19	
1.4	企业管理费	211909.56	
1.5	利润	123654.47	
2	措施项目清单计价合计	452449.13	
2.1	单价措施项目费	259906.97	
2.2	总价措施项目费	192542.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	89593.32	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	88663.11	
5	税金	526140.71	
招标控制价合计		6372148.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1-1剖面、2-2剖面、5-5剖面						
1	010201009001	深层搅拌桩	1、地层情况:详见地勘报告 2、空桩长度、桩长:有效桩长L=12.00m 3、桩截面尺寸:3Φ850@1200 4、水泥强度等级、掺量:普通硅酸盐水泥强度等级42.5，水泥掺量20%，且桩体中水泥掺入量420kg/m3 5、三轴水泥土搅拌桩,套接一孔法施工 6、计量按每隔1.2m计量一根 7、详见施工图设计	m	1422.4	321.42	457187.81	
2	010202005001	型钢桩	1、地层情况:详见地勘报告 2、送桩深度、桩长:L=12.0m 3、规格型号:H700*300*13*24型钢 4、防护材料种类:做好钢板桩同冠梁处分隔措施便于拔桩 5、含打桩、拔桩、钢板桩进退场、租赁等所有相关费用，租赁时间自行考虑，结算不作调整 6、包括拔桩后孔口灌浆费用 7、详见施工图设计	t	527.534	1612.99	850907.07	
本页小计							1308094.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010202009001	喷射混凝土	1、厚度:60mm ，2、混凝土(砂浆)类别、强度等级:喷射C20细石混凝土，分两次喷射 ，3、按设计要求布置Φ70PVC管泄水孔水平及竖向间距@1500mm,4、Φ6@300双向钢筋网，插筋Φ16，L=1.0m@1.5m，5、具体做法详见设计图纸	m2	483.62	129.09	62430.51	
		分部小计					1370525.39	
		3-3剖面~4-4剖面						
4	010201009002	深层搅拌桩	1、地层情况:详见地勘报告2、空桩长度、桩长:有效桩长L=15.00m3、桩截面尺寸:3φ850@1200 4、水泥强度等级、掺量:普通硅酸盐水泥强度等级42.5，水泥掺量20%，且桩体中水泥掺入量420kg/m3 5、三轴水泥土搅拌桩,套接一孔法施工6、计量按每隔1.2m计量一根7、详见施工图设计	m	1087.5	321.42	349544.25	
本页小计							411974.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010202005002	型钢桩	1、地层情况:详见地勘报告 2、送桩深度、桩长:L=15.0m 3、规格型号:H700*300*13*24型钢 4、防护材料种类:做好钢板桩同冠梁处分隔措施便于拔桩 5、含打桩、拔桩、钢板桩进退场、租赁等所有相关费用，租赁时间自行考虑，结算不作调整 6、包括拔桩后孔口灌浆费用 7、详见施工图设计	t	379.929	1612.99	612821.68	
6	010202009002	喷射混凝土	1、厚度:60mm ， 2、混凝土(砂浆)类别、强度等级:喷射C20细石混凝土，分两次喷射 ， 3、按设计要求布置Φ70PVC管泄水孔水平及竖向间距@1500mm, 4、Φ6@300双向钢筋网，插筋Φ16，L=1.0m@1.5m，5、具体做法详见设计图纸	m2	295.8	129.09	38184.82	
		分部小计					1000550.75	
		6-6剖面~9-9剖面						
本页小计							651006.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010201009003	深层搅拌桩	1、地层情况:详见地勘报告 2、空桩长度、桩长:有效桩长L=10.00m 3、桩截面尺寸:双轴 (φ700@500)水泥土搅拌桩止水帷幕 4、水泥强度等级、掺量:普通硅酸盐水泥强度等级42.5，水泥掺量16% 5、双轴水泥土搅拌桩止水帷幕 6、计量按每隔1m计量一根 7、详见施工图设计	m	2130	164.61	350619.30	
8	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况:详见地勘 2、空桩长度、桩长:有效桩长L=10.0m 3、桩径:Φ850@1200 4、成孔方法:自行考虑 5、护筒类型、长度:自行考虑 6、泥浆外运 7、混凝土种类、强度等级:C30商品砼 8、详见施工图设计	m	1580	659.74	1042389.20	
本页小计							1393008.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况:详见地勘 2、空桩长度、桩长:有效桩长L=15.0m 3、桩径:Φ850@1200 4、成孔方法:自行考虑 5、护筒类型、长度:自行考虑 6、泥浆外运 7、混凝土种类、强度等级:C30商品砼 8、详见施工图设计	m	265	649.29	172061.85	
10	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400 2、部位:灌注桩 3、详见施工图设计	t	111.229	4830.10	537247.19	
11	010202009003	喷射混凝土	1、厚度:60mm ， 2、混凝土(砂浆)类别、强度等级:喷射C20细石混凝土，分两次喷射 ， 3、按设计要求布置Φ70PVC管泄水孔水平及竖向间距@1500mm, 4、Φ6@300双向钢筋网，插筋Φ16，L=1.0m@1.5m，5、具体做法详见设计图纸	m2	1529.34	129.09	197422.50	
12	010202011001	钢支撑	1、部位:围护支撑 2、钢材品种、规格:工字钢、槽钢等型材 3、租赁时间自行考虑，结算不作调整 4、包括安装、运输、拆除及租金等费用	t	20	1548.72	30974.40	
		分部小计					2330714.44	
		冠梁及支撑梁						
本页小计							937705.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:支撑梁 4、详见施工图设计	m3	9.67	531.24	5137.09	
14	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:圈梁、冠梁 4、具体要求详见施工图设计	m3	351.79	493.49	173604.85	
15	010505010001	其他板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、厚度:250mm 4、详见施工图设计	m3	2.53	504.05	1275.25	
16	010507007001	其他构件	1、部位:支护桩同筏板交接处 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35 4、详见施工图设计	m3	173.6	523.77	90926.47	
17	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级钢筋 2、钢筋规格:Φ12以内 3、部位:冠梁 4、详见施工图设计	t	15.159	4950.69	75047.51	
18	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级钢筋 2、钢筋规格:Φ25以内 3、部位:冠梁 4、详见施工图设计	t	27.099	4235.60	114780.52	
本页小计							460771.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称:钢筋砼支撑梁 2、拆除时做好成品保护，不得损坏其他构件 3、废料外运处置包括在综合单价中	m3	9.67	1266.50	12247.06	
		分部小计					473018.75	
		其他						
20	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型:钻孔灌注桩 2、桩头截面、高度:详见现场 3、混凝土强度等级:C30 4、有无钢筋:有筋 5、包括建筑垃圾清理及运输等	根	175	82.40	14420.00	
21	010501001001	垫层	1、垫层材料、种类:C15商品砼 2、厚度:100mm 3、部位:排水沟	m3	34.63	454.42	15736.56	
22	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:240厚MU10烧结实心砖 2、墙体类型:240厚墙体 3、砂浆强度等级、配合比:DMM5.0水泥砂浆砌筑 4、部位:排水沟	m3	63.94	546.00	34911.24	
23	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:排水沟 2、面层厚度、砂浆配合比:20mm厚DPM20水泥砂浆抹面 3、详见施工图设计	m2	612.72	55.39	33938.56	
24	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:安全围护栏杆 2、高度:1.2m	m	444	70.00	31080.00	
		分部小计					130086.36	
		分部分项工程清单合计					5304895.69	
本页小计							142333.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:综合 ，2、机械设备规格型号:综合	项	1	50255.27	50255.27	
2	011706001001	成井	1、地层情况:详见地勘报告 2、成井直径:Φ600mm，井深9m 3、井（滤）管类型、直径:Φ315无砂水泥管，滤管开孔(孔径20mm,竖向孔距300mm) 外包裹2层滤网为60目 4、粗砂回填 5、降水周期自行考虑，包括拆除、恢复等 6、详见施工图设计	座	8	10418.65	83349.20	
3	011706002001	排水、降水	1、名称:基坑明排水 2、降排水管规格:自行考虑	项	1	24815.26	24815.26	
4	011706002002	排水、降水	1、名称:集水井坑中坑轻型井点降水等 2、降排水管规格:自行考虑	项	1	36103.26	36103.26	
5	011702001001	垫层模板	1、垫层材料、种类:C15商品砼 2、厚度:100mm 3、部位:排水沟	m2	34.63	80.38	2783.56	
6	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:支撑梁 4、详见施工图设计	m2	83.94	77.09	6470.93	
7	011702008001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:圈梁、冠梁 4、具体要求详见施工图设计	m2	879.48	63.59	55926.13	
本页小计							259703.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702001002	其他板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、厚度:250mm 4、详见施工图设计	m2	2.53	80.38	203.36	
		单价措施项目清单合计					259906.97	
本页小计							203.36	
合　　计							5564802.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			89593.32			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	83472.04			
1.2		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.110	6121.28			
2	011707010001	按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	91819.24			
10	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	2782.40			
13	011707015001	智慧工地	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	8347.20			
合　计					192542.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目-基坑支护　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.3]	88663.11	100.000	88663.11
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5757344.82	1.300	74845.48
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5757344.82	0.240	13817.63
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5757344.82		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-甲供材料费/1.01	5846007.93	9.000	526140.71
合　计					614803.82

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	773415.86	
1.1	人工费	229171.55	
1.2	材料费	409030.83	
1.3	施工机具使用费	11598.66	
1.4	企业管理费	91497.23	
1.5	利润	32117.61	
2	措施项目清单计价合计	37883.91	
2.1	单价措施项目费	14362.03	
2.2	总价措施项目费	23521.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13318.68	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22627.46	
5	税金	75053.45	
招标控制价合计		908980.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称:住宅电表箱1AW、2AW（供电部门提供） 2、规格:12位单相表位 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	2	545.23	1090.46	
2	030404017002	配电箱	1、名称:公共电表箱（供电部门提供） 2、规格:1位三相表位 3、安装方式:挂壁安装	台	4	327.94	1311.76	
3	030404017003	配电箱	1、名称:商业电表箱AW_sy（供电部门提供） 2、规格:4位三相表位 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	1	492.89	492.89	
4	030404017004	配电箱	1、名称:公共配电箱1AP1、2AP1（箱内配置参数按设计要求） 2、接线端子材质、规格:铜接线端子，规格详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	2	3028.17	6056.34	
本页小计							8951.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1、名称:公共配电箱1AP2、2AP2（箱内配置参数按设计要求） 2、接线端子材质、规格:铜接线端子，规格详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	2	2371.63	4743.26	
6	030404017006	配电箱	1、名称:商业配电箱AL_sy1（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	4	1099.44	4397.76	
7	030404017007	配电箱	1、名称:物业配电箱AL_wy（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	1	1136.92	1136.92	
8	030404017008	配电箱	1、名称:门卫配电箱AL_mw（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	1	826.19	826.19	
本页小计							11104.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1、名称:家居配电箱AL1（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	20	1070.32	21406.40	
10	030411003001	桥架	1、名称:强电金属桥架 2、规格:200*100 3、材质:镀锌钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	50.28	116.86	5875.72	
11	030411003002	桥架	1、名称:强电金属桥架 2、规格:300*100 3、材质:镀锌钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	26.06	129.34	3370.60	
12	030413001001	铁构件	1、名称:支吊架 2、材质:镀锌型钢 3、规格:综合	kg	67.08	22.77	1527.41	
13	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	154.85	19.65	3042.80	
14	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	496.52	26.36	13088.27	
15	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC50 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	71.91	57.42	4129.07	
本页小计							52440.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC100 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	12	123.08	1476.96	
17	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	72.9	17.73	1292.52	
18	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	404.82	23.79	9630.67	
19	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	21.28	39.09	831.84	
20	030411001008	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC20（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	3750.78	12.00	45009.36	
21	030411001009	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC25（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	1003.65	13.84	13890.52	
22	030411001010	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC32（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	296.63	14.95	4434.62	
本页小计							76566.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	70.22	140.44	
24	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	8	111.34	890.72	
25	030408001001	电力电缆	1、型号、规格:YJV-3*2.5 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	15.78	10.46	165.06	
26	030408001002	电力电缆	1、型号、规格:YJV-3*6 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	8.9	21.28	189.39	
27	030408001003	电力电缆	1、型号、规格:YJV-5*10 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	166.77	51.45	8580.32	
28	030408001004	电力电缆	1、型号、规格:YJV-4*25+1*16 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	24.52	113.20	2775.66	
本页小计							12741.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:35mm2以下 3、材质、类型:铜芯 4、电压等级（kV）:0.6/1KV	个	8	159.29	1274.32	
30	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜	m	11146.17	3.82	42578.37	
31	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-4mm2 3、材质:铜	m	6418.6	4.71	30231.61	
32	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-10mm2 3、材质:铜	m	257.7	10.25	2641.43	
33	030411004004	配线	1、配线形式:桥架穿线 2、型号、规格:BV-10mm2 3、材质:铜	m	951.6	10.56	10048.90	
34	030411004005	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3、材质:铜	m	227.1	4.10	931.11	
35	030411004006	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:ZR-BV-2.5mm2 3、材质:铜	m	317.69	3.83	1216.75	
36	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关（带指示灯） 2、规格:86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	215	20.17	4336.55	
本页小计							93259.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404034002	照明开关	1、名称:三联单控开关（带指示灯） 2、规格:86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	1	25.09	25.09	
38	030404035001	插座	1、名称:单相二三孔插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	332	25.14	8346.48	
39	030404035002	插座	1、名称:单相二三孔防水插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	16	27.85	445.60	
40	030404035003	插座	1、名称:单相二三孔防溅插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	100	27.85	2785.00	
41	030404035004	插座	1、名称:单相二三孔+USB插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	70	44.14	3089.80	
42	030404035005	插座	1、名称:单相三孔插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	20	25.14	502.80	
43	030404035006	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3/2.2米暗装	个	40	27.85	1114.00	
本页小计							16308.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030404035007	插座	1、名称:单相三孔带开关防溅插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A,IP54 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	20	28.76	575.20	
45	030404035008	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,16A 3、安装方式:底边距地2.2米暗装	个	51	31.47	1604.97	
46	030404035009	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,20A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	22	38.71	851.62	
47	030412001001	普通灯具	1、名称:节能座头灯 2、规格:14W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	200	41.77	8354.00	
48	030412001002	普通灯具	1、名称:普通吸顶灯 2、规格:14W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	176	82.82	14576.32	
49	030412001003	普通灯具	1、名称:防水防潮灯 2、规格:8W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	47	93.58	4398.26	
50	030412001004	普通灯具	1、名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2、规格:12W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	32	78.35	2507.20	
51	030412001005	普通灯具	1、名称:防水防潮壁灯 2、规格:8W,LED 3、安装方式:门上方0.2米壁装	套	12	82.31	987.72	
52	030412001006	普通灯具	1、名称:应急壁灯 2、规格:8W,LED（配3h蓄电池） 3、安装方式:门上方0.2米壁装	套	12	128.90	1546.80	
本页小计							35402.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030412005001	荧光灯	1、名称:单管高效节能荧光灯 2、规格:T5,1*18W,LED 3、安装形式:吸顶安装	套	4	86.21	344.84	
54	030412005002	荧光灯	1、名称:双管高效节能荧光灯 2、规格:T5,2*18W,LED 3、安装形式:吸顶安装	套	11	118.38	1302.18	
55	030412004001	装饰灯	1、名称:应急照明灯 2、规格:DC36V,6W,LED,带蓄电池t≥30min 3、安装形式:距地2.2米壁装	套	21	78.62	1651.02	
56	030412004002	装饰灯	1、名称:安全出口灯 2、规格:DC36V,0.5W,LED,带蓄电池t≥30min 3、安装形式:门框上方0.2米明装	套	11	76.84	845.24	
57	030412004003	装饰灯	1、名称:疏散指示灯 2、规格:DC36V,1W,LED,带蓄电池t≥30min 3、安装形式:距地0.3米壁装	套	7	76.84	537.88	
58	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	462	7.60	3511.20	
59	030411006002	接线盒	1、名称:开关、插座盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	855	7.60	6498.00	
60	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	51	8.14	415.14	
本页小计							15105.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030411006004	接线盒	1、名称:开关盒、插座盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	12	8.33	99.96	
62	030409002001	接地母线	1、材质:不锈钢扁钢 2、规格:-30*4 3、安装部位:基础	m	6.36	39.41	250.65	
63	030409002002	接地母线	1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:-40*4 3、安装部位:井道、等电位箱等	m	86.76	27.60	2394.58	
64	030409002003	接地母线	1、安装部位:基础 2、安装形式:利用基础钢筋连焊构成联合接地网络	m	160.77	8.86	1424.42	
65	030409003001	避雷引下线	1、安装形式:利用柱内主筋二根（Φ≥16），上下焊接形成电气通路	m	418.61	23.62	9887.57	
66	030409005001	避雷网	1、材质:热镀锌圆钢 2、规格:Φ10 3、安装形式:沿支架敷设	m	236.79	45.38	10745.53	
67	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:断接卡子 2、材质:钢制	台	2	49.76	99.52	
68	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 2、材质:钢制	台	6	349.98	2099.88	
69	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流	系统	24	177.40	4257.60	
70	030414011001	接地装置	1、名称:接地系统调试 2、类别:接地网	系统	1	961.17	961.17	
		分部小计					354100.21	
		暖通						
本页小计							32220.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030108006001	其他风机	1、名称:新风电动墙式通风器X1 2、规格:风量120m3/h,电量220V/70W,过滤效率99.4% 3、具体要求详见设计	台	40	142.22	5688.80	
72	030108006002	其他风机	1、名称:新风电动墙式通风器X2 2、规格:风量150m3/h,电量220V/70W,过滤效率99.4% 3、具体要求详见设计	台	20	142.22	2844.40	
73	030108006003	其他风机	1、名称:一体穿墙排气扇X3 2、规格:风量120m3/h,电量220V/12W 3、具体要求详见设计	台	10	112.05	1120.50	
		分部小计					9653.70	
		给排水						
74	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN15 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	4	25.60	102.40	
75	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN32 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	11.6	38.64	448.22	
本页小计							10204.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管 DN40 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	60.88	49.58	3018.43	
77	031001003001	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式:环压式连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	1150.82	48.26	55538.57	
78	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De20 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	567.4	23.97	13600.58	
79	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De25 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	831.35	24.78	20600.85	
80	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De32 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	6.48	30.17	195.50	
本页小计							92953.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De40 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	9.41	38.10	358.52	
82	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De50 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	7.25	47.86	346.99	
83	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:柔性橡塑保温 2、绝热厚度:28mm	m3	7	1766.92	12368.44	
84	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:柔性橡塑保温 2、绝热厚度:50mm	m3	20.22	1450.64	29331.94	
85	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:双导铝箔胶带	m2	206.4	35.98	7426.27	
86	031208007002	防潮层、保护层	1、材料:铝皮 2、厚度:0.5mm	m2	274.88	71.66	19697.90	
87	031002001001	管道支架	1、材质:镀锌型钢 2、管架形式:一般管架	kg	24.71	17.69	437.12	
88	030413002001	凿（压）槽	1、名称:砖墙开槽 2、规格:DN15 3、填充（恢复）方式:水泥砂浆	m	24.4	11.00	268.40	
89	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	38.96	33.00	1285.68	
本页小计							71521.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De75 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	0.36	47.76	17.19	
91	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	199.82	63.12	12612.64	
92	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De160 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	7.3	85.81	626.41	
93	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U静音管 De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	123.5	33.51	4138.49	
94	031001006011	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U静音管 De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	183.3	65.32	11973.16	
本页小计							29367.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	031001006012	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U管 De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	209.16	20.31	4248.04	
96	031001006013	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:承压式PVC-U管（防紫外线型） De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含雨水头	m	214.91	46.25	9939.59	
97	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100 4、填料材质:按设计及规范要求	个	3	86.17	258.51	
98	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	24	111.34	2672.16	
99	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN250 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	173.04	346.08	
100	031002003006	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN40 4、填料材质:按设计及规范要求	个	302	35.24	10642.48	
101	031002003007	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50 4、填料材质:按设计及规范要求	个	4	35.58	142.32	
本页小计							28249.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	031002003008	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN70 4、填料材质:按设计及规范要求	个	16	42.31	676.96	
103	031002003009	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	48	42.31	2030.88	
104	031002003010	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	56	83.42	4671.52	
105	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	100	41.36	4136.00	
106	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	2	140.32	280.64	
107	031003001003	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	1	179.33	179.33	
108	031003003001	法兰阀门	1、类型:止回阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	20	40.46	809.20	
109	031003003002	法兰阀门	1、类型:止回阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	1	181.12	181.12	
本页小计							12965.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	031003003003	法兰阀门	1、类型:电磁阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接 5、含接线、调试	个	20	180.56	3611.20	
111	031003001004	螺纹阀门	1、类型:小型减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20,阀后压力0.2MPa 4、连接形式:螺纹连接 5、阀前阀后自带压力表、过滤器	个	9	68.23	614.07	
112	031003001005	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接 4、配套截止阀	个	5	87.52	437.60	
113	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:坐式大便器 3、附件名称、数量:成套配置，含三角阀、软管等	组	2	625.46	1250.92	
114	031004006002	大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式大便器 3、附件名称、数量:成套配置，含自闭式冲洗阀、短管等	组	3	455.74	1367.22	
115	031004007001	小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:挂式小便器 3、附件名称、数量:成套配置，含自闭式冲洗阀、短管等	组	2	564.23	1128.46	
本页小计							8409.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	031004003001	洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:台式洗脸盆 3、附件名称、数量:成套配置，含扳把式水龙头、三角阀、软管等	组	4	516.89	2067.56	
117	031004003002	洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:立柱盆 3、附件名称、数量:成套配置，含水龙头、三角阀、软管等	组	1	228.29	228.29	
118	031004004001	洗涤盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:拖布池 3、附件名称、数量:成套配置，含水龙头、排水栓等	组	1	200.99	200.99	
119	031004004002	洗涤盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:厨房水池 3、附件名称、数量:成套配置，含水龙头、排水栓、型钢支架等	组	20	252.96	5059.20	
120	031004008001	其他成品卫生器具	1、名称:排水汇集器	组	20	106.99	2139.80	
121	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:空调地漏 2、材质:PVC 3、型号、规格:DN50	个	70	34.12	2388.40	
122	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:普通地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50	个	5	47.43	237.15	
123	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称:普通地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN100	个	12	100.32	1203.84	
本页小计							13525.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	031006005001	太阳能集热装置	1、名称:太阳能热水器 2、型号、规格:容积120L,集热器总面积不小于2m2 3、附件名称、规格、数量:配套一体化控制器及其控制线路、储热水箱,并具备电加热功能 4、具体详见设计	套	20	4470.54	89410.80	
125	010101003001	挖填沟槽土方	1、土壤类别:详见现场 2、挖土深度:按设计及规范要求 3、回填要求:素土夯填 4、人工开挖	m3	29.53	64.33	1899.66	
		分部小计					348853.69	
		弱电管线						
126	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称:电信分线箱（电信提供） 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	2	105.21	210.42	
127	030502003002	分线接线箱（盒）	1、名称:有线电视分线箱（有线提供） 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	2	105.21	210.42	
128	030502003003	分线接线箱（盒）	1、名称:弱电箱AHD 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	6	139.18	835.08	
129	030502003004	分线接线箱（盒）	1、名称:家居配线箱ADD 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	20	139.18	2783.60	
130	030411006005	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	143	7.60	1086.80	
本页小计							96436.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030411006006	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	164	8.14	1334.96	
132	030411003003	桥架	1、名称:弱电金属桥架 2、规格:200*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	35.2	116.86	4113.47	
133	030411001011	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	8.6	30.57	262.90	
134	030411001012	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC15 3、配置形式:暗敷 4、含砖墙开槽修复	m	54	15.68	846.72	
135	030411001013	配管	1、名称:电线管 2、材质:紧定式镀锌薄壁钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:按施工规范 6、含砖墙开槽修复	m	641.74	10.53	6757.52	
136	030411001014	配管	1、名称:电线管 2、材质:紧定式镀锌薄壁钢管 3、规格:JDG25 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:按施工规范 6、含砖墙开槽修复	m	621.19	14.81	9199.82	
137	030411001015	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC16（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	1026.3	10.86	11145.62	
本页小计							33661.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030411001016	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC20（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	117.79	12.00	1413.48	
139	030411001017	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC25（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	133.68	13.84	1850.13	
140	030411004007	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-1.5mm2 3、材质:铜	m	38.37	2.89	110.89	
141	030411004008	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜	m	210.6	3.82	804.49	
142	030502007001	光缆	1、名称:光纤 2、规格:G.657A 3、敷设方式:管内敷设	m	61.7	4.30	265.31	
143	030502007002	光缆	1、名称:光纤 2、规格:G.657A 3、敷设方式:桥架敷设	m	150.4	4.56	685.82	
144	030502005001	双绞线缆	1、名称:网线 2、规格:CAT6 3、敷设方式:管内敷设	m	785.74	4.09	3213.68	
145	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:有线电视线 2、规格:SYWV-75-5P 3、敷设方式:管内敷设	m	62.7	4.24	265.85	
146	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:有线电视线 2、规格:SYWV-75-5P 3、敷设方式:桥架敷设	m	150.4	4.63	696.35	
本页小计							9306.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030505005003	射频同轴电缆	1、名称:有线电视线 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内敷设	m	382.4	4.24	1621.38	
148	030502005002	双绞线缆	1、名称:电话线 2、规格:RVS-2*0.5mm2 3、敷设方式:管内敷设	m	217.2	1.93	419.20	
149	030411004009	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-2*1.0mm2	m	460.4	3.33	1533.13	
150	030411004010	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-4*0.5mm2	m	1164.44	3.68	4285.14	
151	030411004011	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-4*1.0mm2	m	3.91	5.40	21.11	
152	030411004012	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2	m	54	4.27	230.58	
		分部小计					56203.87	
		抗震支架						
153	031002001002	管道支架	1、名称:抗震支架 2、材质:镀锌型钢 3、管架形式:综合	kg	20	33.79	675.80	
		分部小计					675.80	
		防火封堵						
154	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	3928.59	3928.59	
		分部小计					3928.59	
		分部分项工程清单合计					773415.86	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14362.03	14362.03	
本页小计							27076.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施项目清单合计					14362.03	
本页小计							27076.96	
合　　计							787777.89	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			13318.68			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	11683.05			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	1635.63			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	8567.57			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.100	778.87			
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	233.66			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	623.10			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					23521.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目1#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		22627.46	100.000	22627.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	802392.17	2.400	19257.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	802392.17	0.420	3370.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	802392.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	833927.23	9.000	75053.45
合　计					97680.91

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	762961.19	
1.1	人工费	225112.70	
1.2	材料费	404751.85	
1.3	施工机具使用费	11604.77	
1.4	企业管理费	89937.85	
1.5	利润	31554.04	
2	措施项目清单计价合计	37388.93	
2.1	单价措施项目费	14188.04	
2.2	总价措施项目费	23200.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13136.93	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22318.68	
5	税金	74040.19	
招标控制价合计		896708.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称:住宅电表箱1AW、2AW（供电部门提供） 2、规格:12位单相表位 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	2	545.23	1090.46	
2	030404017002	配电箱	1、名称:公共电表箱（供电部门提供） 2、规格:1位三相表位 3、安装方式:挂壁安装	台	4	327.94	1311.76	
3	030404017003	配电箱	1、名称:商业电表箱AW_sy（供电部门提供） 2、规格:6位三相表位 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	1	492.89	492.89	
4	030404017004	配电箱	1、名称:公共配电箱1AP1、2AP1（箱内配置参数按设计要求） 2、接线端子材质、规格:铜接线端子，规格详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	2	3028.17	6056.34	
本页小计							8951.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1、名称:公共配电箱1AP2、2AP2（箱内配置参数按设计要求） 2、接线端子材质、规格:铜接线端子，规格详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	2	2371.63	4743.26	
6	030404017006	配电箱	1、名称:商业配电箱AL_sy1（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	6	1099.44	6596.64	
7	030404017007	配电箱	1、名称:家居配电箱AL1（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	20	1070.32	21406.40	
8	030411003001	桥架	1、名称:强电金属桥架 2、规格:200*100 3、材质:镀锌钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	50.28	116.86	5875.72	
9	030411003002	桥架	1、名称:强电金属桥架 2、规格:300*100 3、材质:镀锌钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	26.15	129.34	3382.24	
本页小计							42004.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030413001001	铁构件	1、名称:支吊架 2、材质:镀锌型钢 3、规格:综合	kg	67.16	22.77	1529.23	
11	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	198.85	19.65	3907.40	
12	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	496.52	26.36	13088.27	
13	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC50 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	147.05	57.42	8443.61	
14	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC100 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	12	123.08	1476.96	
15	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	72.9	17.73	1292.52	
16	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	390.2	23.79	9282.86	
本页小计							39020.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	21.28	39.09	831.84	
18	030411001008	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC20（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	3627.22	12.00	43526.64	
19	030411001009	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC25（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	989.1	13.84	13689.14	
20	030411001010	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC32（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	289.5	14.95	4328.03	
21	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	70.22	140.44	
22	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	8	111.34	890.72	
23	030408001001	电力电缆	1、型号、规格:YJV-3*16 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	163.25	52.36	8547.77	
本页小计							71954.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030408001002	电力电缆	1、型号、规格:YJV-5*10 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	85.73	51.45	4410.81	
25	030408001003	电力电缆	1、型号、规格:YJV-4*25+1*16 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	24.52	113.20	2775.66	
26	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:35mm2以下 3、材质、类型:铜芯 4、电压等级（kV）:0.6/1KV	个	8	159.29	1274.32	
27	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜	m	10772.14	3.82	41149.57	
28	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-4mm2 3、材质:铜	m	6370.16	4.71	30003.45	
29	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-10mm2 3、材质:铜	m	257.7	10.25	2641.43	
30	030411004004	配线	1、配线形式:桥架穿线 2、型号、规格:BV-10mm2 3、材质:铜	m	951.6	10.56	10048.90	
本页小计							92304.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030411004005	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3、材质:铜	m	227.1	4.10	931.11	
32	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关（带指示灯） 2、规格:86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	210	20.17	4235.70	
33	030404035001	插座	1、名称:单相二三孔插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	322	25.14	8095.08	
34	030404035002	插座	1、名称:单相二三孔防水插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	14	27.85	389.90	
35	030404035003	插座	1、名称:单相二三孔防溅插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	100	27.85	2785.00	
36	030404035004	插座	1、名称:单相二三孔+USB插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	70	44.14	3089.80	
37	030404035005	插座	1、名称:单相三孔插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	20	25.14	502.80	
38	030404035006	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3/2.2米暗装	个	40	27.85	1114.00	
本页小计							21143.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030404035007	插座	1、名称:单相三孔带开关防溅插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A,IP54 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	20	28.76	575.20	
40	030404035008	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,16A 3、安装方式:底边距地2.2米暗装	个	51	31.47	1604.97	
41	030404035009	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,20A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	20	38.71	774.20	
42	030412001001	普通灯具	1、名称:节能座头灯 2、规格:14W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	200	41.77	8354.00	
43	030412001002	普通灯具	1、名称:普通吸顶灯 2、规格:14W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	176	82.82	14576.32	
44	030412001003	普通灯具	1、名称:防水防潮灯 2、规格:8W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	40	93.58	3743.20	
45	030412001004	普通灯具	1、名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2、规格:12W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	32	78.35	2507.20	
46	030412001005	普通灯具	1、名称:防水防潮壁灯 2、规格:8W,LED 3、安装方式:门上方0.2米壁装	套	12	82.31	987.72	
47	030412001006	普通灯具	1、名称:应急壁灯 2、规格:8W,LED（配3h蓄电池） 3、安装方式:门上方0.2米壁装	套	12	128.90	1546.80	
本页小计							34669.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030412004001	装饰灯	1、名称:应急照明灯 2、规格:DC36V,6W,LED,带蓄电池t≥30min 3、安装形式:距地2.2米壁装	套	24	78.62	1886.88	
49	030412004002	装饰灯	1、名称:安全出口灯 2、规格:DC36V,0.5W,LED,带蓄电池t≥30min 3、安装形式:门框上方0.2米明装	套	12	76.84	922.08	
50	030412004003	装饰灯	1、名称:疏散指示灯 2、规格:DC36V,1W,LED,带蓄电池t≥30min 3、安装形式:距地0.3米壁装	套	10	76.84	768.40	
51	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	452	7.60	3435.20	
52	030411006002	接线盒	1、名称:开关、插座盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	833	7.60	6330.80	
53	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	46	8.14	374.44	
54	030411006004	接线盒	1、名称:开关盒、插座盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	12	8.33	99.96	
55	030409002001	接地母线	1、材质:不锈钢扁钢 2、规格:-30*4 3、安装部位:基础	m	5.84	39.41	230.15	
56	030409002002	接地母线	1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:-40*4 3、安装部位:井道、等电位箱等	m	86.76	27.60	2394.58	
本页小计							16442.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030409002003	接地母线	1、安装部位:基础 2、安装形式:利用基础钢筋连焊构成联合接地网络	m	158.54	8.86	1404.66	
58	030409003001	避雷引下线	1、安装形式:利用柱内主筋二根（φ≥16），上下焊接形成电气通路	m	418.61	23.62	9887.57	
59	030409005001	避雷网	1、材质:热镀锌圆钢 2、规格:φ10 3、安装形式:沿支架敷设	m	236.79	45.38	10745.53	
60	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:断接卡子 2、材质:钢制	台	2	49.76	99.52	
61	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 2、材质:钢制	台	5	349.98	1749.90	
62	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流	系统	24	177.40	4257.60	
63	030414011001	接地装置	1、名称:接地系统调试 2、类别:接地网	系统	1	961.17	961.17	
		分部小计					355596.72	
		暖通						
64	030108006001	其他风机	1、名称:新风电动墙式通风器X1 2、规格:风量120m3/h,电量220V/70W,过滤效率99.4% 3、具体要求详见设计	台	40	142.22	5688.80	
65	030108006002	其他风机	1、名称:新风电动墙式通风器X2 2、规格:风量150m3/h,电量220V/70W,过滤效率99.4% 3、具体要求详见设计	台	20	142.22	2844.40	
本页小计							37639.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030108006003	其他风机	1、名称:一体穿墙排气扇X3 2、规格:风量120m3/h,电量220V/12W 3、具体要求详见设计	台	10	112.05	1120.50	
		分部小计					9653.70	
		给排水						
67	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN15 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	4	25.60	102.40	
68	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN32 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	11.6	38.64	448.22	
69	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN40 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	60.88	49.58	3018.43	
本页小计							4689.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	031001003001	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式:环压式连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	1150.82	48.26	55538.57	
71	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De20 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	534.2	23.97	12804.77	
72	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De25 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	829.66	24.78	20558.97	
73	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:柔性橡塑保温 2、绝热厚度:28mm	m3	7	1766.92	12368.44	
74	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:柔性橡塑保温 2、绝热厚度:50mm	m3	20.22	1450.64	29331.94	
75	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:双导铝箔胶带	m2	206.4	35.98	7426.27	
76	031208007002	防潮层、保护层	1、材料:铝皮 2、厚度:0.5mm	m2	274.88	71.66	19697.90	
77	031002001001	管道支架	1、材质:镀锌型钢 2、管架形式:一般管架	kg	24.71	17.69	437.12	
本页小计							158163.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	30	33.00	990.00	
79	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	176.73	63.12	11155.20	
80	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U静音管 De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	123.5	33.51	4138.49	
81	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U静音管 De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	183.3	65.32	11973.16	
82	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U管 De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	209.16	20.31	4248.04	
本页小计							32504.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:承压式PVC-U管（防紫外线型） De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含雨水头	m	214.91	46.25	9939.59	
84	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	86.17	172.34	
85	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	24	111.34	2672.16	
86	031002003005	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN40 4、填料材质:按设计及规范要求	个	302	35.24	10642.48	
87	031002003006	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50 4、填料材质:按设计及规范要求	个	4	35.58	142.32	
88	031002003007	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN70 4、填料材质:按设计及规范要求	个	16	42.31	676.96	
89	031002003008	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	48	42.31	2030.88	
本页小计							26276.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	031002003009	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	56	83.42	4671.52	
91	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	100	41.36	4136.00	
92	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	2	140.32	280.64	
93	031003003001	法兰阀门	1、类型:止回阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	20	40.46	809.20	
94	031003003002	法兰阀门	1、类型:电磁阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接 5、含接线、调试	个	20	180.56	3611.20	
95	031003001003	螺纹阀门	1、类型:小型减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20,阀后压力0.2MPa 4、连接形式:螺纹连接 5、阀前阀后自带压力表、过滤器	个	8	68.23	545.84	
96	031003001004	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接 4、配套截止阀	个	4	87.52	350.08	
本页小计							14404.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	031004004001	洗涤盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:厨房水池 3、附件名称、数量:成套配置，含水龙头、排水栓、型钢支架等	组	20	252.96	5059.20	
98	031004008001	其他成品卫生器具	1、名称:排水汇集器	组	20	106.99	2139.80	
99	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:空调地漏 2、材质:PVC 3、型号、规格:DN50	个	70	34.12	2388.40	
100	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:普通地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN100	个	12	100.32	1203.84	
101	031006005001	太阳能集热装置	1、名称:太阳能热水器 2、型号、规格:容积120L,集热器总面积不小于2m2 3、附件名称、规格、数量:配套一体化控制器及其控制线路、储热水箱,并具备电加热功能 4、具体详见设计	套	20	4470.54	89410.80	
102	010101003001	挖填沟槽土方	1、土壤类别:详见现场 2、挖土深度:按设计及规范要求 3、回填要求:素土夯填 4、人工开挖	m3	19.34	64.33	1244.14	
		分部小计					336365.31	
		弱电管线						
103	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称:电信分线箱（电信提供） 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	2	105.21	210.42	
本页小计							101656.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030502003002	分线接线箱（盒）	1、名称:有线电视分线箱（有线提供） 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	2	105.21	210.42	
105	030502003003	分线接线箱（盒）	1、名称:弱电箱AHD 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	6	139.18	835.08	
106	030502003004	分线接线箱（盒）	1、名称:家居配线箱ADD 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	20	139.18	2783.60	
107	030411006005	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	140	7.60	1064.00	
108	030411006006	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	170	8.14	1383.80	
109	030411003003	桥架	1、名称:弱电金属桥架 2、规格:200*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	34.8	116.86	4066.73	
110	030411001011	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	8.6	30.57	262.90	
111	030411001012	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC15 3、配置形式:暗敷 4、含砖墙开槽修复	m	54	15.68	846.72	
本页小计							11453.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030411001013	配管	1、名称:电线管 2、材质:紧定式镀锌薄壁钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:按施工规范 6、含砖墙开槽修复	m	647.37	10.53	6816.81	
113	030411001014	配管	1、名称:电线管 2、材质:紧定式镀锌薄壁钢管 3、规格:JDG25 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:按施工规范 6、含砖墙开槽修复	m	656.88	14.81	9728.39	
114	030411001015	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC16（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	1026.3	10.86	11145.62	
115	030411001016	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC20（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	105	12.00	1260.00	
116	030411001017	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC25（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	133.68	13.84	1850.13	
117	030411004006	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜	m	210.6	3.82	804.49	
118	030502007001	光缆	1、名称:光纤 2、规格:G.657A 3、敷设方式:管内敷设	m	61.7	4.30	265.31	
本页小计							31870.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030502007002	光缆	1、名称:光纤 2、规格:G.657A 3、敷设方式:桥架敷设	m	150.4	4.56	685.82	
120	030502005001	双绞线缆	1、名称:网线 2、规格:CAT6 3、敷设方式:管内敷设	m	785.79	4.09	3213.88	
121	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:有线电视线 2、规格:SYWV-75-5P 3、敷设方式:管内敷设	m	62.7	4.24	265.85	
122	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:有线电视线 2、规格:SYWV-75-5P 3、敷设方式:桥架敷设	m	150.4	4.63	696.35	
123	030505005003	射频同轴电缆	1、名称:有线电视线 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内敷设	m	382.4	4.24	1621.38	
124	030502005002	双绞线缆	1、名称:电话线 2、规格:RVS-2*0.5mm2 3、敷设方式:管内敷设	m	217.2	1.93	419.20	
125	030411004007	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-2*1.0mm2	m	496.39	3.33	1652.98	
126	030411004008	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-4*0.5mm2	m	1193.08	3.68	4390.53	
127	030411004009	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-4*1.0mm2	m	5.57	5.40	30.08	
128	030411004010	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2	m	54	4.27	230.58	
		分部小计					56741.07	
本页小计							13206.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		抗震支架						
129	031002001002	管道支架	1、名称:抗震支架 2、材质:镀锌型钢 3、管架形式:综合	kg	20	33.79	675.80	
		分部小计					675.80	
		防火封堵						
130	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	3928.59	3928.59	
		分部小计					3928.59	
		分部分项工程清单合计					762961.19	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14188.04	14188.04	
		单价措施项目清单合计					14188.04	
本页小计							18792.43	
合　　计							777149.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			13136.93			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	11523.62			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	1613.31			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	8450.66			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.100	768.24			
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	230.47			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	614.59			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					23200.89			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目2#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		22318.68	100.000	22318.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	791442.52	2.400	18994.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	791442.52	0.420	3324.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	791442.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	822668.80	9.000	74040.19
合　计					96358.87

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	923950.37	
1.1	人工费	277646.46	
1.2	材料费	481877.04	
1.3	施工机具使用费	14526.43	
1.4	企业管理费	110962.10	
1.5	利润	38938.37	
2	措施项目清单计价合计	45644.71	
2.1	单价措施项目费	17482.44	
2.2	总价措施项目费	28162.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15946.18	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27091.39	
5	税金	89701.78	
招标控制价合计		1086388.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称:住宅电表箱1AW、2AW（供电部门提供） 2、规格:12位单相表位 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	2	545.23	1090.46	
2	030404017002	配电箱	1、名称:公共电表箱（供电部门提供） 2、规格:1位三相表位 3、安装方式:挂壁安装	台	4	327.94	1311.76	
3	030404017003	配电箱	1、名称:公共配电箱1AP1、2AP1（箱内配置参数按设计要求） 2、接线端子材质、规格:铜接线端子，规格详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	2	3028.17	6056.34	
4	030404017004	配电箱	1、名称:公共配电箱1AP2、2AP2（箱内配置参数按设计要求） 2、接线端子材质、规格:铜接线端子，规格详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	2	2371.63	4743.26	
本页小计							13201.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1、名称:家居配电箱AL1（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	12	1070.32	12843.84	
6	030404017006	配电箱	1、名称:家居配电箱AL2（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	12	1105.80	13269.60	
7	030411003001	桥架	1、名称:强电金属桥架 2、规格:200*100 3、材质:镀锌钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	40.96	116.86	4786.59	
8	030411003002	桥架	1、名称:强电金属桥架 2、规格:300*100 3、材质:镀锌钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	35.9	129.34	4643.31	
9	030413001001	铁构件	1、名称:支吊架 2、材质:镀锌型钢 3、规格:综合	kg	68.7	22.77	1564.30	
10	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	507.72	26.36	13383.50	
本页小计							50491.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC50 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	5	57.42	287.10	
12	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC100 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	20	123.08	2461.60	
13	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	72.9	17.73	1292.52	
14	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	238.56	23.79	5675.34	
15	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	20.36	39.09	795.87	
16	030411001007	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC20（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	5099.48	12.00	61193.76	
17	030411001008	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC25（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	1237.56	13.84	17127.83	
本页小计							88834.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030411001009	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC32（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	505.8	14.95	7561.71	
19	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	70.22	140.44	
20	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	8	111.34	890.72	
21	030408001001	电力电缆	1、型号、规格:YJV-5*10 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	83.97	51.45	4320.26	
22	030408001002	电力电缆	1、型号、规格:YJV-4*25+1*16 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	24.11	113.20	2729.25	
23	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:35mm2以下 3、材质、类型:铜芯 4、电压等级（kV）:0.6/1KV	个	8	159.29	1274.32	
24	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜	m	14994.74	3.82	57279.91	
本页小计							74196.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-4mm2 3、材质:铜	m	6765.24	4.71	31864.28	
26	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-10mm2 3、材质:铜	m	328.68	10.25	3368.97	
27	030411004004	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-16mm2 3、材质:铜	m	259.92	16.85	4379.65	
28	030411004005	配线	1、配线形式:桥架穿线 2、型号、规格:BV-10mm2 3、材质:铜	m	648.72	10.56	6850.48	
29	030411004006	配线	1、配线形式:桥架穿线 2、型号、规格:BV-16mm2 3、材质:铜	m	648.72	16.78	10885.52	
30	030411004007	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3、材质:铜	m	227.1	4.10	931.11	
31	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关（带指示灯） 2、规格:86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	304	20.17	6131.68	
32	030404035001	插座	1、名称:单相二三孔插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	408	25.14	10257.12	
33	030404035002	插座	1、名称:单相二三孔防水插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	16	27.85	445.60	
本页小计							75114.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030404035003	插座	1、名称:单相二三孔防溅插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	144	27.85	4010.40	
35	030404035004	插座	1、名称:单相二三孔+USB插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	96	44.14	4237.44	
36	030404035005	插座	1、名称:单相三孔插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	24	25.14	603.36	
37	030404035006	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3/2.2米暗装	个	48	27.85	1336.80	
38	030404035007	插座	1、名称:单相三孔带开关防溅插座 2、规格:86系列,安全 型,250V,10A,IP54 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	24	28.76	690.24	
39	030404035008	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,16A 3、安装方式:底边距地2.2米暗装	个	72	31.47	2265.84	
40	030404035009	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,20A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	24	38.71	929.04	
41	030412001001	普通灯具	1、名称:节能座头灯 2、规格:14W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	276	41.77	11528.52	
本页小计							25601.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030412001002	普通灯具	1、名称:普通吸顶灯 2、规格:14W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	220	82.82	18220.40	
43	030412001003	普通灯具	1、名称:防水防潮灯 2、规格:8W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	60	93.58	5614.80	
44	030412001004	普通灯具	1、名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2、规格:12W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	36	78.35	2820.60	
45	030412001005	普通灯具	1、名称:防水防潮壁灯 2、规格:8W,LED 3、安装方式:门上方0.2米壁装	套	12	82.31	987.72	
46	030412001006	普通灯具	1、名称:应急壁灯 2、规格:8W,LED（配3h蓄电池） 3、安装方式:门上方0.2米壁装	套	12	128.90	1546.80	
47	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	580	7.60	4408.00	
48	030411006002	接线盒	1、名称:开关、插座盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	1124	7.60	8542.40	
49	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	12	8.14	97.68	
50	030411006004	接线盒	1、名称:开关盒、插座盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	12	8.33	99.96	
51	030409002001	接地母线	1、材质:不锈钢扁钢 2、规格:-30*4 3、安装部位:基础	m	6.28	39.41	247.49	
本页小计							42585.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030409002002	接地母线	1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:-40*4 3、安装部位:井道、等电位箱等	m	85.41	27.60	2357.32	
53	030409002003	接地母线	1、安装部位:基础 2、安装形式:利用基础钢筋连焊构成联合接地网络	m	184.51	8.86	1634.76	
54	030409003001	避雷引下线	1、安装形式:利用柱内主筋二根（Φ≥16），上下焊接形成电气通路	m	411.55	23.62	9720.81	
55	030409005001	避雷网	1、材质:热镀锌圆钢 2、规格:Φ10 3、安装形式:沿支架敷设	m	258.02	45.38	11708.95	
56	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:断接卡子 2、材质:钢制	台	2	49.76	99.52	
57	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 2、材质:钢制	台	4	349.98	1399.92	
58	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下 交流	系统	28	177.40	4967.20	
59	030414011001	接地装置	1、名称:接地系统调试 2、类别:接地网	系统	1	961.17	961.17	
		分部小计					402875.14	
		暖通						
60	030108006001	其他风机	1、名称:新风电动墙式通风器X1 2、规格:风量120m3/h,电量220V/70W,过滤效率99.4% 3、具体要求详见设计	台	60	142.22	8533.20	
本页小计							41382.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030108006002	其他风机	1、名称:新风电动墙式通风器X2 2、规格:风量150m3/h,电量220V/70W,过滤效率99.4% 3、具体要求详见设计	台	24	142.22	3413.28	
62	030108006003	其他风机	1、名称:一体穿墙排气扇X3 2、规格:风量120m3/h,电量220V/12W 3、具体要求详见设计	台	12	112.05	1344.60	
		分部小计					13291.08	
		给排水						
63	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN15 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	4	25.60	102.40	
64	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN32 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	17.4	38.64	672.34	
65	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN40 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	59.48	49.58	2949.02	
本页小计							8481.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	031001003001	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式:环压式连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	1583.58	48.26	76423.57	
67	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De20 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	699.12	23.97	16757.91	
68	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De25 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	1062.4	24.78	26326.27	
69	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:柔性橡塑保温 2、绝热厚度:28mm	m3	9.89	1766.92	17474.84	
70	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:柔性橡塑保温 2、绝热厚度:50mm	m3	24.65	1450.64	35758.28	
71	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:双导铝箔胶带	m2	263.36	35.98	9475.69	
72	031208007002	防潮层、保护层	1、材料:铝皮 2、厚度:0.5mm	m2	294.92	71.66	21133.97	
73	031002001001	管道支架	1、材质:镀锌型钢 2、管架形式:一般管架	kg	29.66	17.69	524.69	
本页小计							203875.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	36.8	33.00	1214.40	
75	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	262.56	63.12	16572.79	
76	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U静音管 De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	161.28	33.51	5404.49	
77	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U静音管 De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	292.72	65.32	19120.47	
78	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U管 De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	194	20.31	3940.14	
本页小计							46252.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:承压式PVC-U管（防紫外线型） De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含雨水头	m	249	45.30	11279.70	
80	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	86.17	172.34	
81	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	28	111.34	3117.52	
82	031002003005	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN40 4、填料材质:按设计及规范要求	个	480	35.24	16915.20	
83	031002003006	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50 4、填料材质:按设计及规范要求	个	4	35.58	142.32	
84	031002003007	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN70 4、填料材质:按设计及规范要求	个	16	42.31	676.96	
85	031002003008	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	50	42.31	2115.50	
本页小计							34419.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	031002003009	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	84	83.42	7007.28	
87	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	120	41.36	4963.20	
88	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	2	140.32	280.64	
89	031003003001	法兰阀门	1、类型:止回阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	24	40.46	971.04	
90	031003003002	法兰阀门	1、类型:电磁阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接 5、含接线、调试	个	24	180.56	4333.44	
91	031003001003	螺纹阀门	1、类型:小型减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20,阀后压力0.2MPa 4、连接形式:螺纹连接 5、阀前阀后自带压力表、过滤器	个	16	68.23	1091.68	
92	031003001004	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接 4、配套截止阀	个	4	87.52	350.08	
本页小计							18997.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	031004004001	洗涤盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:厨房水池 3、附件名称、数量:成套配置，含水龙头、排水栓、型钢支架等	组	24	252.96	6071.04	
94	031004008001	其他成品卫生器具	1、名称:排水汇集器	组	36	106.99	3851.64	
95	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:空调地漏 2、材质:PVC 3、型号、规格:DN50	个	84	34.12	2866.08	
96	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:普通地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN100	个	12	100.32	1203.84	
97	031006005001	太阳能集热装置	1、名称:太阳能热水器 2、型号、规格:容积120L,集热器总面积不小于2m2 3、附件名称、规格、数量:配套一体化控制器及其控制线路、储热水箱,并具备电加热功能 4、具体详见设计	套	24	4470.54	107292.96	
98	010101003001	挖填沟槽土方	1、土壤类别:详见现场 2、挖土深度:按设计及规范要求 3、回填要求:素土夯填 4、人工开挖	m3	20.4	64.33	1312.33	
		分部小计					429866.06	
		弱电管线						
99	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称:电信分线箱（电信提供） 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	2	105.21	210.42	
本页小计							122808.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030502003002	分线接线箱（盒）	1、名称:有线电视分线箱（有线提供） 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	2	105.21	210.42	
101	030502003003	分线接线箱（盒）	1、名称:家居配线箱ADD 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	20	139.18	2783.60	
102	030411006005	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	168	7.60	1276.80	
103	030411006006	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	198	8.14	1611.72	
104	030411003003	桥架	1、名称:弱电金属桥架 2、规格:200*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	34.8	116.86	4066.73	
105	030411001010	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	12.3	30.57	376.01	
106	030411001011	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC15 3、配置形式:暗敷 4、含砖墙开槽修复	m	66	15.68	1034.88	
107	030411001012	配管	1、名称:电线管 2、材质:紧定式镀锌薄壁钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:按施工规范 6、含砖墙开槽修复	m	690.09	10.53	7266.65	
本页小计							18626.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	030411001013	配管	1、名称:电线管 2、材质:紧定式镀锌薄壁钢管 3、规格:JDG25 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:按施工规范 6、含砖墙开槽修复	m	913.13	14.81	13523.46	
109	030411001014	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC16（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	1581.36	10.86	17173.57	
110	030411001015	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC20（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	196.56	12.00	2358.72	
111	030411001016	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC25（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	205.6	13.84	2845.50	
112	030411004008	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜	m	261.48	3.82	998.85	
113	030502007001	光缆	1、名称:光纤 2、规格:G.657A 3、敷设方式:管内敷设	m	143.52	4.30	617.14	
114	030502007002	光缆	1、名称:光纤 2、规格:G.657A 3、敷设方式:桥架敷设	m	196	4.56	893.76	
115	030502005001	双绞线缆	1、名称:网线 2、规格:CAT6 3、敷设方式:管内敷设	m	1010.74	4.09	4133.93	
本页小计							42544.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:有线电视线 2、规格:SYWV-75-5P 3、敷设方式:管内敷设	m	142.92	4.24	605.98	
117	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:有线电视线 2、规格:SYWV-75-5P 3、敷设方式:桥架敷设	m	200.4	4.63	927.85	
118	030505005003	射频同轴电缆	1、名称:有线电视线 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内敷设	m	509.04	4.24	2158.33	
119	030502005002	双绞线缆	1、名称:电话线 2、规格:RVS-2*0.5mm2 3、敷设方式:管内敷设	m	482.88	1.93	931.96	
120	030411004009	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-2*1.0mm2	m	358.74	3.33	1194.60	
121	030411004010	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-4*0.5mm2	m	1576.44	3.68	5801.30	
122	030411004011	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-4*1.0mm2	m	5.5	5.40	29.70	
123	030411004012	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2	m	66	4.27	281.82	
		分部小计					73313.70	
		抗震支架						
124	031002001002	管道支架	1、名称:抗震支架 2、材质:镀锌型钢 3、管架形式:综合	kg	20	33.79	675.80	
		分部小计					675.80	
		防火封堵						
本页小计							12607.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	3928.59	3928.59	
		分部小计					3928.59	
		分部分项工程清单合计					923950.37	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	17482.44	17482.44	
		单价措施项目清单合计					17482.44	
本页小计							21411.03	
合　　计							941432.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			15946.18			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	13987.88			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	1958.30			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	10257.78			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.100	932.53			
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	279.76			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	746.02			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					28162.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目3#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		27091.39	100.000	27091.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	960687.48	2.400	23056.50
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	960687.48	0.420	4034.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	960687.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	996686.47	9.000	89701.78
合　计					116793.17

【清单大师计价软件江苏版V9.63】

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	496307.92	
1.1	人工费	150285.37	
1.2	材料费	256958.76	
1.3	施工机具使用费	7920.61	
1.4	企业管理费	60066.16	
1.5	利润	21077.00	
2	措施项目清单计价合计	24481.49	
2.1	单价措施项目费	9345.27	
2.2	总价措施项目费	15136.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8570.51	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14560.66	
5	税金	48181.51	
招标控制价合计		583531.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称:住宅电表箱1AW、2AW（供电部门提供） 2、规格:6位单相表位 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	2	545.23	1090.46	
2	030404017002	配电箱	1、名称:公共电表箱（供电部门提供） 2、规格:1位三相表位 3、安装方式:挂壁安装	台	2	327.94	655.88	
3	030404017003	配电箱	1、名称:公共配电箱1AP1（箱内配置参数按设计要求） 2、接线端子材质、规格:铜接线端子，规格详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	1	3028.17	3028.17	
4	030404017004	配电箱	1、名称:公共配电箱1AP2（箱内配置参数按设计要求） 2、接线端子材质、规格:铜接线端子，规格详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	1	2371.63	2371.63	
本页小计							7146.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1、名称:家居配电箱AL2（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	11	1105.80	12163.80	
6	030404017006	配电箱	1、名称:家居配电箱AL2’（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	1	1070.32	1070.32	
7	030411003001	桥架	1、名称:强电金属桥架 2、规格:200*100 3、材质:镀锌钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	20.48	116.86	2393.29	
8	030411003002	桥架	1、名称:强电金属桥架 2、规格:300*100 3、材质:镀锌钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	19.41	129.34	2510.49	
9	030413001001	铁构件	1、名称:支吊架 2、材质:镀锌型钢 3、规格:综合	kg	35.75	22.77	814.03	
10	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	277.29	26.36	7309.36	
本页小计							26261.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC50 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	2.5	57.42	143.55	
12	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC100 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	10	123.08	1230.80	
13	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	72.9	17.73	1292.52	
14	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	124.92	23.79	2971.85	
15	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	10.18	39.09	397.94	
16	030411001007	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC20（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	2732.98	12.00	32795.76	
17	030411001008	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC25（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	732.6	13.84	10139.18	
本页小计							48971.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030411001009	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC32（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	229.14	14.95	3425.64	
19	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	1	70.22	70.22	
20	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	4	111.34	445.36	
21	030408001001	电力电缆	1、型号、规格:YJV-5*10 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	41.98	51.45	2159.87	
22	030408001002	电力电缆	1、型号、规格:YJV-4*25+1*16 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	12.05	113.20	1364.06	
23	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:35mm2以下 3、材质、类型:铜芯 4、电压等级（kV）:0.6/1KV	个	4	159.29	637.16	
24	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜	m	8017.21	3.82	30625.74	
本页小计							38728.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-4mm2 3、材质:铜	m	3742.23	4.71	17625.90	
26	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-10mm2 3、材质:铜	m	39.39	10.25	403.75	
27	030411004004	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-16mm2 3、材质:铜	m	266.91	16.85	4497.43	
28	030411004005	配线	1、配线形式:桥架穿线 2、型号、规格:BV-10mm2 3、材质:铜	m	32.31	10.56	341.19	
29	030411004006	配线	1、配线形式:桥架穿线 2、型号、规格:BV-16mm2 3、材质:铜	m	616.41	16.78	10343.36	
30	030411004007	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3、材质:铜	m	113.55	4.10	465.56	
31	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关（带指示灯） 2、规格:86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	164	20.17	3307.88	
32	030404035001	插座	1、名称:单相二三孔插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	210	25.14	5279.40	
33	030404035002	插座	1、名称:单相二三孔防水插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	8	27.85	222.80	
本页小计							42487.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030404035003	插座	1、名称:单相二三孔防溅插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	96	27.85	2673.60	
35	030404035004	插座	1、名称:单相二三孔+USB插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	48	44.14	2118.72	
36	030404035005	插座	1、名称:单相三孔插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	12	25.14	301.68	
37	030404035006	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3/2.2米暗装	个	24	27.85	668.40	
38	030404035007	插座	1、名称:单相三孔带开关防溅插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A,IP54 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	12	28.76	345.12	
39	030404035008	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,16A 3、安装方式:底边距地2.2米暗装	个	36	31.47	1132.92	
40	030404035009	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,20A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	12	38.71	464.52	
41	030412001001	普通灯具	1、名称:节能座头灯 2、规格:14W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	156	41.77	6516.12	
本页小计							14221.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030412001002	普通灯具	1、名称:普通吸顶灯 2、规格:14W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	116	82.82	9607.12	
43	030412001003	普通灯具	1、名称:防水防潮灯 2、规格:8W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	36	93.58	3368.88	
44	030412001004	普通灯具	1、名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2、规格:12W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	18	78.35	1410.30	
45	030412001005	普通灯具	1、名称:防水防潮壁灯 2、规格:8W,LED 3、安装方式:门上方0.2米壁装	套	6	82.31	493.86	
46	030412001006	普通灯具	1、名称:应急壁灯 2、规格:8W,LED（配3h蓄电池） 3、安装方式:门上方0.2米壁装	套	6	128.90	773.40	
47	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	320	7.60	2432.00	
48	030411006002	接线盒	1、名称:开关、插座盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	610	7.60	4636.00	
49	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	6	8.14	48.84	
50	030411006004	接线盒	1、名称:开关盒、插座盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	12	8.33	99.96	
51	030409002001	接地母线	1、材质:不锈钢扁钢 2、规格:-30*4 3、安装部位:基础	m	5.96	39.41	234.88	
本页小计							23105.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030409002002	接地母线	1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:-40*4 3、安装部位:井道、等电位箱等	m	42.7	27.60	1178.52	
53	030409002003	接地母线	1、安装部位:基础 2、安装形式:利用基础钢筋连焊构成联合接地网络	m	97.95	8.86	867.84	
54	030409003001	避雷引下线	1、安装形式:利用柱内主筋二根（Φ≥16），上下焊接形成电气通路	m	242.09	23.62	5718.17	
55	030409005001	避雷网	1、材质:热镀锌圆钢 2、规格:Φ10 3、安装形式:沿支架敷设	m	133	45.38	6035.54	
56	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:断接卡子 2、材质:钢制	台	2	49.76	99.52	
57	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 2、材质:钢制	台	2	349.98	699.96	
58	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下 交流	系统	14	177.40	2483.60	
59	030414011001	接地装置	1、名称:接地系统调试 2、类别:接地网	系统	1	961.17	961.17	
		分部小计					218964.99	
		暖通						
60	030108006001	其他风机	1、名称:新风电动墙式通风器X1 2、规格:风量120m3/h,电量220V/70W,过滤效率99.4% 3、具体要求详见设计	台	34	142.22	4835.48	
本页小计							22879.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030108006002	其他风机	1、名称:新风电动墙式通风器X2 2、规格:风量150m3/h,电量220V/70W,过滤效率99.4% 3、具体要求详见设计	台	12	142.22	1706.64	
62	030108006003	其他风机	1、名称:一体穿墙排气扇X3 2、规格:风量120m3/h,电量220V/12W 3、具体要求详见设计	台	2	112.05	224.10	
		分部小计					6766.22	
		给排水						
63	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN15 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	2	25.60	51.20	
64	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN32 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	8.7	38.64	336.17	
65	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN40 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	27.13	49.58	1345.11	
本页小计							3663.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	031001003001	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式:环压式连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	861.27	48.26	41564.89	
67	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De20 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	384.6	23.97	9218.86	
68	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De25 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	556.16	24.78	13781.64	
69	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:柔性橡塑保温 2、绝热厚度:28mm	m3	5.3	1766.92	9364.68	
70	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:柔性橡塑保温 2、绝热厚度:50mm	m3	12.27	1450.64	17799.35	
71	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:双导铝箔胶带	m2	130.72	35.98	4703.31	
72	031208007002	防潮层、保护层	1、材料:铝皮 2、厚度:0.5mm	m2	147.46	71.66	10566.98	
73	031002001001	管道支架	1、材质:镀锌型钢 2、管架形式:一般管架	kg	14.83	17.69	262.34	
本页小计							107262.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	18.4	33.00	607.20	
75	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	270.78	63.12	17091.63	
76	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U静音管 De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	96.6	33.51	3237.07	
77	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U静音管 De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	112.48	65.32	7347.19	
78	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U管 De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	97	20.31	1970.07	
本页小计							30253.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:承压式PVC-U管（防紫外线型） De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含雨水头	m	117.16	45.15	5289.77	
80	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100 4、填料材质:按设计及规范要求	个	1	86.17	86.17	
81	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	16	111.34	1781.44	
82	031002003005	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN40 4、填料材质:按设计及规范要求	个	258	35.24	9091.92	
83	031002003006	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	35.58	71.16	
84	031002003007	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN70 4、填料材质:按设计及规范要求	个	8	42.31	338.48	
85	031002003008	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	25	42.31	1057.75	
本页小计							17716.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	031002003009	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	56	83.42	4671.52	
87	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	60	41.36	2481.60	
88	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	1	140.32	140.32	
89	031003003001	法兰阀门	1、类型:止回阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	12	40.46	485.52	
90	031003003002	法兰阀门	1、类型:电磁阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接 5、含接线、调试	个	12	180.56	2166.72	
91	031003001003	螺纹阀门	1、类型:小型减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20,阀后压力0.2MPa 4、连接形式:螺纹连接 5、阀前阀后自带压力表、过滤器	个	8	68.23	545.84	
92	031003001004	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接 4、配套截止阀	个	2	87.52	175.04	
本页小计							10666.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	031004004001	洗涤盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:厨房水池 3、附件名称、数量:成套配置，含水龙头、排水栓、型钢支架等	组	12	252.96	3035.52	
94	031004008001	其他成品卫生器具	1、名称:排水汇集器	组	12	106.99	1283.88	
95	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:空调地漏 2、材质:PVC 3、型号、规格:DN50	个	42	34.12	1433.04	
96	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:普通地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN100	个	6	100.32	601.92	
97	031006005001	太阳能集热装置	1、名称:太阳能热水器 2、型号、规格:容积120L,集热器总面积不小于2m2 3、附件名称、规格、数量:配套一体化控制器及其控制线路、储热水箱,并具备电加热功能 4、具体详见设计	套	12	4470.54	53646.48	
98	010101003001	挖填沟槽土方	1、土壤类别:详见现场 2、挖土深度:按设计及规范要求 3、回填要求:素土夯填 4、人工开挖	m3	10.2	64.33	656.17	
		分部小计					228287.95	
		弱电管线						
99	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称:电信分线箱（电信提供） 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	1	105.21	105.21	
本页小计							60762.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030502003002	分线接线箱（盒）	1、名称:有线电视分线箱（有线提供） 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	1	105.21	105.21	
101	030502003003	分线接线箱（盒）	1、名称:家居配线箱ADD 2、材质:钢制 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	个	20	139.18	2783.60	
102	030411006005	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	84	7.60	638.40	
103	030411006006	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	102	8.14	830.28	
104	030411003003	桥架	1、名称:弱电金属桥架 2、规格:200*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	17.4	116.86	2033.36	
105	030411001010	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	6.15	30.57	188.01	
106	030411001011	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC15 3、配置形式:暗敷 4、含砖墙开槽修复	m	31.56	15.68	494.86	
107	030411001012	配管	1、名称:电线管 2、材质:紧定式镀锌薄壁钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:按施工规范 6、含砖墙开槽修复	m	416.46	10.53	4385.32	
本页小计							11459.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	030411001013	配管	1、名称:电线管 2、材质:紧定式镀锌薄壁钢管 3、规格:JDG25 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:按施工规范 6、含砖墙开槽修复	m	545.59	14.81	8080.19	
109	030411001014	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC16（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	697.92	10.86	7579.41	
110	030411001015	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC20（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	114.48	12.00	1373.76	
111	030411001016	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC25（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	114.68	13.84	1587.17	
112	030411004008	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜	m	171.12	3.82	653.68	
113	030502007001	光缆	1、名称:光纤 2、规格:G.657A 3、敷设方式:管内敷设	m	74.64	4.30	320.95	
114	030502007002	光缆	1、名称:光纤 2、规格:G.657A 3、敷设方式:桥架敷设	m	98	4.56	446.88	
115	030502005001	双绞线缆	1、名称:网线 2、规格:CAT6 3、敷设方式:管内敷设	m	499.82	4.09	2044.26	
本页小计							22086.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:有线电视线 2、规格:SYWV-75-5P 3、敷设方式:管内敷设	m	74.28	4.24	314.95	
117	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:有线电视线 2、规格:SYWV-75-5P 3、敷设方式:桥架敷设	m	100.2	4.63	463.93	
118	030505005003	射频同轴电缆	1、名称:有线电视线 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内敷设	m	232.32	4.24	985.04	
119	030502005002	双绞线缆	1、名称:电话线 2、规格:RVS-2*0.5mm2 3、敷设方式:管内敷设	m	167.16	1.93	322.62	
120	030411004009	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-2*1.0mm2	m	176.06	3.33	586.28	
121	030411004010	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-4*0.5mm2	m	954.48	3.68	3512.49	
122	030411004011	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-4*1.0mm2	m	2.95	5.40	15.93	
123	030411004012	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:ZR-RVS-2*1.5mm2	m	31.56	4.27	134.76	
		分部小计					39986.55	
		抗震支架						
124	031002001002	管道支架	1、名称:抗震支架 2、材质:镀锌型钢 3、管架形式:综合	kg	10	33.79	337.90	
		分部小计					337.90	
		防火封堵						
本页小计							6673.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	1964.31	1964.31	
		分部小计					1964.31	
		分部分项工程清单合计					496307.92	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	9345.27	9345.27	
		单价措施项目清单合计					9345.27	
本页小计							11309.58	
合　　计							505653.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			8570.51			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	7517.99			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	1052.52			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	5513.19			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.100	501.20			
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	150.36			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	400.96			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					15136.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目4#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		14560.66	100.000	14560.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	516335.61	2.400	12392.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	516335.61	0.420	2168.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	516335.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	535350.07	9.000	48181.51
合　计					62742.17

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	534111.91	
1.1	人工费	107404.98	
1.2	材料费	362687.39	
1.3	施工机具使用费	4794.21	
1.4	企业管理费	44176.22	
1.5	利润	15049.06	
2	措施项目清单计价合计	17045.13	
2.1	单价措施项目费	5450.21	
2.2	总价措施项目费	11594.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6790.17	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11524.80	
5	税金	50641.37	
招标控制价合计		613323.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱AP1（箱内配置参数按设计要求） 2、接线端子材质、规格:铜接线端子，规格详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	1	2981.47	2981.47	
2	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱AP_xks（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	1	3515.30	3515.30	
3	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱AP_af（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	1	1119.38	1119.38	
4	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱AC_wy（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	1	1106.20	1106.20	
5	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱AL_pd（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	1	1132.37	1132.37	
本页小计							9854.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1、名称:送风风机控制箱AC_sf（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装 4、预留消防模块位置，模块另计	台	1	1430.81	1430.81	
7	030404017007	配电箱	1、名称:送风风机控制箱AC_pf（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装 4、预留消防模块位置，模块另计	台	1	1430.81	1430.81	
8	030404017008	配电箱	1、名称:送风风机控制箱AP_ks（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装 4、预留消防模块位置，模块另计	台	1	481.90	481.90	
9	030404017009	配电箱	1、名称:照明配电箱AL1（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	1	978.36	978.36	
本页小计							4321.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017010	配电箱	1、名称:照明配电箱AL2（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	1	1038.20	1038.20	
11	030404017011	配电箱	1、名称:照明配电箱AL3（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	1	1025.46	1025.46	
12	030404017012	配电箱	1、名称:应急照明箱ALE（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装 4、预留消防模块位置，模块另计	台	1	1722.69	1722.69	
13	030404017013	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱PD1（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	1	2201.74	2201.74	
14	030404017014	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱PD1（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	1	2145.87	2145.87	
本页小计							8133.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411003001	桥架	1、名称:强电金属桥架 2、规格:200*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	14.82	116.86	1731.87	
16	030413001001	铁构件	1、名称:支吊架 2、材质:镀锌型钢 3、规格:综合	kg	11.24	22.77	255.93	
17	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	476.77	19.65	9368.53	
18	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	67.29	17.73	1193.05	
19	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	37.69	23.79	896.65	
20	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	35	27.34	956.90	
21	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	3.44	39.09	134.47	
本页小计							14537.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范	m	30.15	49.12	1480.97	
23	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC65 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范	m	5.8	49.12	284.90	
24	030411001008	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:钢制 3、规格:JDG20（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	28.17	10.53	296.63	
25	030411001009	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC20（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	1158.77	12.00	13905.24	
26	030411001010	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC25（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	331.67	13.84	4590.31	
27	030411001011	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC32（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	50.81	14.95	759.61	
28	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	70.22	140.44	
本页小计							21458.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030408001001	电力电缆	1、型号、规格:BTTRZ-3*4 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	10.25	36.55	374.64	
30	030408001002	电力电缆	1、型号、规格:BTTRZ-5*6 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	165.31	54.65	9034.19	
31	030408001003	电力电缆	1、型号、规格:BTTRZ-5*16 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	45.32	120.47	5459.70	
32	030408001004	电力电缆	1、型号、规格:WDZN-YJY-5*4 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	32.98	25.34	835.71	
33	030408001005	电力电缆	1、型号、规格:WDZN-YJY-5*6 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	81.59	35.55	2900.52	
34	030408001006	电力电缆	1、型号、规格:WDZN-YJY-5*16 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	83.98	77.38	6498.37	
本页小计							25103.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030408001007	电力电缆	1、型号、规格:WDZ-YJY-5*10 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	18.13	52.40	950.01	
36	030408001008	电力电缆	1、型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	38.8	114.76	4452.69	
37	030408001009	电力电缆	1、型号、规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	60.41	340.29	20556.92	
38	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:35mm2以下 3、材质、类型:铜芯 4、电压等级（kV）:0.6/1KV	个	6	159.29	955.74	
39	030408006002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:120mm2以下 3、材质、类型:铜芯 4、电压等级（kV）:0.6/1KV	个	2	267.06	534.12	
40	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜	m	66.82	3.82	255.25	
本页小计							27704.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZ-BYJ-1.5mm2 3、材质:铜	m	51.63	2.95	152.31	
42	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3、材质:铜	m	3549.61	3.90	13843.48	
43	030411004004	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3、材质:铜	m	1282.96	4.80	6158.21	
44	030411004005	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3、材质:铜	m	1253.99	4.10	5141.36	
45	030411004006	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 3、材质:铜	m	17.05	4.98	84.91	
46	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	13	20.17	262.21	
47	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	21	22.63	475.23	
48	030404034003	照明开关	1、名称:三联单控开关 2、规格:86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	3	25.09	75.27	
本页小计							26192.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404034004	照明开关	1、名称:单联双控开关 2、规格:86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	6	22.08	132.48	
50	030404035001	插座	1、名称:单相二三孔防水插座 2、规格:86系列,安全型,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	3	27.85	83.55	
51	030404035002	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,16A 3、安装方式:底边距地2.2米暗装	个	3	31.47	94.41	
52	030404035003	插座	1、名称:单相三孔带开关插座 2、规格:86系列,安全型,250V,20A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	15	38.71	580.65	
53	030412001001	普通灯具	1、名称:普通吸顶灯 2、规格:14W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	15	82.82	1242.30	
54	030412001002	普通灯具	1、名称:方格吸顶灯 2、规格:24W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	23	90.18	2074.14	
55	030412001003	普通灯具	1、名称:防水吸顶灯 2、规格:14W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	15	93.58	1403.70	
56	030412001004	普通灯具	1、名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2、规格:12W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	11	78.35	861.85	
本页小计							6473.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030412005001	荧光灯	1、名称:单管高效节能荧光灯 2、规格:T5,1*18W,LED 3、安装形式:吸顶安装	套	9	86.21	775.89	
58	030412005002	荧光灯	1、名称:双管高效节能荧光灯 2、规格:T5,2*18W,LED 3、安装形式:吸顶安装	套	111	118.38	13140.18	
59	030412004001	装饰灯	1、名称:应急照明灯 2、规格:DC36V,6W,LED,带蓄电池t≥30min 3、安装形式:距地2.2米壁装	套	40	78.62	3144.80	
60	030412004002	装饰灯	1、名称:楼层标志灯 2、规格:DC36V,0.5W,LED 3、安装形式:底边距地2.4米壁装	套	8	76.84	614.72	
61	030412004003	装饰灯	1、名称:安全出口灯 2、规格:DC36V,0.5W,LED,带蓄电池t≥30min 3、安装形式:门框上方0.2米明装	套	7	76.84	537.88	
62	030412004004	装饰灯	1、名称:疏散指示灯（单/双面） 2、规格:DC36V,0.5W,LED,带蓄电池t≥30min 3、安装形式:距地0.3米壁装	套	18	76.84	1383.12	
63	030412004005	装饰灯	1、名称:"消控室"标志灯 2、规格:DC36V,0.5W,LED 3、安装形式:门上安装	套	1	76.84	76.84	
本页小计							19673.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030904003001	按钮	1、名称:残卫紧急求助按钮 2、规格:按设计	个	6	70.41	422.46	
65	030904005001	声光报警器	1、名称:残卫报警器 2、规格:按设计	个	3	62.46	187.38	
66	030904003002	按钮	1、名称:异地按钮盒 2、规格:按设计	个	2	70.41	140.82	
67	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	194	7.60	1474.40	
68	030411006002	接线盒	1、名称:开关、插座盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	154	7.60	1170.40	
69	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	81	8.14	659.34	
70	030411006004	接线盒	1、名称:开关盒、插座盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	1	8.33	8.33	
71	030409002001	接地母线	1、材质:不锈钢扁钢 2、规格:-30*4 3、安装部位:基础	m	6.81	39.41	268.38	
72	030409002002	接地母线	1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:-40*4 3、安装部位:井道、等电位箱等	m	238.51	27.60	6582.88	
73	030409002003	接地母线	1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:-50*6 3、安装部位:井道、等电位箱等	m	81.02	33.03	2676.09	
74	030409003001	避雷引下线	1、安装形式:利用柱内主筋二根（Φ≥16），上下焊接形成电气通路	m	155.64	23.62	3676.22	
本页小计							17266.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030409005001	避雷网	1、材质:热镀锌圆钢 2、规格:Φ10 3、安装形式:沿支架敷设	m	244.46	45.38	11093.59	
76	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:断接卡子 2、材质:钢制	台	2	49.76	99.52	
77	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 2、材质:钢制	台	4	349.98	1399.92	
78	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下 交流	系统	7	177.40	1241.80	
79	030414011001	接地装置	1、名称:接地系统调试 2、类别:接地网	系统	1	961.17	961.17	
		分部小计					195516.11	
		暖通						
80	030108001001	离心式通风机	1、名称:B型低噪柜式离心风机 2、规格:风量9000ml/h,风压380Pa,功率功率2.2kw,转速700rpm 3、材质:钢制 4、减振底座形式、数量:吊式弹簧减震器 5、单机试运转要求:按设计及规范要求 6、含支架及刷漆、检查接线、调试	台	2	5869.55	11739.10	
81	030108006001	其他风机	1、名称:天花板式管道排风扇 2、规格:L=400m3/h,H=200Pa,N=40w 3、具体要求详见设计	台	15	142.22	2133.30	
本页小计							28668.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长800mm以下 4、板材厚度:δ0.5 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求，含支架刷漆 6、接口形式:咬口连接	m2	6.28	188.21	1181.96	
83	030702001002	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以下 4、板材厚度:δ0.5 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求，含支架刷漆 6、接口形式:咬口连接	m2	7.31	141.32	1033.05	
84	030702001003	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以下 4、板材厚度:δ0.6 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求，含支架刷漆 6、接口形式:咬口连接	m2	11.01	145.43	1601.18	
本页小计							3816.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030702001004	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长4000mm以下 4、板材厚度:δ0.75 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求，含支架刷漆 6、接口形式:咬口连接	m2	11.74	122.61	1439.44	
86	030702008001	柔性软风管	1、名称:软接头 2、材质:防火帆布 3、规格:按设计	m2	4.48	87.34	391.28	
87	030703001001	碳钢阀门	1、名称:防火调节阀 2、规格:250*120 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	3	213.03	639.09	
88	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:600*600 3、材质 :铝合金	个	4	190.61	762.44	
89	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:250*120 3、材质 :铝合金	个	3	72.81	218.43	
90	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:320*160 3、材质 :铝合金	个	6	90.73	544.38	
91	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:800*500 3、材质 :铝合金	个	2	200.95	401.90	
		分部小计					22085.55	
		给排水						
本页小计							4396.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管 DN20 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	2	29.39	58.78	
93	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管 DN50 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	61.51	59.18	3640.16	
94	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De20 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	71.73	23.97	1719.37	
95	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De25 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	17.17	24.78	425.47	
96	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De32 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	39.6	30.17	1194.73	
本页小计							7038.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De50 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	26.65	47.86	1275.47	
98	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:S4系列PP-R管 De63 4、连接形式:热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	10.16	60.26	612.24	
99	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:柔性橡塑保温 2、绝热厚度:50mm	m3	0.28	1450.64	406.18	
100	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:双导铝箔胶带	m2	8.29	35.98	298.27	
101	031002001001	管道支架	1、材质:镀锌型钢 2、管架形式:一般管架	kg	18.93	17.69	334.87	
102	030413002001	凿（压）槽	1、名称:砖墙开槽 2、规格:DN15 3、填充（恢复）方式:水泥砂浆	m	61.05	11.00	671.55	
103	030413002002	凿（压）槽	1、名称:砖墙开槽 2、规格:DN25 3、填充（恢复）方式:水泥砂浆	m	36.75	16.56	608.58	
104	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	26.57	33.00	876.81	
本页小计							5083.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De75 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	6.55	47.76	312.83	
106	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	80.28	63.12	5067.27	
107	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:PVC-U管 De160 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	19.21	85.81	1648.41	
108	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:承压式PVC-U管（防紫外线型） De50 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	1.12	20.31	22.75	
109	031001006011	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:承压式PVC-U管（防紫外线型） De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含雨水头	m	164.13	46.66	7658.31	
本页小计							14709.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	031001006012	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格:承压式PVC-U管 De 250 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	3.25	179.95	584.84	
111	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	1	70.22	70.22	
112	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	111.34	222.68	
113	031002003004	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	6	42.31	253.86	
114	031002003005	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	12	83.42	1001.04	
115	031002003006	套管	1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	1	362.72	362.72	
116	031002003007	套管	1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	545.72	1091.44	
本页小计							3586.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	031002003008	套管	1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN250 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	690.31	1380.62	
118	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	5	179.33	896.65	
119	031003003001	法兰阀门	1、类型:止回阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	2	181.12	362.24	
120	031003001002	螺纹阀门	1、类型:减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、自带压力表	个	3	295.81	887.43	
121	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN20 3、连接形式:螺纹连接 4、配套截止阀	个	1	106.29	106.29	
122	031003001004	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、配套截止阀	个	1	141.49	141.49	
123	031003001005	螺纹阀门	1、类型:过滤器 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、自带压力表	个	1	225.92	225.92	
本页小计							4000.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	031003013001	水表	1、名称:冷水表 2、安装部位（室内外）:室内 3、型号、规格:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	5	339.35	1696.75	
125	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:坐式大便器 3、附件名称、数量:成套配置，含三角阀、软管等	组	3	625.46	1876.38	
126	031004006002	大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式大便器 3、附件名称、数量:成套配置，含自闭式冲洗阀、短管等	组	15	455.74	6836.10	
127	031004007001	小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:挂式小便器 3、附件名称、数量:成套配置，含自闭式冲洗阀、短管等	组	6	564.23	3385.38	
128	031004003001	洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:台式洗脸盆 3、附件名称、数量:成套配置，含扳把式水龙头、三角阀、软管等	组	6	516.89	3101.34	
129	031004003002	洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:立柱盆 3、附件名称、数量:成套配置，含水龙头、三角阀、软管等	组	3	228.29	684.87	
130	031004004001	洗涤盆	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:拖布池 3、附件名称、数量:成套配置，含水龙头、排水栓等	组	6	200.99	1205.94	
本页小计							18786.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:雨水地漏 2、材质:PVC 3、型号、规格:DN50	个	2	34.12	68.24	
132	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:普通地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50	个	12	47.43	569.16	
133	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称:地面扫出口 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN100	个	1	54.35	54.35	
134	010101003001	挖填沟槽土方	1、土壤类别:详见现场 2、挖土深度:按设计及规范要求 3、回填要求:素土夯填 4、人工开挖	m3	15.26	64.33	981.68	
		分部小计					54879.68	
		消控室设备						
135	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、名称:火灾报警及联动控制主机 2、规格、线制:总线制 3、安装方式:落地安装 4、含火灾报警及消防联动控制器、操作及控制盘、立式控制柜及智能电源、图形显示装置、消防应急广播、消防电话等	台	1	38918.82	38918.82	
136	030904013001	联动控制主机	1、名称:防火门监控主机 2、安装方式:壁装 3、本体安装及调试	台	1	4342.52	4342.52	
137	030904013002	联动控制主机	1、名称:消防电源监控主机 2、安装方式:壁装 3、本体安装及调试	台	1	4262.66	4262.66	
本页小计							49197.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030904013003	联动控制主机	1、名称:电气火灾监控主机 2、安装方式:壁装 3、本体安装及调试	台	1	3978.73	3978.73	
139	030904013004	联动控制主机	1、名称:应急照明系统主机 2、安装方式:壁装 3、本体安装及调试	台	1	3969.86	3969.86	
140	030904013005	联动控制主机	1、名称:用户信息传输装置 2、安装方式:壁装 3、含监控装置 4、本体安装及调试	台	1	16360.16	16360.16	
141	030904010001	联动控制箱	1、名称:水位显示仪（2位） 2、安装方式:壁装 3、本体安装及调试	台	1	887.60	887.60	
142	030904010002	联动控制箱	1、名称:消防强启箱 2、安装方式:壁装 3、含消防水泵、防烟和排烟风机手动直接控制,本体安装及调试	台	1	1546.32	1546.32	
143	030501009001	路由器	1、类别:空气质量监控系统 2、规格:按设计	台	1	520.58	520.58	
144	030904013006	联动控制主机	1、名称:空气质量监控主机 2、安装方式:壁装 3、含系统软件 4、本体安装及调试	台	1	3898.68	3898.68	
145	030905001001	自动报警系统调试	1、整体调试 2、点数:按设计 3、线制:总线制 4、包含地库的火灾报警系统调试	系统	1	27746.64	27746.64	
146	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:50点以下	系统	1	1105.90	1105.90	
		分部小计					107538.47	
		消防						
本页小计							60014.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	031001001001	热浸镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:卡箍连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	31.87	103.46	3297.27	
148	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式:卡箍连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	28.42	108.76	3090.96	
149	031201001001	管道刷油	1、油漆品种:银粉漆两道 2、标志色方式、品种:按设计及规范要求	m2	21.59	10.33	223.02	
150	031002001002	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:综合 3、除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	68.19	19.30	1316.07	
151	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:柔性橡塑保温 2、绝热厚度:50mm	m3	0.31	1462.54	453.39	
152	031208007002	防潮层、保护层	1、材料:玻璃丝布及玻璃钢管壳	m2	8.07	940.69	7591.37	
153	031002003009	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	113.41	226.82	
154	031002003010	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	6	84.88	509.28	
本页小计							16708.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	031003003002	法兰阀门	1、类型:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	4	492.95	1971.80	
156	031003003003	法兰阀门	1、类型:消声止回阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	2	711.21	1422.42	
157	031003003004	法兰阀门	1、类型:流量开关 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	2	695.24	1390.48	
158	031006002001	稳压给水设备	1、设备名称:箱泵一体化稳压设备 2、水泵主要技术参数:消防稳压泵WXB-18-1.5,Q=1.5L/s,H=20m,N=1.1KW,喷淋稳压泵WXB-18-1.5,Q=1.5L/s,H=20m,N=1.1KW 3、18T高位消防水箱4*3*2m 4、配套控制箱、型钢底座、橡胶减震垫、保温等	套	1	70645.67	70645.67	
		分部小计					92138.55	
		弱电管线						
159	030411006005	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	23	8.14	187.22	
160	030411003002	桥架	1、名称:弱电金属桥架 2、规格:200*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	123.58	116.86	14441.56	
本页小计							90059.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	030411001012	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC100 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	10.65	123.08	1310.80	
162	030411001013	配管	1、名称:电线管 2、材质:紧定式镀锌薄壁钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:按施工规范 6、含砖墙开槽修复	m	34.23	10.53	360.44	
163	030411001014	配管	1、名称:电线管 2、材质:紧定式镀锌薄壁钢管 3、规格:JDG25 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:按施工规范 6、含砖墙开槽修复	m	128.12	14.81	1897.46	
164	030502005001	双绞线缆	1、名称:网线 2、规格:CAT6 3、敷设方式:管内敷设	m	131.33	4.09	537.14	
165	030502005002	双绞线缆	1、名称:网线 2、规格:CAT6 3、敷设方式:桥架敷设	m	388.72	4.26	1655.95	
166	030411004007	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-2*1.0mm2	m	166.42	3.33	554.18	
167	030411004008	配线	1、配线形式:桥架敷设 2、型号、规格:RVV-2*1.0mm2	m	388.71	3.60	1399.36	
		分部小计					22344.11	
		防火封堵						
168	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	572.13	572.13	
		分部小计					572.13	
本页小计							8287.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		太阳能光伏发电						
169	030405002001	太阳能电池	1、名称:太阳能光伏发电装置 2、容量:2.2KW 3、安装方式:落地安装,含基础及支架 4、包括单晶硅光伏板、逆变器、交流并网柜、专用线材、防雷接地等	组	1	39037.31	39037.31	
		分部小计					39037.31	
		分部分项工程清单合计					534111.91	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5450.21	5450.21	
		单价措施项目清单合计					5450.21	
本页小计							44487.52	
合　　计							539562.12	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			6790.17			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	5956.29			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	833.88			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	4367.95			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	119.13			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	317.67			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					11594.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目5#楼-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		11524.80	100.000	11524.80
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	408680.96	2.400	9808.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	408680.96	0.420	1716.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	408680.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	562681.84	9.000	50641.37
合　计					62166.17

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	2550390.39	
1.1	人工费	606841.09	
1.2	材料费	1556847.16	
1.3	施工机具使用费	42494.94	
1.4	企业管理费	259117.26	
1.5	利润	85090.01	
2	措施项目清单计价合计	98879.41	
2.1	单价措施项目费	31706.43	
2.2	总价措施项目费	67172.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35672.61	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	60722.79	
5	税金	243899.33	
招标控制价合计		2953891.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称:照明箱2～4AL（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	3	1508.76	4526.28	
2	030404017002	配电箱	1、名称:应急照明箱1～4ALE（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装 4、预留消防模块位置，模块另计	台	4	1935.62	7742.48	
3	030404017003	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱1～4PD（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	4	2142.53	8570.12	
4	030404017004	配电箱	1、名称:照明箱AP_dxj（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装 4、预留消防模块位置，模块另计	台	1	1983.83	1983.83	
本页小计							22822.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1、名称:动力配电箱2APE（箱内配置参数按设计要求） 2、接线端子材质、规格:铜接线端子，规格详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	1	5096.16	5096.16	
6	030404017006	配电箱	1、名称:动力配电箱3APE（箱内配置参数按设计要求） 2、接线端子材质、规格:铜接线端子，规格详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	1	4962.85	4962.85	
7	030404017007	配电箱	1、名称:动力配电箱4APE（箱内配置参数按设计要求） 2、接线端子材质、规格:铜接线端子，规格详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:挂壁安装	台	1	4813.47	4813.47	
8	030404017008	配电箱	1、名称:动力配电箱ALz1（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装 4、预留消防模块位置，模块另计	台	1	4185.98	4185.98	
本页小计							19058.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1、名称:动力配电箱AP_shbf（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装 4、预留消防模块位置，模块另计	台	1	4185.27	4185.27	
10	030404017010	配电箱	1、名称:动力配电箱AP_xfbf（箱内配置参数按设计要求） 2、基础形式、材质、规格:型钢基础 3、接线端子材质、规格:铜接线端子，规格详见设计 4、安装方式:落地安装 5、预留消防模块位置，模块另计	台	1	11487.60	11487.60	
11	030404017011	配电箱	1、名称:动力配电箱AC-XHS（箱内配置参数按设计要求） 2、基础形式、材质、规格:型钢基础 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:落地安装	台	1	10423.66	10423.66	
12	030404017012	配电箱	1、名称:动力配电箱AC-PL（箱内配置参数按设计要求） 2、基础形式、材质、规格:型钢基础 3、安装方式:落地安装	台	1	9076.17	9076.17	
本页小计							35172.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1、名称:充电桩配电箱AP_cdD2、AP_cdG（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:落地安装，含基础 4、预留消防模块位置，模块另计	台	2	15463.47	30926.94	
14	030404017014	配电箱	1、名称:充电桩配电箱AP_cdB2、AP_cdC1、AP_cdC2、AP_cdE、AP_cdF（箱内配置参数按设计要求） 2、基础形式、材质、规格:型钢基础 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:落地安装 5、预留消防模块位置，模块另计	台	5	15510.56	77552.80	
15	030404017015	配电箱	1、名称:充电桩配电箱AP_cdD1、AP_cdH（箱内配置参数按设计要求） 2、基础形式、材质、规格:型钢基础 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:落地安装 5、预留消防模块位置，模块另计	台	2	15494.86	30989.72	
本页小计							139469.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017016	配电箱	1、名称:充电桩配电箱AP_cdA、AP_cdB1（箱内配置参数按设计要求） 2、基础形式、材质、规格:型钢基础 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:落地安装 5、预留消防模块位置，模块另计	台	2	15479.16	30958.32	
17	030404017017	配电箱	1、名称:手动直启箱（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装	台	1	1733.66	1733.66	
18	030404017018	配电箱	1、名称:送风风机控制箱2AC_sf1～2、3AC_sf1～2、4AC_sf1（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装 4、预留消防模块位置，模块另计	台	5	1502.98	7514.90	
本页小计							40206.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1、名称:排风风机控制箱2AC_pf1～2、3AC_pf1～2、4AC_pf1（箱内配置参数按设计要求） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装 4、预留消防模块位置，模块另计	台	5	1531.15	7655.75	
20	030404017020	配电箱	1、名称:补水泵控制箱AC-bs（设备配套） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装 4、仅计安装费	台	1	361.90	361.90	
21	030404017021	配电箱	1、名称:稳压泵控制箱AC-wy1、AC-wy2（设备配套） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装 4、仅计安装费	台	2	361.90	723.80	
22	030404017022	配电箱	1、名称:排污泵控制箱1AC_pw1～3、2AC_pw1～7、3AC_pw1～5、4AC_pw1～3（设备配套） 2、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 3、安装方式:挂壁安装 4、仅计安装费	台	18	386.80	6962.40	
本页小计							15703.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030411003001	桥架	1、名称:非消防金属线槽 2、规格:150*75 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	286.99	93.67	26882.35	
24	030411003002	桥架	1、名称:非消防金属线槽 2、规格:200*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	182.37	116.86	21311.76	
25	030411003003	桥架	1、名称:非消防金属线槽 2、规格:300*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	133.97	129.34	17327.68	
26	030411003004	桥架	1、名称:非消防金属线槽 2、规格:400*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	13.18	170.40	2245.87	
27	030411003005	桥架	1、名称:消防防火金属线槽 2、规格:100*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	132.08	98.12	12959.69	
本页小计							80727.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411003006	桥架	1、名称:消防防火金属线槽 2、规格:200*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	180.04	128.43	23122.54	
29	030411003007	桥架	1、名称:消防防火金属线槽 2、规格:300*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	12.05	142.71	1719.66	
30	030411003008	桥架	1、名称:消防防火金属线槽 2、规格:400*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	111.19	193.96	21566.41	
31	030413001001	铁构件	1、名称:支吊架 2、材质:镀锌型钢 3、规格:综合	kg	1098.97	22.77	25023.55	
32	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	1332.09	19.65	26175.57	
33	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	37.4	26.36	985.86	
本页小计							98593.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	607.27	17.73	10766.90	
35	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	449.61	23.79	10696.22	
36	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	71.51	27.34	1955.08	
37	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	48.21	39.09	1884.53	
38	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	16.19	44.54	721.10	
39	030411001008	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC80 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	45.91	85.28	3915.20	
40	030411001009	配管	1、名称:电线管 2、材质:紧定式镀锌薄壁钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	2002.88	10.53	21090.33	
本页小计							51029.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030411001010	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC20（中型） 4、配置形式:暗敷 5、含砖墙开槽修复	m	146.65	12.00	1759.80	
42	030411001011	配管	1、名称:金属软管 2、材质:包塑金属管 3、规格:DN20 4、配置形式:明敷 5、含砖墙开槽修复	m	13.2	12.43	164.08	
43	030411001012	配管	1、名称:金属软管 2、材质:包塑金属管 3、规格:DN25 4、配置形式:明敷 5、含砖墙开槽修复	m	13.2	14.06	185.59	
44	030411001013	配管	1、名称:金属软管 2、材质:包塑金属管 3、规格:DN32 4、配置形式:明敷 5、含砖墙开槽修复	m	7.6	16.50	125.40	
45	030411001014	配管	1、名称:金属软管 2、材质:包塑金属管 3、规格:DN40 4、配置形式:明敷 5、含砖墙开槽修复	m	6	20.27	121.62	
46	030411001015	配管	1、名称:金属软管 2、材质:包塑金属管 3、规格:DN50 4、配置形式:明敷 5、含砖墙开槽修复	m	1.6	23.34	37.34	
47	030411001016	配管	1、名称:金属软管 2、材质:包塑金属管 3、规格:DN80 4、配置形式:明敷 5、含砖墙开槽修复	m	3.2	31.20	99.84	
本页小计							2493.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN65 4、填料材质:按设计及规范要求	个	6	70.22	421.32	
49	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	25	70.22	1755.50	
50	030408001001	电力电缆	1、型号、规格:WDZ-YJY-3*2.5 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	40.58	10.86	440.70	
51	030408001002	电力电缆	1、型号、规格:WDZ-YJY-5*4 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	215.18	23.91	5144.95	
52	030408001003	电力电缆	1、型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	5.13	148.60	762.32	
53	030408001004	电力电缆	1、型号、规格:WDZN-YJY-3*4 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	11.22	16.44	184.46	
本页小计							8709.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408001005	电力电缆	1、型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	12.3	14.19	174.54	
55	030408001006	电力电缆	1、型号、规格:WDZN-YJY-4*6 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	25.02	28.44	711.57	
56	030408001007	电力电缆	1、型号、规格:WDZN-YJY-4*16 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	23.2	62.77	1456.26	
57	030408001008	电力电缆	1、型号、规格:WDZN-YJY-3*35+1*16 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	55.13	148.15	8167.51	
58	030408001009	电力电缆	1、型号、规格:WDZN-YJY-5*2.5 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	374.9	17.61	6601.99	
本页小计							17111.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030408001010	电力电缆	1、型号、规格:WDZN-YJY-5*4 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	1086.53	25.34	27532.67	
60	030408001011	电力电缆	1、型号、规格:WDZN-YJY-5*10 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	191.81	53.76	10311.71	
61	030408001012	电力电缆	1、型号、规格:BTTRZ-5*4 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	51.2	50.11	2565.63	
62	030408001013	电力电缆	1、名称:随泵配套电缆 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	77.9	4.63	360.68	
63	030408002001	控制电缆	1、型号、规格:WDZN-KYJ-4*1.5 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	935.15	13.14	12287.87	
64	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:35mm2以下 3、材质、类型:铜芯 4、电压等级（kV）:0.6/1KV	个	10	159.29	1592.90	
本页小计							54651.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030411004001	配线	1、配线形式:桥架敷设 2、型号、规格:WDZN-RYS-2*1.5mm2 3、材质:铜	m	249.67	4.89	1220.89	
66	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜	m	404.18	3.82	1543.97	
67	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3、材质:铜	m	10438.55	3.90	40710.35	
68	030411004004	配线	1、配线形式:桥架穿线 2、型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3、材质:铜	m	150.98	3.48	525.41	
69	030411004005	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 3、材质:铜	m	902.69	2.95	2662.94	
70	030411004006	配线	1、配线形式:桥架穿线 2、型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 3、材质:铜	m	8458.31	2.70	22837.44	
71	030411004007	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3、材质:铜	m	3807.44	4.10	15610.50	
72	030411004008	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZN-BYJ-6mm2 3、材质:铜	m	76.01	6.75	513.07	
本页小计							85624.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第15页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411004009	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZN-BYJ-10mm2 3、材质:铜	m	101.58	10.52	1068.62	
74	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	24	20.17	484.08	
75	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	3	22.63	67.89	
76	030404034003	照明开关	1、名称:三联单控开关 2、规格:86系列,250V,10A 3、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	1	25.09	25.09	
77	030404035001	插座	1、名称:安全型暗插座 2、规格:86系列,安全型,250V,16A 3、安装方式:底边距地0.3米暗装	个	18	31.47	566.46	
78	030412001001	普通灯具	1、名称:吸顶灯 2、规格:12W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	7	82.82	579.74	
79	030412001002	普通灯具	1、名称:防水防尘灯 2、规格:50W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	4	93.58	374.32	
80	030412001003	普通灯具	1、名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2、规格:12W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	13	78.35	1018.55	
81	030412001004	普通灯具	1、名称:防水壁灯 2、规格:12W,LED 3、安装方式:底边距地0.5米壁装	套	38	82.31	3127.78	
本页小计							7312.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第16页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030412005001	荧光灯	1、名称:单管高效防水节能荧光灯 2、规格:T5,1*21W,LED 3、安装形式:吸顶安装	套	12	102.34	1228.08	
83	030412005002	荧光灯	1、名称:单管高效节能荧光灯 2、规格:T5,1*18W,LED 3、安装形式:吸顶安装	套	33	86.21	2844.93	
84	030412005003	荧光灯	1、名称:单管高效节能荧光灯（雷达感应） 2、规格:T5,1*18W,LED 3、安装形式:吸顶安装	套	258	107.71	27789.18	
85	030412004001	装饰灯	1、名称:应急照明灯 2、规格:DC36V,5W,LED 3、安装形式:距地2.5米壁装	套	69	78.62	5424.78	
86	030412004002	装饰灯	1、名称:楼层标志灯 2、规格:DC36V,1W,LED 3、安装形式:底边距地2.4米壁装	套	7	76.84	537.88	
87	030412004003	装饰灯	1、名称:疏散出口灯 2、规格:DC36V,1W,LED 3、安装形式:门框上方0.2米明装	套	24	76.84	1844.16	
88	030412004004	装饰灯	1、名称:疏散指示灯（单/双面） 2、规格:DC36V,1W,LED 3、安装形式:距地0.5米壁装	套	50	76.84	3842.00	
89	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	20	7.60	152.00	
本页小计							43663.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第17页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030411006002	接线盒	1、名称:开关、插座盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	7	7.60	53.20	
91	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	495	8.14	4029.30	
92	030411006004	接线盒	1、名称:开关盒、插座盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	39	8.33	324.87	
93	030409002001	接地母线	1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:-40*4 3、安装部位:等电位箱等	m	7.27	27.60	200.65	
94	030409002002	接地母线	1、安装部位:基础 2、安装形式:利用基础钢筋连焊构成联合接地网络	m	846.46	8.86	7499.64	
95	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 2、材质:钢制	台	15	349.98	5249.70	
96	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下 交流	系统	1	177.40	177.40	
97	030414011001	接地装置	1、名称:接地系统调试 2、类别:接地网	系统	1	961.17	961.17	
		分部小计					740846.65	
		给排水						
98	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN32 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	66.49	38.64	2569.17	
本页小计							21065.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第18页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管 DN50 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	132.99	59.60	7926.20	
100	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管 DN80 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	186.91	84.51	15795.76	
101	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U管 De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	74.53	63.12	4704.33	
102	031001001001	热镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:卡箍连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	65.06	65.63	4269.89	
103	031001001002	热镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、规格、压力等级:DN80 4、连接形式:卡箍连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	90.16	77.55	6991.91	
本页小计							39688.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第19页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	031001001003	热镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:卡箍连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	94.12	99.20	9336.70	
105	031002003003	套管	1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN125 4、填料材质:按设计及规范要求	个	1	615.48	615.48	
106	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	18	111.34	2004.12	
107	031002003005	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50 4、填料材质:按设计及规范要求	个	8	35.58	284.64	
108	031002003006	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	4	42.31	169.24	
109	031002003007	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN125 4、填料材质:按设计及规范要求	个	7	83.42	583.94	
110	031002003008	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	10	83.42	834.20	
本页小计							13828.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第20页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:螺纹连接	个	7	70.75	495.25	
112	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:暗杆闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	18	411.14	7400.52	
113	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:暗杆闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN80 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	20	494.25	9885.00	
114	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:止回阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	18	407.59	7336.62	
115	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:止回阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN80 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	18	486.26	8752.68	
116	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:橡胶软接头 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:法兰连接,含法兰	个	18	214.31	3857.58	
117	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型:橡胶软接头 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接,含法兰	个	18	247.32	4451.76	
118	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表 2、规格:按设计 3、压力表弯材质、规格:不锈钢	台	36	104.31	3755.16	
本页小计							45934.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第21页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	031003011001	法兰	1、材质:碳钢 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:焊接	片	18	52.12	938.16	
120	031003011002	法兰	1、材质:碳钢 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:焊接	片	36	73.94	2661.84	
121	031003011003	法兰	1、材质:碳钢 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:焊接	片	54	80.71	4358.34	
122	030109001001	离心式泵	1、名称:潜污泵 2、型号:JYWQ80-40-15-4 3、材质:钢制 4、配套控制箱、电缆及液位控制器，含电动机检查接线、调试	台	8	2984.39	23875.12	
123	030109001002	离心式泵	1、名称:潜污泵 2、型号:80JYWQ23-12-2.2 3、材质:钢制 4、配套控制箱、电缆及液位控制器，含电动机检查接线、调试	台	10	2328.94	23289.40	
124	030109001003	离心式泵	1、名称:潜污泵 2、型号:JYWQ50-15-1.5 3、材质:钢制 4、配套控制箱、电缆及液位控制器，含电动机检查接线、调试	台	18	2080.52	37449.36	
		分部小计					194592.37	
		消火栓						
125	031001001004	热浸镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接,含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	245.99	88.25	21708.62	
本页小计							114280.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第22页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	031001001005	热浸镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:卡箍连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	352.88	103.46	36508.96	
127	031201001001	管道刷油	1、油漆品种:银粉漆两道 2、标志色方式、品种:按设计及规范要求	m2	184.73	10.33	1908.26	
128	031002001001	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:综合 3、除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	770.46	19.30	14869.88	
129	031002003009	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100 4、填料材质:按设计及规范要求	个	1	59.51	59.51	
130	031002003010	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	31	84.88	2631.28	
131	030901010001	室内消火栓	1、名称:单栓带灭火器箱组合式消防柜 2、型号、规格:SG24D65-P甲型,DN65,减压稳压型 3、附件材质、规格:栓口、衬胶水带、消防软管卷盘、水枪、消火栓按钮、2*MF/ABC5等	套	30	1052.01	31560.30	
132	030901013001	灭火器	1、形式:放置式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3，配套灭火器箱	具	20	87.10	1742.00	
本页小计							89280.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第23页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030901013002	灭火器	1、形式:放置式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4，配套灭火器箱	具	8	99.97	799.76	
134	030901013003	灭火器	1、形式:放置式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5，配套灭火器箱	具	16	118.60	1897.60	
135	031003003007	法兰阀门	1、类型:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	6	492.95	2957.70	
		分部小计					116643.87	
		喷淋						
136	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式:螺纹连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	1674.56	45.92	76895.80	
137	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式:螺纹连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	801.5	51.70	41437.55	
138	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式:螺纹连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	198.74	61.76	12274.18	
本页小计							136262.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第24页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式:螺纹连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	207.52	69.43	14408.11	
140	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式:卡箍连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	75.98	71.81	5456.12	
141	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式:卡箍连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	95.04	84.26	8008.07	
142	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式:卡箍连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	192.75	108.76	20963.49	
143	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式:卡箍连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	297.4	164.61	48955.01	
144	031201001002	管道刷油	1、油漆品种:银粉漆两道 2、标志色方式、品种:按设计及规范要求	m2	593.11	10.33	6126.83	
145	031002001002	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:综合 3、除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	2703.09	19.30	52169.64	
本页小计							156087.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第25页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格:直立型喷头,DN15,K=80,68℃ 2、连接形式:螺纹连接，无吊顶	个	797	33.88	27002.36	
147	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格:易融型合金型喷头,DN15,K=80,72℃ 2、连接形式:螺纹连接，无吊顶	个	36	39.25	1413.00	
148	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型:信号闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接,含法兰 5、含电动阀接线	个	3	1354.08	4062.24	
149	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:DN150 2、连接形式:法兰连接,含法兰	个	3	858.80	2576.40	
150	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	3	312.70	938.10	
151	030901008001	末端试水装置	1、规格:DN25 2、组装形式:阀门组、压力表、漏斗等	组	3	282.72	848.16	
152	030817008001	套管制作安装	1、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN40 4、填料材质:按设计及规范要求	个	3	35.17	105.51	
153	030817008002	套管制作安装	1、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50 4、填料材质:按设计及规范要求	个	7	36.29	254.03	
本页小计							37199.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第26页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	030817008003	套管制作安装	1、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN65 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	41.95	83.90	
155	030817008004	套管制作安装	1、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	43.09	86.18	
156	030817008005	套管制作安装	1、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100 4、填料材质:按设计及规范要求	个	1	59.51	59.51	
157	030817008006	套管制作安装	1、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	7	84.88	594.16	
158	030817008007	套管制作安装	1、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN250 4、填料材质:按设计及规范要求	个	8	146.91	1175.28	
159	030905002001	水灭火控制装置调试	1、点数：按设计 2、配合水灭火系统调试	系统	1	2231.45	2231.45	
		分部小计					328125.08	
		消防泵房						
160	030801001001	低压碳钢管	1、材质:热浸镀锌钢管 2、规格:DN50 3、连接形式、焊接方法:螺纹连接，含管件 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	26.58	79.57	2114.97	
本页小计							6345.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第27页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	030801001002	低压碳钢管	1、材质:热浸镀锌钢管 2、规格:DN65 3、连接形式、焊接方法:卡箍连接，含管件 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	10.9	71.21	776.19	
162	030801001003	低压碳钢管	1、材质:热浸镀锌钢管 2、规格:DN100 3、连接形式、焊接方法:卡箍连接，含管件 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	49.03	108.65	5327.11	
163	030801001004	低压碳钢管	1、材质:热浸镀锌钢管 2、规格:DN150 3、连接形式、焊接方法:卡箍连接，含管件 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	85.17	163.50	13925.30	
164	030801001005	低压碳钢管	1、材质:热浸镀锌钢管 2、规格:DN200 3、连接形式、焊接方法:卡箍连接，含管件 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	12.16	239.06	2906.97	
165	030801001006	低压碳钢管	1、材质:热浸镀锌钢管 2、规格:DN300 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	21.62	368.82	7973.89	
本页小计							30909.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第28页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:自来水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN100 4、连接形式:电磁双热熔连接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	9.42	105.74	996.07	
167	031201001003	管道刷油	1、油漆品种:银粉漆两道 2、标志色方式、品种:按设计及规范要求	m2	100.7	10.33	1040.23	
168	030815001001	管架制作安装	1、材质:镀锌型钢 2、管架形式:综合	kg	586	18.58	10887.88	
169	030807003001	低压法兰阀门	1、名称:暗杆闸阀 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN50 4、连接形式:法兰连接	个	2	232.19	464.38	
170	030807003002	低压法兰阀门	1、名称:暗杆闸阀 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	6	280.26	1681.56	
171	030807003003	低压法兰阀门	1、名称:明杆闸阀 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	11	673.35	7406.85	
172	030807003004	低压法兰阀门	1、名称:明杆闸阀 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	16	1024.06	16384.96	
173	030807003005	低压法兰阀门	1、名称:明杆闸阀 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN200 4、连接形式:法兰连接	个	4	1649.57	6598.28	
本页小计							45460.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第29页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	030807003006	低压法兰阀门	1、名称:明杆闸阀 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN300 4、连接形式:法兰连接	个	3	2494.92	7484.76	
175	030807003007	低压法兰阀门	1、名称:多功能水泵控制阀 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	2	638.75	1277.50	
176	030807003008	低压法兰阀门	1、名称:多功能水泵控制阀 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	4	842.18	3368.72	
177	030807003009	低压法兰阀门	1、名称:橡胶软接头 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:法兰连接	个	2	180.71	361.42	
178	030807003010	低压法兰阀门	1、名称:橡胶软接头 2、型号、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	2	303.94	607.88	
179	030807003011	低压法兰阀门	1、名称:橡胶软接头 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	6	578.85	3473.10	
180	030807003012	低压法兰阀门	1、名称:橡胶软接头 2、型号、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接	个	4	758.01	3032.04	
本页小计							19605.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第30页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	030807003013	低压法兰阀门	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN50 4、连接形式:法兰连接	个	2	171.86	343.72	
182	030807003014	低压法兰阀门	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	1	461.30	461.30	
183	030807003015	低压法兰阀门	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	2	743.70	1487.40	
184	030807003016	低压法兰阀门	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN200 4、连接形式:法兰连接	个	4	1197.09	4788.36	
185	030807003017	低压法兰阀门	1、名称:水锤消除器 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	2	495.90	991.80	
186	030807003018	低压法兰阀门	1、名称:水锤消除器 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	4	757.90	3031.60	
187	030807003019	低压法兰阀门	1、名称:流量计 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	1	540.27	540.27	
本页小计							11644.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第31页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	030807003020	低压法兰阀门	1、名称:流量计 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	3	775.64	2326.92	
189	030807003021	低压法兰阀门	1、名称:泄压稳压阀 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	1	976.77	976.77	
190	030807003022	低压法兰阀门	1、名称:泄压稳压阀 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	2	1254.83	2509.66	
191	030807003023	低压法兰阀门	1、名称:信号闸阀 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	4	1098.59	4394.36	
192	030807003024	低压法兰阀门	1、名称:遥控浮球阀 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	1	877.84	877.84	
193	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀组 2、型号、规格:DN150 3、含湿式阀、信号阀、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等	组	1	4239.49	4239.49	
194	030807003025	低压法兰阀门	1、名称:压力开关 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	1	395.65	395.65	
本页小计							15720.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第32页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	030807003026	低压法兰阀门	1、名称:压力开关 2、材质:铸铁 3、型号、规格:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	2	555.62	1111.24	
196	080902006001	液位计	1、名称:磁耦合液位计	个	1	1267.73	1267.73	
197	030601002002	压力仪表	1、名称:压力表	台	7	125.42	877.94	
198	030601002003	压力仪表	1、名称:真空表	台	18	128.97	2321.46	
199	030804001001	低压碳钢管件	1、名称:异径三通 2、材质:碳钢 3、规格:DN300*200 4、连接方式:焊接	个	4	625.84	2503.36	
200	030804001002	低压碳钢管件	1、名称:挖眼三通 2、材质:碳钢 3、规格:DN300*100 4、连接方式:焊接	个	2	332.74	665.48	
201	030804001003	低压碳钢管件	1、名称:挖眼三通 2、材质:碳钢 3、规格:DN300*150 4、连接方式:焊接	个	2	332.74	665.48	
202	030804001004	低压碳钢管件	1、名称:双法兰异径管 2、材质:碳钢 3、规格:DN50 4、连接方式:焊接	个	4	112.98	451.92	
203	030804001005	低压碳钢管件	1、名称:双法兰异径管 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接方式:焊接	个	2	199.69	399.38	
204	030804001006	低压碳钢管件	1、名称:双法兰异径管 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、连接方式:焊接	个	6	277.57	1665.42	
205	030804001007	低压碳钢管件	1、名称:双法兰异径管 2、材质:碳钢 3、规格:DN200 4、连接方式:焊接	个	4	387.05	1548.20	
本页小计							13477.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第33页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	030810002001	低压碳钢法兰	1、材质:碳钢 2、结构形式:平焊法兰 3、型号、规格:DN300 4、连接形式:焊接	片	6	336.63	2019.78	
207	030810002002	低压碳钢法兰	1、材质:碳钢 2、结构形式:沟槽法兰 3、型号、规格:DN65 4、连接形式:卡箍连接	片	12	58.65	703.80	
208	030810002003	低压碳钢法兰	1、材质:碳钢 2、结构形式:沟槽法兰 3、型号、规格:DN100 4、连接形式:卡箍连接	片	8	75.92	607.36	
209	030810002004	低压碳钢法兰	1、材质:碳钢 2、结构形式:沟槽法兰 3、型号、规格:DN150 4、连接形式:卡箍连接	片	26	115.83	3011.58	
210	030810002005	低压碳钢法兰	1、材质:碳钢 2、结构形式:沟槽法兰 3、型号、规格:DN200 4、连接形式:卡箍连接	片	8	152.62	1220.96	
211	031002003011	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100 4、填料材质:按设计及规范要求	个	1	59.51	59.51	
212	031002003012	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	3	84.88	254.64	
本页小计							7877.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第34页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	031002003013	套管	1、名称、类型:穿墙、楼板钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN250 4、填料材质:按设计及规范要求	个	1	146.91	146.91	
214	031002003014	套管	1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN25 4、填料材质:按设计及规范要求	个	3	361.84	1085.52	
215	031002003015	套管	1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN65 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	458.79	917.58	
216	031002003016	套管	1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100 4、填料材质:按设计及规范要求	个	4	554.59	2218.36	
217	031002003017	套管	1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、填料材质:按设计及规范要求	个	5	625.37	3126.85	
218	031002003018	套管	1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN200 4、填料材质:按设计及规范要求	个	1	884.59	884.59	
219	031002003019	套管	1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN200 4、填料材质:按设计及规范要求	个	2	1173.34	2346.68	
本页小计							10726.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第35页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
220	030109001004	离心式泵	1、名称:室内消火栓加压泵 2、型号:XBD5.0/10G-FLG 3、规格:Q=10L/s,H=50m,P=11KW 4、材质:按设计 5、减振装置形式、数量:橡胶减震垫 6、含电动机检查接线、调试	台	2	9711.45	19422.90	
221	030109001005	离心式泵	1、名称:室外消火栓加压泵 2、型号:XBD3.6/30G-FLG 3、规格:Q=30L/s,H=36m,P=22KW 4、材质:按设计 5、减振装置形式、数量:橡胶减震垫 6、含电动机检查接线、调试	台	2	10465.70	20931.40	
222	030109001006	离心式泵	1、名称:自喷加压泵 2、型号:XBD4.6/40G-FLG 3、规格:Q=40L/s,H=46m,P=45KW 4、材质:按设计 5、减振装置形式、数量:橡胶减震垫 6、含电动机检查接线、调试	台	2	12681.04	25362.08	
本页小计							65716.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第36页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	030109001007	离心式泵	1、名称:高位水箱补水泵 2、规格:Q=3L/s,H=30m,P=4KW 3、材质:按设计 4、减振装置形式、数量:橡胶减震垫 5、配套控制箱，含电动机检查接线、调试	台	2	2932.42	5864.84	
224	031006002001	稳压给水设备	1、设备名称:室内消火栓稳压设备 2、型号、规格:XW(L)-II-1.0-66-ADL 3、水泵主要技术参数:Q=1.0L/s,H=66m,P=1.5KW 4、配套控制箱、型钢底座、橡胶减震垫等	套	1	10997.32	10997.32	
225	031006002002	稳压给水设备	1、设备名称:室外消火栓稳压设备 2、型号、规格:XW(L)-II-1.5-30-ADL 3、水泵主要技术参数:Q=1.5L/s,H=30m,P=1.1KW 4、配套控制箱、型钢底座、橡胶减震垫等	套	1	9214.02	9214.02	
226	030901010002	室内消火栓	1、名称:单栓带灭火器箱组合式消防柜 2、型号、规格:SG24D65-P甲型,DN65,减压稳压型 3、附件材质、规格:栓口、衬胶水带、消防软管卷盘、水枪、消火栓按钮、2*MF/ABC5等	套	1	1052.01	1052.01	
		分部小计					250381.50	
本页小计							27128.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第37页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警						
227	030411005001	接线箱	1、名称:消防接线端子箱 2、材质:钢制 3、安装形式:壁装	个	4	186.01	744.04	
228	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器 2、线制:总线制 3、含本体、底座安装及调试	个	205	101.32	20770.60	
229	030904001002	点型探测器	1、名称:感温探测器 2、线制:总线制 3、含本体、底座安装及调试	个	44	100.37	4416.28	
230	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾扬声器 2、安装方式:吸顶安装	个	37	74.92	2772.04	
231	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、含本体、底座安装及调试 3、仅计安装费	个	31	88.49	2743.19	
232	030904003002	按钮	1、名称:带电话插孔手动报警按钮 2、含本体、底座安装及调试	个	17	134.62	2288.54	
233	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:火灾报警电话 2、安装方式:壁装	个	15	131.02	1965.30	
234	030904005001	声光报警器	1、名称:火灾声光报警器 2、本体安装及调试	个	17	190.89	3245.13	
235	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:楼层显示器 2、本体安装及调试	个	4	2001.27	8005.08	
236	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:总线隔离器 2、本体安装及调试	个	19	222.30	4223.70	
237	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、本体安装及调试	个	72	223.19	16069.68	
本页小计							67243.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第38页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:输入输出模块 2、本体安装及调试	个	35	285.22	9982.70	
239	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:单扇常闭防火门现场监控模块 2、本体安装及调试	个	2	370.47	740.94	
240	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:双扇常闭防火门现场监控模块 2、本体安装及调试	个	16	410.39	6566.24	
241	030904008007	模块（模块箱）	1、名称:消防电源监测模块 2、本体安装及调试	个	11	391.76	4309.36	
242	030904008008	模块（模块箱）	1、名称:漏电监测模块 2、本体安装及调试	个	14	377.57	5285.98	
243	030904008009	模块（模块箱）	1、名称:空气质量控制器 2、本体安装及调试	个	5	388.21	1941.05	
244	030904001003	点型探测器	1、名称:一氧化碳探测器 2、线制:总线制 3、含本体、底座安装及调试	个	8	188.29	1506.32	
245	030904001004	点型探测器	1、名称:温湿度探测器 2、线制:总线制 3、含本体、底座安装及调试	个	5	137.63	688.15	
246	030411003009	桥架	1、名称:防火金属线槽 2、规格:100*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	84.86	99.37	8432.54	
本页小计							39453.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第39页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030411003010	桥架	1、名称:防火金属线槽 2、规格:200*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	173.5	129.68	22499.48	
248	030413001002	铁构件	1、名称:支吊架 2、材质:镀锌型钢 3、规格:综合	kg	241.59	23.18	5600.06	
249	030411001017	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC15 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	3252.24	15.94	51840.71	
250	030411001018	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	636.17	18.01	11457.42	
251	030411001019	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按施工规范 5、含砖墙开槽修复	m	75.11	24.13	1812.40	
252	030411006005	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	346	8.28	2864.88	
253	030408002002	控制电缆	1、型号、规格:WDZN-KYJ-4*1.5 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	760.91	13.28	10104.88	
本页小计							106179.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第40页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	030411004010	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 3、材质:铜	m	166.44	2.98	495.99	
255	030411004011	配线	1、配线形式:桥架敷设 2、型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 3、材质:铜	m	544.58	3.00	1633.74	
256	030411004012	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3、材质:铜	m	672.81	4.13	2778.71	
257	030411004013	配线	1、配线形式:桥架敷设 2、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3、材质:铜	m	346.96	3.96	1373.96	
258	030411004014	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 3、材质:铜	m	1076.98	4.42	4760.25	
259	030411004015	配线	1、配线形式:桥架敷设 2、型号、规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 3、材质:铜	m	272.08	4.61	1254.29	
260	030411004016	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 3、材质:铜	m	2529.28	4.79	12115.25	
261	030411004017	配线	1、配线形式:桥架敷设 2、型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 3、材质:铜	m	1507.45	4.97	7492.03	
本页小计							31904.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第41页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	030411004018	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:NH-RVS-3*2.5mm2 3、材质:铜	m	19.93	10.53	209.86	
263	030411004019	配线	1、配线形式:桥架敷设 2、型号、规格:NH-RVS-3*2.5mm2 3、材质:铜	m	276.78	10.39	2875.74	
264	030411004020	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:NH-RVS-4*2.5mm2 3、材质:铜	m	16.85	13.33	224.61	
265	030411004021	配线	1、配线形式:桥架敷设 2、型号、规格:NH-RVS-4*2.5mm2 3、材质:铜	m	138.32	13.03	1802.31	
266	030411004022	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:WDZ-RVSP-2*1.0mm2 3、材质:铜	m	226.07	6.86	1550.84	
267	030411004023	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:FTP/CAT5	m	33.31	3.96	131.91	
268	030411004024	配线	1、配线形式:桥架敷设 2、型号、规格:FTP/CAT5	m	264.33	4.13	1091.68	
		分部小计					252667.86	
		暖通						
本页小计							7886.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第42页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	030108003001	轴流通风机	1、名称:静音型管道风机 2、规格:风量1500ml/h,风压300Pa,功率0.3kw,转速1450rpm,噪音≤60db(A) 3、材质:钢制 4、减振底座形式、数量:吊式弹簧减震器 5、单机试运转要求:按设计及规范要求 6、含支架及刷漆、检查接线、调试	台	2	2293.30	4586.60	
270	030108006001	其他风机	1、名称:排风扇（配防火阀） 2、规格:L=500m3/h,N=0.25kw	台	4	218.74	874.96	
271	030108001001	离心式通风机	1、名称:A型柜式离心风机 2、规格:风量25000/36720ml/h,风压450/880Pa,功率功率6.2/18.5kw,转速470/700rpm,噪音≤65/76db(A) 3、材质:钢制 4、减振底座形式、数量:座式阻尼弹簧减震器 5、单机试运转要求:按设计及规范要求 6、含支架及刷漆、检查接线、调试	台	5	17845.05	89225.25	
本页小计							94686.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第43页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	030108001002	离心式通风机	1、名称:B型柜式离心风机 2、规格:风量20000ml/h,风压350Pa,功率功率4kw,转速500rpm,噪音≤65db(A) 3、材质:钢制 4、减振底座形式、数量:座式阻尼弹簧减震器 5、单机试运转要求:按设计及规范要求 6、含支架及刷漆、检查接线、调试	台	5	8162.97	40814.85	
273	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以下 4、板材厚度:δ0.6 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :按设计及规范要求，含支架刷漆 6、接口形式:咬口连接	m2	12.58	147.73	1858.44	
274	030702001002	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长4000mm以下 4、板材厚度:δ1.0 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :按设计及规范要求，含支架刷漆 6、接口形式:咬口连接	m2	462.38	133.32	61644.50	
本页小计							104317.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第44页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
275	030702001003	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长4000mm以下 4、板材厚度:δ1.2 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求，含支架刷漆 6、接口形式:咬口连接	m2	371.26	140.99	52343.95	
276	030702001004	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长4000mm以上 4、板材厚度:δ1.2 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求，含支架刷漆 6、接口形式:咬口连接	m2	73.15	156.55	11451.63	
277	030702001005	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长4000mm以下 4、板材厚度:δ1.5 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求，含支架刷漆 6、接口形式:咬口连接	m2	471.14	152.50	71848.85	
本页小计							135644.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第45页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
278	030702001006	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长4000mm以上 4、板材厚度:δ1.5 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :按设计及规范要求，含支架刷漆 6、接口形式:咬口连接	m2	39.45	168.06	6629.97	
279	030702009001	弯头导流叶片	1、材质:镀锌钢板 2、规格:综合 3、形式:按设计及规范要求	m2	21.93	239.30	5247.85	
280	030702008001	柔性软风管	1、名称:软接头 2、材质:防火帆布 3、规格:按设计	m2	17.62	89.13	1570.47	
281	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:不燃铝箔离心玻璃棉 2、绝热厚度:50mm	m3	80.86	1169.94	94601.35	
282	030703001001	碳钢阀门	1、名称:70℃防火调节阀FH 2、规格:500*200 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	4	214.20	856.80	
283	030703001002	碳钢阀门	1、名称:70℃防火调节阀FH 2、规格:800*400 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	6	346.20	2077.20	
284	030703001003	碳钢阀门	1、名称:70℃防火调节阀FH 2、规格:800*400 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	5	346.16	1730.80	
285	030703001004	碳钢阀门	1、名称:70℃防火调节阀FH 2、规格:800*1250 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	5	951.89	4759.45	
286	030703001005	碳钢阀门	1、名称:70℃防火调节阀FH 2、规格:800*1000 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	5	741.86	3709.30	
本页小计							121183.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第46页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
287	030703001006	碳钢阀门	1、名称:280℃排烟防火阀PYH.2 2、规格:1250*250 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	1	427.85	427.85	
288	030703001007	碳钢阀门	1、名称:280℃排烟防火阀PYH.2 2、规格:1600*320 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	7	644.90	4514.30	
289	030703001008	碳钢阀门	1、名称:280℃排烟防火阀PYH.2 2、规格:1600*400 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	1	721.28	721.28	
290	030703001009	碳钢阀门	1、名称:280℃排烟防火阀PYH.2 2、规格:1600*500 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	2	836.54	1673.08	
291	030703001010	碳钢阀门	1、名称:280℃排烟防火阀PYH.2 2、规格:1000*1000 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	5	978.50	4892.50	
292	030703001011	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀（常开） 2、规格:800*400 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	3	674.39	2023.17	
293	030703001012	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀（常开） 2、规格:800*1250 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	3	1912.60	5737.80	
294	030703001013	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀（常开） 2、规格:1250*250 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	1	670.40	670.40	
295	030703001014	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀（常开） 2、规格:1600*320 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	5	1026.99	5134.95	
本页小计							25795.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第47页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
296	030703001015	碳钢阀门	1、名称:电动调节阀（常开） 2、规格:1600*400 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	1	1027.06	1027.06	
297	030703001016	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:500*200 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	2	148.89	297.78	
298	030703001017	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:800*1250 3、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	3	428.62	1285.86	
299	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:500*300 3、材质 :铝合金	个	2	105.91	211.82	
300	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:500*500 3、材质 :铝合金	个	48	161.77	7764.96	
301	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:600*800 3、材质 :铝合金	个	2	249.10	498.20	
302	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:700*1000 3、材质 :铝合金	个	3	325.19	975.57	
303	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:800*1250 3、材质 :铝合金	个	8	399.72	3197.76	
304	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:900*800 3、材质 :铝合金	个	1	353.30	353.30	
305	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:900*1000 3、材质 :铝合金	个	1	374.88	374.88	
306	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:900*1100 3、材质 :铝合金	个	1	397.06	397.06	
本页小计							16384.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第48页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
307	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:900*1200 3、材质 :铝合金	个	1	419.24	419.24	
308	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1300*1000 3、材质 :铝合金	个	1	508.51	508.51	
309	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1600*800 3、材质 :铝合金	个	1	503.19	503.19	
310	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1700*1000 3、材质 :铝合金	个	1	643.14	643.14	
311	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1800*1000 3、材质 :铝合金	个	2	667.98	1335.96	
312	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1800*1200 3、材质 :铝合金	个	1	757.59	757.59	
313	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:2100*800 3、材质 :铝合金	个	2	638.71	1277.42	
314	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:3300*1100 3、材质 :铝合金	个	1	1204.84	1204.84	
315	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防火风口 2、规格:300*300 3、材质 :铝合金	个	3	77.31	231.93	
316	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防火风口 2、规格:500*500 3、材质 :铝合金	个	2	206.14	412.28	
本页小计							7294.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第49页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
317	030703021001	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1000*700*1500 3、材质:镀锌钢板 4、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	1	2227.97	2227.97	
318	030703021002	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1000*1000*1500 3、材质:镀锌钢板 4、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	4	2071.68	8286.72	
319	030703021003	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:2000*2000*1000 3、材质:镀锌钢板 4、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	3	4070.29	12210.87	
320	030703021004	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:2500*2000*1000 3、材质:镀锌钢板 4、支架形式、材质:镀锌型钢吊架	个	2	4846.44	9692.88	
		分部小计					537724.34	
		弱电管线						
321	030411006006	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	113	8.14	919.82	
322	030411003011	桥架	1、名称:弱电金属桥架 2、规格:200*100 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含连接片、螺栓等附件	m	299.49	116.86	34998.40	
323	030413001003	铁构件	1、名称:支吊架 2、材质:镀锌型钢 3、规格:综合	kg	283.42	22.77	6453.47	
本页小计							74790.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第50页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	030411001020	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC100 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	12.8	123.08	1575.42	
325	030411001021	配管	1、名称:电线管 2、材质:紧定式镀锌薄壁钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:按施工规范 6、含砖墙开槽修复	m	397.73	10.53	4188.10	
326	030411001022	配管	1、名称:电线管 2、材质:紧定式镀锌薄壁钢管 3、规格:JDG25 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:按施工规范 6、含砖墙开槽修复	m	507.21	14.81	7511.78	
327	030502005001	双绞线缆	1、名称:网线 2、规格:CAT6 3、敷设方式:管内敷设	m	525.89	4.09	2150.89	
328	030502005002	双绞线缆	1、名称:网线 2、规格:CAT6 3、敷设方式:桥架敷设	m	3375.71	4.26	14380.52	
329	030411004025	配线	1、配线形式:管内敷设 2、型号、规格:RVV-2*1.0mm2	m	948.03	3.33	3156.94	
330	030411004026	配线	1、配线形式:桥架敷设 2、型号、规格:RVV-2*1.0mm2	m	3527.14	3.60	12697.70	
331	031002003020	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100 4、填料材质:按设计及规范要求	个	6	86.17	517.02	
		分部小计					88550.06	
		抗震支架						
本页小计							46178.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第51页 共51页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
332	031002001003	管道支架	1、名称:抗震支架 2、材质:镀锌型钢 3、管架形式:综合	kg	1220	30.92	37722.40	
		分部小计					37722.40	
		防火封堵						
333	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	3136.26	3136.26	
		分部小计					3136.26	
		分部分项工程清单合计					2550390.39	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	31706.43	31706.43	
		单价措施项目清单合计					31706.43	
本页小计							72565.09	
合　　计							2582096.82	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			35672.61			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	31291.76			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	4380.85			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	22947.29			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.300	6258.35			
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	625.84			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	1668.89			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					67172.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目地下车库-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		60722.79	100.000	60722.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2153290.49	2.400	51678.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2153290.49	0.420	9043.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2153290.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2709992.59	9.000	243899.33

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	461566.07	
1.1	人工费	85792.13	
1.2	材料费	324488.51	
1.3	施工机具使用费	6593.28	
1.4	企业管理费	32863.16	
1.5	利润	11828.98	
2	措施项目清单计价合计	16130.31	
2.1	单价措施项目费	3366.45	
2.2	总价措施项目费	12763.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7474.73	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12686.69	
5	税金	44134.48	
招标控制价合计		534517.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称:照明配电柜AP1（箱内配置参数按设计要求） 2、基础形式、材质、规格:砖砌基础,做法详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:落地安装	台	1	3299.95	3299.95	
2	030404017002	配电箱	1、名称:电瓶车专用充电配电柜AP2（箱内配置参数按设计要求） 2、基础形式、材质、规格:砖砌基础,做法详见设计 3、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，规格详见设计 4、安装方式:落地安装	台	1	3651.20	3651.20	
3	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC50 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	70.74	54.38	3846.84	
4	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC100 3、配置形式:埋地 4、接地要求:按施工规范 5、含防腐	m	48.05	123.08	5913.99	
5	030411001003	配管	1、材质:PE管 2、规格:DN32 3、配置形式:埋地,含挖填土 4、接地要求:按施工规范	m	1046.37	23.90	25008.24	
6	030411001004	配管	1、材质:PE管 2、规格:DN100 3、配置形式:埋地,含挖填土 4、接地要求:按施工规范	m	176.95	54.32	9611.92	
本页小计							51332.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030408001001	电力电缆	1、型号、规格:YJV-3*4 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	876.31	15.06	13197.23	
8	030408001002	电力电缆	1、型号、规格:YJV-3*6 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	236.47	21.28	5032.08	
9	030408001003	电力电缆	1、型号、规格:YJV-5*16 2、材质:铜 3、敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4、电压等级（kV）:1kv	m	215.19	72.01	15495.83	
10	030412007001	一般路灯	1、名称:LED庭院灯 2、规格:h=3.5米,36W,色温3000K,防护等级IP65 3、灯杆材质、规格:钢制,壁厚大于4mm 4、基础形式、砂浆配合比:C25混凝土，含法兰板、钢筋笼 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6、编号:按设计 7、接地要求:按设计，含接地调试	套	32	1794.75	57432.00	
本页小计							91157.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030412004001	装饰灯	1、名称:LED草坪灯 2、材质:铝压铸及铝型材外壳,表面喷防紫外线塑粉,磨砂玻璃罩,防护等级IP54 3、规格:8W,H=0.6米 4、基础形式:C20混凝土基础，具体尺寸及做法详见设计	套	10	421.15	4211.50	
12	030412001001	普通灯具	1、名称:入口大门吸顶灯 2、规格:50W,LED 3、安装方式:吸顶安装	套	3	445.93	1337.79	
13	040504001001	砌筑井	1、名称:手孔井（内径490*380） 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层,200厚C20混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10混凝土标准砖 4、勾缝、抹面要求:1:3水泥砂浆内抹面 5、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格:钢筋砼井盖、井座	座	7	353.30	2473.10	
		分部小计					150511.67	
		消防给水						
14	040501004001	塑料管	1、材质及规格:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 DN100 1.6MPa 2、连接形式:电熔管件连接,含管件 3、铺设深度:按设计 4、管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	32.5	77.46	2517.45	
本页小计							10539.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040501004002	塑料管	1、材质及规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 1.6MPa 2、连接形式:电熔管件连接,含管件 3、铺设深度:按设计 4、管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	436.78	115.99	50662.11	
16	030901011001	室外消火栓	1、安装方式:室外地上式 2、型号、规格:SS100/65 3、附件材质、规格:法兰接管、弯管底座、标牌等	套	7	713.99	4997.93	
17	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位:地上 2、附件材质、规格:阀门、弯管底座、标牌等	套	3	2635.22	7905.66	
18	030901012002	消防水泵接合器	1、安装部位:地上 2、型号、规格:DN100 3、附件材质、规格:阀门、弯管底座、标牌等 4、做法参照图集《99S203》	套	1	1876.82	1876.82	
19	030901012003	消防水泵接合器	1、安装部位:地上 2、型号、规格:DN150 3、附件材质、规格:阀门、弯管底座、标牌等 4、做法参照图集《99S203》	套	3	2635.22	7905.66	
20	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:暗杆闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	8	834.31	6674.48	
21	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:暗杆闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	3	1241.87	3725.61	
本页小计							83748.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040504001002	砌筑井	1、名称:阀门井（Φ1200） 2、垫层、基础材质及厚度:100厚C10混凝土垫层，200厚C25钢筋混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10混凝土标准砖 4、勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6、盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 7、井盖、井圈材质及规格:Φ700钢筋砼井盖、井座 8、具体做法详见图集05S502	座	11	1931.02	21241.22	
23	040504001003	砌筑井	1、名称:水泵接合器井（2000*1500） 2、垫层、基础材质及厚度:100厚C10混凝土垫层，200厚C25钢筋混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10混凝土标准砖 4、勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6、盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 7、井盖、井圈材质及规格:钢筋砼井盖、井座	座	1	4028.88	4028.88	
本页小计							25270.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010101003001	挖填沟槽土方	1、土壤类别:详见现场 2、挖土深度:按设计及规范要求 3、回填要求:素土夯填 4、机械开挖,人工修整	m3	226.64	31.07	7041.70	
		分部小计					118577.52	
		喷灌给水						
25	040501004003	塑料管	1、材质及规格:PE管 DN25 1.0MPa 2、连接形式:热熔连接,含管件 3、铺设深度:按设计 4、管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	169.08	13.61	2301.18	
26	040501004004	塑料管	1、材质及规格:PE管 DN40 1.0MPa 2、连接形式:热熔连接,含管件 3、铺设深度:按设计 4、管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	135.07	24.79	3348.39	
27	040501004005	塑料管	1、材质及规格:PE管 DN50 1.0MPa 2、连接形式:热熔连接,含管件 3、铺设深度:按设计 4、管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	70.28	30.20	2122.46	
28	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PE管 DN80 1.0MPa 2、连接形式:热熔连接,含管件 3、铺设深度:按设计 4、管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	124.32	38.96	4843.51	
本页小计							19657.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040501004007	塑料管	1、材质及规格:PE管 DN100 1.0MPa 2、连接形式:热熔连接,含管件 3、铺设深度:按设计 4、管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	12.58	48.64	611.89	
30	031003001001	螺纹阀门	1、类型:快速取水阀 2、材质:PVC 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、含6’绿色PVC阀门箱、管箍及镀锌钢管支撑、垫块等 6、 Φ300 80厚C15素砼垫层	个	20	47.87	957.40	
31	031003001002	螺纹阀门	1、类型:活接球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、含6’绿色PVC阀门箱、垫块等 6、 Φ300 80厚碎石垫层	个	20	51.15	1023.00	
32	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN80 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	2	614.02	1228.04	
33	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	1	834.31	834.31	
34	031003013001	水表	1、名称:冷水表 2、安装部位（室内外）:室外 3、型号、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	1	705.03	705.03	
本页小计							5359.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040504001004	砌筑井	1、名称:阀门、水表井（700*700） 2、垫层、基础材质及厚度:100厚C15素砼垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10混凝土标准砖 4、勾缝、抹面要求:20厚1:2.5防水砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格:种植盖板700*700（承载能力级别：B125）	座	4	660.92	2643.68	
36	010101003002	挖填沟槽土方	1、土壤类别:详见现场 2、挖土深度:按设计及规范要求 3、回填要求:素土夯填 4、机械开挖,人工修整	m3	138.41	31.07	4300.40	
		分部小计					24919.29	
		电动自行车棚充电及消防设施						
37	030404017003	配电箱	1、名称:8位电动自行车充电电源配电箱AP-CD1（箱内配置参数按设计要求） 2、型号:JX3，IP65 3、规格:定制，不锈钢 4、基础形式、材质、规格:砖砌基础，详见设计要求 5、安装方式:挂壁安装，距地1.5米 6、接地要求:具体详见设计图纸,含接地调试 7、含无端子外部接线	台	1	2042.69	2042.69	
本页小计							8986.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404017004	配电箱	1、名称:12位电动自行车充电电源配电箱AP-CD2（箱内配置参数按设计要求） 2、型号:JX3，IP65 3、规格:定制，不锈钢 4、基础形式、材质、规格:砖砌基础，详见设计要求 5、安装方式:挂壁安装，距地1.5米 6、接地要求:具体详见设计图纸,含接地调试 7、含无端子外部接线	台	3	2286.68	6860.04	
39	030404017005	配电箱	1、名称:26位电动自行车充电电源配电箱AP-CD3（箱内配置参数按设计要求） 2、型号:JX3，IP65 3、规格:定制，不锈钢 4、基础形式、材质、规格:砖砌基础，详见设计要求 5、安装方式:挂壁安装，距地1.5米 6、接地要求:具体详见设计图纸,含接地调试 7、含无端子外部接线	台	1	2748.03	2748.03	
40	030411001005	配管	1、材质:PE管 2、规格:DN32 3、配置形式:埋地,含挖填土 4、接地要求:按施工规范	m	48.2	23.90	1151.98	
41	040804001001	配管	1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:PC20 4、配置形式:明敷	m	47.2	15.08	711.78	
本页小计							11471.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040803001001	电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:WDZN-YJY-3*4 3、材质:铜 4、电压（KV）:1kv	m	63.76	16.44	1048.21	
43	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3、材质:铜 4、含原有电线拆除	m	1040.1	3.82	3973.18	
44	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 3、材质:铜 4、含原有电线拆除	m	18	4.98	89.64	
45	030404036001	其他电器	1、名称:双路大功率充电设备CD1 2、规格:单路充电功率最大1800W，IP65 3、类别:具备充满自动断电、定时断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护功能，并具备充电故障报警、功率监测、实时记录充电数据、无线付费灯功能 4、附属配置:充电专用插座、配套连接线路等 5、安装方式:挂装	套	4	1271.13	5084.52	
本页小计							10195.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030404036002	其他电器	1、名称:10路电瓶车专用充电装置CD2 2、规格:单路充电功率最大400W，IP65 3、类别:具备充满自动断电、定时断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护功能，并具备充电故障报警、功率监测、实时记录充电数据、无线付费灯功能 4、附属配置:充电专用插座、防水盒、配套连接线路等 5、安装方式:挂装	套	6	1700.48	10202.88	
47	030412001002	普通灯具	1、名称:LED吸顶灯 2、规格:24W 3、类型:3米范围红外线感应或声控	套	11	123.97	1363.67	
48	030904001001	点型探测器	1、名称:独立式火灾烟雾探测器 2、类型:干电池供电，具有声光报警等功能	个	11	286.08	3146.88	
49	030507008001	监控摄像设备	1、名称:红外摄像机 2、类别:支持火焰检测,可感知火焰周围红外信号变化,并可通过视频复核,具体详见设计 3、安装方式:吊装,含支架	台	11	2738.83	30127.13	
50	03B001	平台接入	1、名称:大数据平台接入费用 2、满足设计及安防验收要求	项	1	22180.29	22180.29	
本页小计							67020.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	040501004008	塑料管	1、材质及规格:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 DN65 1.6MPa 2、连接形式:电熔管件连接,含管件 3、铺设深度:按设计 4、管道检验及试验要求:按设计及规范要求 5、含钢塑转换的配件	m	70.9	40.70	2885.63	
52	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室外 2、材质、规格:镀锌钢管，DN50 3、连接形式:螺纹连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5、含防腐	m	188.24	68.49	12892.56	
53	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室外 2、材质、规格:镀锌钢管，DN32 3、连接形式:螺纹连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求	m	62.8	50.89	3195.89	
54	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室外 2、材质、规格:镀锌钢管，DN25 3、连接形式:螺纹连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求	m	49.4	45.13	2229.42	
55	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:冷底子油一道,石油沥青二道,外包玻璃丝布	m2	19.18	67.47	1294.07	
56	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:柔性橡塑保温 2、绝热厚度:50mm	m3	2.03	1450.64	2944.80	
57	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:复合铝箔	m2	47.38	35.98	1704.73	
本页小计							27147.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称:易熔合金快速响应喷头 2、材质、型号、规格:DN15，K=80，带集热罩 3、连接形式:螺纹连接，无吊顶	个	47	117.67	5530.49	
59	030901010001	室内消火栓	1、名称:轻便消防水龙 2、安装方式:壁挂 3、型号、规格:700*55*160 4、附件材质、规格:水龙带、卷盘、喷雾喷枪等 5、含压力型真空破坏器、固定支架 6、做法参照图集15S202-51	套	7	563.44	3944.08	
60	030901013001	灭火器	1、形式:放置式 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	具	20	104.88	2097.60	
61	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀 2、型号、规格:DN50 3、含阀组及附件	组	10	1784.61	17846.10	
62	030807001001	低压螺纹阀门	1、名称:信号阀 2、材质:碳钢 3、型号、规格:DN50 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	10	282.54	2825.40	
63	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:DN50 2、连接形式:法兰连接,含法兰	个	10	364.80	3648.00	
64	030901008001	末端试水装置	1、规格:DN25 2、组装形式:镀锌管连接	组	10	281.36	2813.60	
65	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:暗杆闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	3	411.14	1233.42	
本页小计							39938.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型:暗杆闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	10	338.69	3386.90	
67	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型:倒流防止器 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:法兰连接,含法兰	个	10	275.70	2757.00	
68	031003001003	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	48.50	48.50	
69	031003001004	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	10	85.82	858.20	
70	010101003003	挖填沟槽土方	1、土壤类别:详见现场 2、挖土深度:按设计及规范要求 3、回填要求:素土夯填 4、人工开挖	m3	41.82	64.33	2690.28	
		分部小计					167557.59	
		分部分项工程清单合计					461566.07	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3366.45	3366.45	
		单价措施项目清单合计					3366.45	
本页小计							13107.33	
合　　计							464932.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			7474.73			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	6556.78			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	917.95			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	4808.30			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B003	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	131.14			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	349.69			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					12763.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目室外-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		12686.69	100.000	12686.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	449882.33	2.400	10797.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	449882.33	0.420	1889.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	449882.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	490383.07	9.000	44134.48

单位工程招标控制价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目大门-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	885.13	
1.1	人工费	238.66	
1.2	材料费	521.68	
1.3	施工机具使用费	2.80	
1.4	企业管理费	89.49	
1.5	利润	32.51	
2	措施项目清单计价合计	37.32	
2.1	单价措施项目费	11.15	
2.2	总价措施项目费	26.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15.32	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26.01	
5	税金	85.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目大门-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:承压式PVC-U管（防紫外线型） De110 4、连接形式:承插粘接，含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6、含雨水头	m	17.5	47.27	827.23	
2	010101003001	挖填沟槽土方	1、土壤类别:详见现场 2、挖土深度:按设计及规范要求 3、回填要求:素土夯填 4、人工开挖	m3	0.9	64.33	57.90	
		分部小计					885.13	
		分部分项工程清单合计					885.13	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	11.15	11.15	
		单价措施项目清单合计					11.15	
本页小计							896.28	
合　　计							896.28	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目大门-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			15.32			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	13.44			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	1.88			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目大门-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	9.86			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	0.27			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目大门-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	0.72			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					26.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目大门-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			

规费、税金项目计价表

工程名称：丁蜀镇蜀山新苑三期项目大门-安装　　标段：丁蜀镇蜀山新苑三期项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		26.01	100.000	26.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	922.45	2.400	22.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	922.45	0.420	3.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	922.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	948.46	9.000	85.36
合　计					111.37

【清单大师计价软件江苏版V9.63】